



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja membutuhkan standar yang mengkorelasikan kinerja dengan besaran belanja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan peraturan bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam penyusunan anggaran.

7. ASB Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
8. ASB Non Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
9. Harga Satuan Pokok Kegiatan disingkat HSPK adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja Daerah yang

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. transparan;
- d. adil; dan
- e. dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan adalah sebagai berikut :

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan atau sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah; dan
- c. memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan atau sub kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD.

Pasal 5

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ASB Fisik;
 - b. ASB Nonfisik; dan
 - c. HSPK.
- (2) Rincian ASB Fisik, ASB Non Fisik dan HSPK dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Perencanaan dan penyusunan anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal kegiatan atau sub kegiatan belum diatur dalam ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka dianggarkan sesuai kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan atau

sub kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 24 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

ttd
cap

HERIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK,
ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK DAN
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

A. KETENTUAN UMUM PENGATURAN SHST BANGUNAN GEDUNG, HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, DAN KOMPONEN INDEKS RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG.

Ketentuan Umum Pengaturan SHST Bangunan Gedung, Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, dan Komponen Indeks Retribusi Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:

1. Standar Harga Satuan Tertinggi selanjutnya disingkat SHST adalah harga satuan tertinggi pembangunan bangunan Gedung negara yang meliputi pembangunan bangunan Gedung kantor dan Gedung lainnya, pembangunan bangunan rumah negara dan pembangunan pagar Gedung kantor dan Gedung lainnya dan pagar rumah negara;
2. SHST dihitung berdasarkan formula perhitungan Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan oleh Menteri PUPR Republik Indonesia;
3. SHST pembangunan Gedung negara mengikuti klasifikasi bangunan Gedung sederhana dan tidak sederhana untuk bangunan Gedung negara serta tipe rumah negara;
4. Rumah negara yang berupa rumah susun menggunakan SHST untuk pembangunan bangunan Gedung negara dengan klasifikasi tidak sederhana;
5. SHST sudah termasuk biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), biaya umum (overhead), jasa pelaksana konstruksi, asuransi, inflasi dan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Harga tertinggi per-m² bangunan yang tercantum merupakan biaya konstruksi fisik untuk pekerjaan standar, belum termasuk biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan.
7. Biaya standar termasuk biaya umum (overhead penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, asuransi, keselamatan kerja, inflasi, dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Biaya non standar dihitung berdasarkan jenis pekerjaan, kebutuhan nyata, dan harga pasar yang wajar, keseluruhan biaya nonstandard ditetapkan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari keseluruhan biaya standar yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
9. Dalam hal bangunan gedung negara yang memerlukan bangunan atau ruang dengan fungsi tertentu, seperti ruang-ruang : Ruang Sidang, ICU/ICCU/UGD/CMU RS, operasi RS, radiologi RS, ruang laboratorium, perawatan/inap RS, ruang kebidanan dan kandungan, ruang Unit Gawat Darurat, power house, ruang rawat jalan, ruang dapur dan/atau laundry, ruang bengkel /workshop, selasar luar/tera beratap bangunan, harga satuan tertinggi dihitung dari perkalian standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara per meter persegi bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana dengan koefisien atau faktor pengali fungsi bangunan ruang.
10. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi PBG merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana, SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
11. Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana adalah Bangunan Gedung dengan karakter sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
12. Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana adalah Bangunan Gedung dengan karakter tidak sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
13. Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus adalah Bangunan Gedung yang memiliki penggunaan dan ketentuan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian dan/ atau teknologi khusus.

B. ANALISIS STANDAR BIAYA FISIK (ASB FISIK)

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1.3.03.01.01.0001 Bangunan Gedung Kantor				
1.3.03.01.01.0001.00001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Kompleksitas Tidak Sederhana	jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai dengan luas lebih dari 500 m2	M2	6.590.000
1.3.03.01.01.0001.00002	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Kompleksitas Sederhana	jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan 500 m2	M2	5.500.000
1.3.03.01.01.0006 Bangunan Kesehatan				
1.3.03.01.01.0006.00001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Kompleksitas Khusus dengan menggunakan biaya non standar maksimal	Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Negara pada SHST yang telah ditentukan oleh Kementerian PUPR, diperuntukan untuk bangunan yang memerlukan spesifikasi khusus diluar komponen standar, biaya termasuk biaya non standar maksimal 150% biaya non standar sesuai dengan ketentuan standar teknis Kementerian PUPR.	M2	16.475.000
1.3.03.01.01.0006.00002	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Kompleksitas Khusus	Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Negara pada SHST yang telah ditentukan oleh Kementerian PUPR, diperuntukan untuk , Rumah Sakit, Puskesmas dan bangunan kesehatan lainnya yang memerlukan spesifikasi khusus diluar komponen standar.	M2	13.180.000
1.3.03.01.01.0010 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan				
1.3.03.01.01.0010.00001	Bangunan Gedung Negara	jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan 500 m2	M2	5.500.000

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
1.3.03.01.01.0029 Bangunan Peternakan/Perikanan				
1.3.03.01.01.0029.00001	Rehab Lantai TPHT perikanan	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	323.026
1.3.03.01.01.0029.00002	Rehab Lantai TPHT perikanan	1 m3 Urugan dengan pasir urug dengan volume < s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	M3	8.484
1.3.03.01.01.0029.00003	Rehab Pagar Keliling Kolam	Pemasangan 1 m2 Panel Beton Pracetak 50x50x240 untuk Pagar	M2	468.059
1.3.03.01.01.0029.00004	Rehabilitasi Kolam atau bak Pemijahan/Induk/Calon Indik/Larva/Tandon	Pembuatan s.d pengecoran campuran beton pada kolam per 1 m3 beton mutu rendah f'c 15 Mpa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1.246.573
1.3.03.01.01.0029.00005	Rehabilitasi Kolam atau bak Pemijahan/Induk/Calon Indik/Larva/Tandon	Pembuatan s.d pengecoran campuran beton pada kolam per 1 m3 beton mutu rendah f'c 17 Mpa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1.269.093
1.3.03.01.01.0029.00006	Rehabilitasi Saluran Air Pasok dan / atau Buang	Galian tanah, urugan kembali, urugan pasir, pemasangan pipa HDPE 100 mm per 1 Meter	M	216.565
1.3.03.01.02.0001 Rumah Negara Golongan I				
1.3.03.01.02.0001.00001	Rumah Negara Tipe A	luas 250 m2	M2	6.520.000
1.3.03.01.02.0002 Rumah Negara Golongan II				
1.3.03.01.02.0002.00001	Rumah Negara Tipe B	Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Negara pada SHST yang telah ditentukan oleh Kementerian PUPR	M2	5.840.000

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
1.3.03.01.02.0002.00002	Rumah Negara Tipe C	Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Negara pada SHST yang telah ditentukan oleh Kementerian PUPR	M2	5.020.000
1.3.03.04.01.0004 Pagar				
1.3.03.04.01.0004.00001	Pagar Depan Gedung Negara	Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Negara pada SHST yang telah ditentukan oleh Kementerian PUPR	M2	3.020.000
1.3.03.04.01.0004.00002	Pagar Belakang Gedung Negara	Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Negara pada SHST yang telah ditentukan oleh Kementerian PUPR	M2	2.380.000
1.3.03.04.01.0004.00003	Pagar Samping Gedung Negara	Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Negara pada SHST yang telah ditentukan oleh Kementerian PUPR	M2	1.640.000
1.3.03.04.01.0004.00004	Pagar Depan Rumah Negara	Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Negara pada SHST yang telah ditentukan oleh Kementerian PUPR	M2	2.650.000
1.3.03.04.01.0004.00005	Pagar Belakang Rumah Negara	Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Negara pada SHST yang telah ditentukan oleh Kementerian PUPR	M2	2.430.000
1.3.03.04.01.0004.00006	Pagar Samping Rumah Negara	Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Negara pada SHST yang telah ditentukan oleh Kementerian PUPR	M2	1.630.000
1.3.04.01.01.0003 Jalan Kabupaten				
1.3.04.01.01.0003.00001	Jalan Kabupaten	Lapis Campuran Panas Aspal dan Pasir (Latasir)	M2	250.000
1.3.04.01.01.0003.00002	Jalan Kabupaten	Perkerasan Beton Semen	M2	900.000
1.3.04.01.01.0005 Jalan Desa				
1.3.04.01.01.0005.00001	Jalan Desa	Rigid Beton	M2	500.000

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1.3.04.01.01.0005.00002	Jalan Desa	Campuran panas Aspal dan Pasir (Latasir)	M2	136.485
1.3.04.01.01.0010 Jalan Lainnya				
1.3.04.01.01.0010.00001	Jalan Usaha Tani	Pembangunan jalan pertanian dengan rabat beton	M3	1.300.000
1.3.04.01.01.0010.00002	Jalan Usaha Tani	Pembangunan jalan pertanian dengan makadam	M3	800.000
1.3.04.01.01.0010.00003	dam parit	Pembuatan Dam parit untuk pertanian	M3	1.300.000
1.3.04.01.01.0010.00004	embung	Pembuatan Embung untuk pertanian	M3	1.300.000
1.3.04.01.01.0010.00005	Jalan Produksi perikanan	Pembuatan 1 m2 Jalan Sementara Lapis Macadam	M	36.247
1.3.04.01.01.0010.00006	Jalan Produksi Kawasan Budidaya	Cor / Beton	M	1.217.500
1.3.04.01.01.0010.00007	Jalan Produksi perikanan	Pembuatan s.d pengecoran campuran beton pada jalan per 1 m3 beton mutu rendah f'c 15 Mpa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1.246.573
1.3.04.01.01.0010.00008	Jalan Produksi perikanan	Pembuatan s.d pengecoran campuran beton pada jalan per 1 m3 beton mutu rendah f'c 17 Mpa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1.269.093
1.3.04.01.02.0003 Jembatan pada Jalan Kabupaten				
1.3.04.01.02.0003.00001	Jembatan pada Jalan Kabupaten	Jembatan dengan Konstruksi Abutment dan Pilar	M2	15.000.000
1.3.04.01.02.0013 Jembatan Lainnya				
1.3.04.01.02.0013.00001	Jembatan Produksi perikanan	Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton (3 kali pakai)	M2	107.310

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1.3.04.02.01.0008 Bangunan Air Irigasi Lainnya				
1.3.04.02.01.0008.00001	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Bangunan saluran air untuk penunjang pertanian dengan pasangan batu dan plester	M3	1.100.000
1.3.04.02.01.0008.00002	Pembangunan Pelengkap Irigasi	Rehabilitasi / Pembangunan Pertanian	M3	95.000.000
1.3.04.02.01.0008.00003	Normalisasi PITAP perikanan	1 m3 Pengerukan lumpur/sedimen di saluran/sungai	M3	6.787
1.3.04.02.06.0005 Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku				
1.3.04.02.06.0005.00001	Pembangunan SPAM Perdesaan	Pengeboran sumur dalam, pemasangan pompa submersible, menara air, jaringan pipa dan sambungan rumah	M2	16.000.000
1.3.04.02.06.0005.00003	Perluasan SPAM Perdesaan	Jaringan Pipa dan sambungan rumah	M	146.500
1.3.04.02.06.0006 Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya				
1.3.04.02.06.0006.00001	Pembangunan SPAM Perdesaan	Pengeboran sumur dalam, pemasangan pompa submersible, menara air, jaringan pipa dan sambungan rumah	M2	16.000.000
1.3.04.02.06.0006.00003	Perluasan SPAM Perdesaan	Jaringan Pipa dan sambungan rumah	M	146.500
1.3.04.02.07.0003 Bangunan Pembuang Air Kotor				
1.3.04.02.07.0003.00001	Jamban Keluarga	Closet, Septiktank, Resapan	Paket	4.000.000
1.3.04.02.07.0003.00002	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	-	M3	2.389.259
1.3.04.02.07.0003.00003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	-	M3	2.389.259
1.3.04.02.07.0003.00004	Operasi dan Pemeliharaan Sal.Drainase/Gorong-gorong	-	M3	2.389.259
1.3.04.02.07.0005 Bangunan Pelengkap Air Kotor				
1.3.04.02.07.0005.00001	Pembangunan SPALDT Perkotaan	Pekerjaan Tanah, Pekerjaan IPAL, Pipa dan Bak Kontrol, Closet Jongkok	Unit	600.000.000

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1.3.04.02.07.0005.00002	Pembangunan SPALDT Perdesaan	Pekerjaan Tanah, Pekerjaan IPAL, Pipa dan Bak Kontrol, Closet Jongkok	Unit	600.000.000
1.3.04.02.07.0005.00003	Pembangunan/ rehabilitasi SPALDS Perkotaan	Pekerjaan Tanah, Tangkiseptik, resapan, pemasangan pipa	Unit	6.000.000
1.3.04.02.07.0005.00004	Pembangunan/ rehabilitasi SPALDS Perdesaan	Pekerjaan Tanah, Tangkiseptik, resapan, closet jongkok, pemasangan pipa	Unit	8.000.000
1.3.04.02.07.0006 Bangunan Air Kotor Lainnya				
1.3.04.02.07.0006.00001	Pembangunan SPALDT Perkotaan	Pekerjaan Tanah, Pekerjaan IPAL, Pipa dan Bak Kontrol, Closet Jongkok	Unit	600.000.000
1.3.04.02.07.0006.00002	Pembangunan SPALDT Perdesaan	Pekerjaan Tanah, Pekerjaan IPAL, Pipa dan Bak Kontrol, Closet Jongkok	Unit	600.000.000
1.3.04.02.07.0006.00003	Pembangunan/ rehabilitasi SPALDS Perkotaan	Pekerjaan Tanah, Tangkiseptik, resapan, pemasangan pipa	Unit	6.000.000
1.3.04.02.07.0006.00004	Pembangunan/ rehabilitasi SPALDS Perdesaan	Pekerjaan Tanah, Tangkiseptik, resapan, closet jongkok, pemasangan pipa	Unit	8.000.000
1.3.04.03.01.0005 Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya				
1.3.04.03.01.0005.00001	Pembangunan SPAM Perdesaan	Pengeboran sumur dalam, pemasangan pompa submersible, menara air, jaringan pipa dan sambungan rumah	M2	16.000.000
1.3.04.03.01.0005.00002	Peningkatan SPAM Perdesaan	Pengeboran sumur dalam, pemasangan pompa submersible, menara air, jaringan pipa dan sambungan rumah	M2	16.000.000
1.3.04.03.01.0005.00003	Perluasan SPAM Perdesaan	Jaringan Pipa dan sambungan rumah	M1	146.500
1.3.04.03.02.0001 Instalasi Air Buangan Domestik				
1.3.04.03.02.0001.00001	Pembangunan SPALDT Perkotaan	Pekerjaan Tanah, Pekerjaan IPAL, Pipa dan Bak Kontrol, Closet Jongkok	Unit	600.000.000

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1.3.04.03.02.0001.00002	Pembangunan SPALDT Perdesaan	Pekerjaan Tanah, Pekerjaan IPAL, Pipa dan Bak Kontrol, Closet Jongkok	Unit	600.000.000
1.3.04.03.02.0001.00003	Pembangunan/ rehabilitasi SPALDS Perkotaan	Pekerjaan Tanah, Tangkiseptik, resapan, pemasangan pipa	Unit	6.000.000
1.3.04.03.02.0001.00004	Pembangunan/ rehabilitasi SPALDS Perdesaan	Pekerjaan Tanah, Tangkiseptik, resapan, closet jongkok, pemasangan pipa	Unit	8.000.000
1.3.04.03.02.0004 Instalasi Air Kotor Lainnya				
1.3.04.03.02.0004.00001	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Galian tanah, pasangan batu kali	M3	2.389.259
1.3.04.03.02.0004.00002	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Galian tanah, pasangan batu kali	M3	2.389.259
1.3.04.03.02.0004.00003	Operasi dan Pemeliharaan Sal.Drainase/Gorong-gorong	Galian tanah, pasangan batu kali	M3	2.389.259
1.3.04.03.03.0001 Instalasi Pengolahan Sampah Organik				
1.3.04.03.03.0001.00001	Pengadaan alat Pencacah Sampah Organik	-	Unit	13.600.000
1.3.04.03.03.0001.00002	Pengadaan alat Pencacah Sampah Organik	-	Unit	22.900.000
1.3.04.03.03.0001.00003	Pembangunan /Pemeliharaan bangunan TPS	-	M2	2.380.953
1.3.04.03.03.0001.00004	Pembangunan /Pemeliharaan bangunan TPST/TPS3R	-	M2	3.000.000
1.3.04.03.03.0002 Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik				
1.3.04.03.03.0002.00001	Pembangunan /Pemeliharaan bangunan TPS	-	M2	2.380.953
1.3.04.03.03.0002.00002	Pembangunan /Pemeliharaan bangunan TPST/TPS3R	-	M2	3.000.000
1.3.04.03.03.0003 Bangunan Penampung Sampah				
1.3.04.03.03.0003.00001	Pembangunan /Pemeliharaan bangunan TPS	-	M2	2.380.953

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1.3.04.03.03.0003.000002	Pembangunan /Pemeliharaan bangunan TPST/TPS3R	-	M2	3.000.000
1.3.04.03.03.0004 Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya				
1.3.04.03.03.0004.000001	Pembangunan /Pemeliharaan bangunan TPS	-	M2	2.380.953
1.3.04.03.03.0004.000002	Pembangunan /Pemeliharaan bangunan TPST/TPS3R	-	M2	3.000.000
1.3.04.04.01.0002 Jaringan Induk Distribusi				
1.3.04.04.01.0002.000001	Pengadaan Jaringan Perpipaan	-	M	-
1.3.04.04.01.0004 Jaringan Sambungan ke Rumah				
1.3.04.04.01.0004.000001	Rehabilitasi/ Perluasan/ Pengembangan SPAM Perdesaan/perkotaan	-	Unit	6.000.000
1.3.04.04.04.0005 Jaringan Gas Lainnya				
1.3.04.04.04.0005.000001	Jaringan Gas Lainnya	Jaringan Gas Medis	Unit	500.300.000
1.3.04.04.04.0005.000002	Jaringan Gas Lainnya	Jaringan udara tekan	Unit	622.300.000

C. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) NON FISIK

KODE ASB	NAMA ASB
001	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Pegawai Dalam Kantor
002	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Pegawai Luar Kantor (Bukan Hotel)
003	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Pegawai - Hotel - <i>Halfday</i>
004	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Masyarakat Dalam Kantor
005	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Masyarakat - Hotel - <i>Fullday</i>
006	Pelatihan Masyarakat Dengan Praktik Lapangan Dalam Kantor
007	Pelatihan Masyarakat Tanpa Praktik Lapangan Dalam Kantor
008	Pelatihan Masyarakat Tanpa Praktik Lapangan - Hotel - <i>Halfday</i>
009	Pelatihan Masyarakat Tanpa Praktik Lapangan - Hotel - <i>Fullday</i>
010	Pelatihan Masyarakat Tanpa Praktik Lapangan - Hotel - <i>Fullboard</i>
011	Pelatihan Pegawai Dalam Kantor
012	Pelatihan Pegawai – Hotel – <i>Halfday</i>
013	Musrenbang Tingkat Kelurahan/Desa
014	Musrenbang Tingkat Kecamatan
015	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
016	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
017	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
018	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
019	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
020	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
021	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
022	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD
023	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
024	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
025	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
026	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Pegawai – Hotel – <i>Full Board</i> – Jawa Tengah
027	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Pegawai – Hotel – <i>Full Board</i> – DIY
028	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Pegawai – Hotel – <i>Full Board</i> – Jawa Barat
029	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Pegawai - Hotel – <i>Full Day</i> – Jawa Tengah
030	Penyelenggaraan Kegiatan Perlombaan – Tingkat Kabupaten – Non Olahraga
031	Rapat Koordinasi Internal Pegawai - Hotel – <i>Full Day</i> – DIY

KODE ASB	NAMA ASB
032	Rapat/Pertemuan Internal Pegawai Tanpa Narasumber di Dalam Kantor
033	Rapat/Pertemuan Internal Pegawai Dengan Narasumber di Dalam Kantor
034	Rapat Koordinasi Internal Pegawai - Hotel – <i>Half Day</i> – Jawa Tengah
035	Rapat Koordinasi Masyarakat - Hotel – <i>Half Day</i> – Jawa Tengah
036	Peringatan Hari-Hari Besar Tingkat Nasional
037	Monitoring dan Evaluasi - Meja
038	Pengiriman Peserta/Kontingen Lomba Tingkat Provinsi – Lomba Olahraga
039	Administrasi Mengikuti Pameran Tingkat Nasional
040	Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan/Gedung
041	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
042	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
043	Administrasi Rehab Konstruksi Bangunan/Gedung
044	Administrasi Pengadaan Konstruksi Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan
045	Rapat Koordinasi
046	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Kepada Masyarakat (Full Board) Jawa Timur
047	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Kepada Masyarakat (Full Board) Jawa Tengah
048	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Kepada Masyarakat (Full Board) Jawa Barat
049	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Kepada Masyarakat (Full Board) Yogyakarta

ASB-001

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KE PEGAWAI DALAM KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah **untuk memperkenalkan** program, produk, peraturan, dan/atau lainnya **kepada pegawai** melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**. Aktivitas ini **dilaksanakan di dalam lingkungan kantor** Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp58.882,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp58.882,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 001. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,99%	9,12%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,45%	3,49%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,43%	28,95%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89,07%	100,00%
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,06%	25,51%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
3. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	2.952 orang	8 orang
Jumlah Hari/Frekuensi	2 hari/kali	1 hari/kali

ASB-002

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KE PEGAWAI LUAR KANTOR
(BUKAN HOTEL)

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, dan/atau lainnya kepada pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini dilaksanakan di luar lingkungan kantor Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan cara menyewa gedung pertemuan selain hotel.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp109.315,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp109.315,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 002. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,65%	14,10%
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,31%	4,61%
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3,20%	3,43%
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,65%	8,44%
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3,76%	4,02%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33,30%	48,43%
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas,	37,38%	60,83%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
		Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		
8	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2,75%	3,27%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara; dan
- 2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	350 orang	150 orang
Jumlah Hari/Frekuensi	2 hari/kali	1 hari/kali

ASB-003

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KE PEGAWAI - HOTEL -
HALFDAY

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah **untuk memperkenalkan** program, produk, peraturan, dan/atau lainnya **kepada pegawai** melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**. Aktivitas ini **dilaksanakan di hotel (Jawa Tengah) dengan durasi setengah hari (halfday) tanpa memberikan fasilitas menginap.**

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp375.125,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp375.125,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 003. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	3,28%	7,58%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
		Kantor- Bahan Cetak		
2	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2,05%	4,72%
3	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8,18%	15,47%
4	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	86,49%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat; dan
- 2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	100 orang	40 orang
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

ASB-004

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KE MASYARAKAT DALAM KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah **untuk memperkenalkan** program, produk, peraturan, dan/atau lainnya **kepada masyarakat** melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**. Aktivitas ini **dilaksanakan di dalam lingkungan kantor** Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp154.302,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp154.302,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 004. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,99%	23,34%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,20%	9,97%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,42%	37,89%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26,91%	100,00%
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20,89%	63,80%
6	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	34,69%	64,39%
7	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,91%	43,81%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
5. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
6. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
7. Belanja Jasa Jalan/Tol;
8. Belanja Sewa Peralatan Umum; dan
9. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	1.476 orang	15 orang
Jumlah Hari/Frekuensi	3 hari/kali	1 hari/kali

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KE MASYARAKAT - HOTEL -
FULLDAY

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, dan/atau lainnya kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini dilaksanakan di hotel (Jawa Tengah) dengan durasi penuh hari (fullday) tanpa memberikan fasilitas menginap.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp713.313,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp713.313,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 005. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,37%	6,91%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,54%	8,97%
3	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,44%	3,86%
4	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1,78%	7,83%
5	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,03%	0,15%
6	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	94,84%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

- Belanja tersebut belum menyertakan:
1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;

- 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
- 5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
- 6. Belanja Jasa Jalan/Tol; dan
- 7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	841 orang	90 orang
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

PELATIHAN MASYARAKAT DENGAN PRAKTIK LAPANGAN DALAM KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan pengetahuan teknis kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam lingkungan kantor Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan memberikan praktik lapangan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp269.077,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp269.077,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 006. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	6,98%	19,34%
2	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	10,35%	17,64%
3	5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	3,00%	20,92%
4	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9,75%	55,18%
5	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,02%	4,78%
6	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,20%	4,18%
7	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,90%	25,76%
8	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5,27%	11,09%
9	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,39%	34,32%
10	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas,	16,70%	34,75%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
		Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		
11	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,61%	2,04%
12	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	19,81%	36,70%
13	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,02%	20,92%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
- 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
- 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;
- 5. Belanja Natura dan Pakan-Pakan;
- 6. Belanja Pakaian Olahraga;
- 7. Belanja Sewa Alat Studio Lainnya;
- 8. Belanja Sewa Peralatan Umum;
- 9. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah;
- 10. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
- 11. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	80 orang	20 orang
Jumlah Hari/Frekuensi	5 hari/kali	1 hari/kali

PELATIHAN MASYARAKAT TANPA PRAKTIK LAPANGAN DALAM KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan pengetahuan teknis kepada Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam lingkungan kantor Pemerintah Kabupaten Pemalang tanpa memberikan praktik lapangan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp210.812,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp210.812,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 007. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,57%	9,96%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,24%	5,17%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8,44%	32,32%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25,10%	46,56%
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17,08%	46,28%
6	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3,08%	5,79%
7	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	30,17%	55,18%
8	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,32%	32,16%
			100,00%	

Keterangan:

- Belanja tersebut belum menyertakan:
1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;

- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
- 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
- 4. Belanja Pakaian Olahraga;
- 5. Honorarium Rohaniwan; dan
- 6. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	725 orang	20 orang
Jumlah Hari/Frekuensi	2 hari/kali	1 hari/kali

ASB-008

PELATIHAN MASYARAKAT TANPA PRAKTIK LAPANGAN - HOTEL - *HALFDAY*

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan pengetahuan teknis kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini dilaksanakan di hotel (Jawa Tengah) dengan durasi setengah hari tanpa adanya praktik lapangan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp585.873,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp585.873,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 008. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,76%	1,03%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,07%	0,10%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,36%	2,80%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16,71%	22,12%
5	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12,71%	16,00%
6	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1,80%	3,05%
7	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	67,59%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
- 2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
- 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	42 orang	30 orang
Jumlah Hari/Frekuensi	4 hari/kali	1 hari/kali

PELATIHAN MASYARAKAT TANPA PRAKTIK LAPANGAN - HOTEL - *FULLDAY*

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan pengetahuan teknis kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini dilaksanakan di hotel (Jawa Tengah) dengan durasi penuh hari tanpa adanya praktek lapangan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp759.128,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp759.128,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 009. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3,84%	4,88%
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,74%	6,02%
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,12%	0,16%
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,50%	11,29%
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,17%	0,22%
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,08%	5,85%
7	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6,12%	9,75%
8	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,40%	0,51%
9	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	76,03%	98,80%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	200 orang	190 orang
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

ASB-010

PELATIHAN MASYARAKAT TANPA PRAKTIK LAPANGAN - HOTEL -
FULLBOARD

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan pengetahuan teknis kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini dilaksanakan di hotel (Jawa Tengah) dengan memberikan fasilitas menginap tanpa adanya praktik lapangan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp1.175.460,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.175.460,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 010. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,01%	0,02%
2	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,84%	2,04%
3	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,53%	1,19%
4	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	98,62%	100,00%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	180 orang	100 orang
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

ASB-011

PELATIHAN PEGAWAI DALAM KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan pengetahuan teknis kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam lingkungan kantor Pemerintah Kabupaten Pemalang tanpa memberikan praktik lapangan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp129.875,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp129.875,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 011. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,26%	11,25%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,29%	11,76%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42,44%	82,10%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,99%	30,06%
5	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	49,02%	58,91%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	5.904 orang	80 orang
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

ASB-012
PELATIHAN PEGAWAI – HOTEL - *HALFDAY*

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang **diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah** untuk memberikan pengetahuan teknis **kepada pegawai** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka **meningkatkan kompetensi teknis** pegawai yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini **dilaksanakan di hotel (Provinsi Jawa Tengah) dengan durasi setengah hari tanpa adanya praktik lapangan.**

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp497.425,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp497.425,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 012. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,40%	0,34%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,86%	2,41%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,79%	2,35%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9,29%	10,84%
5	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	84,65%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
- 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
- 3. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;

- 4. Belanja Pakaian Olahraga;
- 5. Belanja Jasa Jalan/Tol;
- 6. Belanja Sewa Hotel;
- 7. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
- 8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	40 orang	20 orang
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

ASB-013
MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN/DESA

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam **merumuskan program/kegiatan pembangunan** yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada **tingkat kelurahan/desa**.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp63.843,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp63.843,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 013. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,40%	20,61%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,71%	79,40%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44,75%	100,00%
4	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	49,14%	68,64%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
- 3. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia; dan
- 4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang	350 Orang	20 Orang
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

**ASB-014
MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN**

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam **merumuskan program/kegiatan pembangunan** yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada **tingkat kecamatan**.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp153.642,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp153.642,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 014. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,94%	9,16%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,68%	1,20%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	3,45%	26,48%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
		Kantor- Bahan Cetak		
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,07%	1,72%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35,38%	47,68%
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25,56%	58,01%
7	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	28,95%	44,07%
8	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,97%	12,05%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
- 2. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
- 3. Belanja Sewa Alat Studio Lainnya; dan
- 4. Belanja Sewa Peralatan Umum

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang	250 Orang	80 Orang
Jumlah Hari/Frekuensi	2 hari/kali	1 hari/kali

ASB-015

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **menyusun dokumen perencanaan SKPD**. Aktivitas ini dilakukan secara **mandiri oleh SKPD yang dilaksanakan hingga tersusunnya dokumen perencanaan SKPD**. Dokumen perencanaan yang dimaksud dalam ASB ini adalah **Renja, Renja Perubahan, Renstra atau Renstra Perubahan**

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Sub Kegiatan, Jumlah Dokumen Perencanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 Per Sub Kegiatan, Per Dokumen Perencanaan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp34.535,00 Per Sub Kegiatan, Per Dokumen Perencanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp34.535,00 x Jumlah Sub Kegiatan x Jumlah Dokumen Perencanaan)

Tabel 015. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9,65%	32,51%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8,70%	58,53%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29,66%	87,17%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9,88%	23,81%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42,11%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

- Belanja tersebut belum menyertakan:
1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
 2. Belanja Jasa Jalan/Tol;
 3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
 4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	88	31
Jumlah Dokumen Perencanaan	4	1

ASB-016
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **menyusun dokumen RKA-SKPD**. **Aktivitas ini dilaksanakan secara mandiri oleh SKPD.**

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 Per Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp57.551,00 Per Sub Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp57.551,00 x Jumlah Sub Kegiatan)

Tabel 016. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,57%	20,58%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9,51%	77,41%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	49,64%	87,86%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33,28%	95,67%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer; dan
- 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	59	34

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **menyusun dokumen perubahan RKA-SKPD**. Aktivitas ini dilaksanakan **secara mandiri oleh SKPD**.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp54.228,00 per sub kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp54.228,00 x jumlah sub kegiatan)

Tabel 017. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9,71%	27,90%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9,14%	50,31%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27,50%	88,00%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9,80%	22,00%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43,86%	95,67%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	59	34

ASB-018

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **menyusun dokumen DPA-SKPD**. Aktivitas ini dilaksanakan secara mandiri oleh SKPD.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 Per Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp55.438,00 Per Sub Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp55.438,00 x Jumlah Sub Kegiatan)

Tabel 018. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,37%	21,13%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11,31%	79,90%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29,74%	88,05%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53,59%	95,67%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan:
1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer; dan
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	59	26

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **menyusun dokumen perubahan DPA-SKPD**. Aktivitas ini dilaksanakan **secara mandiri oleh SKPD**.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 Per Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp61.414,00 Per Sub Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp61.414,00 x Jumlah Sub Kegiatan)

Tabel 019. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6,14%	23,02%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8,08%	40,07%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30,55%	85,25%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55,23%	95,67%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer; dan
- 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	59	31

COORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**.
Aktivitas ini dilaksanakan secara mandiri oleh SKPD.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 Per Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp94.110,00 Per Sub Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp94.110,00 x Jumlah Sub Kegiatan)

Tabel 020. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,34%	30,68%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7,46%	78,81%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22,83%	89,11%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7,40%	44,56%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56,96%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas; dan
- 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	88	27

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **mengevaluasi pelaksanaan kinerja SKPD**. Aktivitas ini dilaksanakan secara **mandiri oleh SKPD**.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 Per Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp69.635,00 Per Sub Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp69.635,00 x Jumlah Sub Kegiatan)

Tabel 021. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,78%	44,62%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7,18%	36,03%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20,82%	81,56%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63,22%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
- 3. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
- 4. Belanja Jasa Jalan/Tol;
- 5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
- 6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	104	34

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. Aktivitas ini dilaksanakan secara mandiri oleh SKPD.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 Per Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp156.522,00 Per Sub Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp156.522,00 x Jumlah Sub Kegiatan)

Tabel 022. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13,90%	27,80%
2	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3,09%	6,18%
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	14,67%	29,35%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68,34%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
- 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
- 4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
- 5. Belanja Jasa Jalan/Tol; dan
- 6. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	59	51

COORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **menyusun laporan keuangan akhir tahun SKPD**. Aktivitas ini dilakukan **secara mandiri yang dilaksanakan hingga tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD**.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 Per Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp44.034,00 Per Sub Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp44.034,00 x Jumlah Sub Kegiatan)

Tabel 023. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,93%	42,50%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7,08%	39,95%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23,43%	85,00%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7,04%	40,31%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56,53%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	88	27

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD**. **Aktivitas ini dilakukan secara mandiri yang dilaksanakan hingga tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD.**

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 Per Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp65.738,00 Per Sub Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp65.738,00 x Jumlah Sub Kegiatan)

Tabel 024. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13,86%	42,78%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9,50%	38,89%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22,56%	81,67%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54,08%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
- 3. Belanja Jasa Jalan/Tol; dan
- 4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	88	27

PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **menyusun laporan dan menganalisis prognosis realisasi anggaran SKPD. Aktivitas ini dilaksanakan secara mandiri yang dilakukan hingga tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran SKPD.**

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 Per Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp33.004,00 Per Sub Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp33.004,00 x Jumlah Sub Kegiatan)

Tabel 025. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9,80%	31,62%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10,75%	38,66%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20,12%	84,32%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59,33%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer; dan
- 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	88	31

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KE PEGAWAI – HOTEL –
FULL BOARD – JAWA TENGAH

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, dan/atau lainnya kepada pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini dilaksanakan di hotel daerah Jawa Tengah dengan paket Full Board.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp1.459.093,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.459.093,00x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 026. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,68%	0,72%
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,21%	0,36%
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,26%	0,27%
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,94%	3,71%
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7,63%	10,81%
6	5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	0,55%	0,57%
7	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7,49%	7,84%
8	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21,05%	23,26%
9	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	60,19%	64,58%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	70 peserta	65 peserta
Jumlah Hari	1 hari	1 hari

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KE PEGAWAI – HOTEL –
FULL BOARD – DIY

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, dan/atau lainnya kepada pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini dilaksanakan di hotel daerah DIY dengan paket Full Board.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp1.468.394,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.468.394,00x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 027. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5,80%	6,08%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,69%	0,74%
3	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,08%	7,88%
4	5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	3,48%	3,65%
5	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	83,95%	91,41%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan

- 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata;
- 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
- 3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
- 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	83 peserta	52 peserta
Jumlah Hari	1 hari	1 hari

ASB 028

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KE PEGAWAI – HOTEL –
FULL BOARD – JAWA BARAT

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, dan/atau lainnya kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini dilaksanakan di hotel daerah Jawa Barat dengan paket Full Board.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp1.944.778,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.944.778,00 x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 028. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3,24%	4,55%
2	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10,06%	14,13%
3	5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	3,86%	5,42%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,79%	8,13%
5	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	17,41%	24,45%
6	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,19%	24,13%
7	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	42,45%	62,31%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	90 peserta	30 peserta
Jumlah Hari	2 hari	1 hari

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KE PEGAWAI - HOTEL –
FULLDAY – JAWA TENGAH

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, dan/atau lainnya kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini dilaksanakan di hotel daerah Jawa Tengah dengan paket meeting full day.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp540.806,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp540.806,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 029. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,12%	4,12%
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,00%	17,86%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10,69%	16,72%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14,02%	61,30%
5	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	65,18%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
2. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	170	37
Jumlah Hari/Frekuensi	1	1

ASB 030
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERLOMBAAN – TINGKAT
KABUPATEN – NON OLAHRAGA

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mengadu ketangkasan, keahlian, dan kemahiran peserta pada suatu bidang tertentu. Aktivitas ini diselenggarakan pada tingkat kabupaten dan tidak termasuk pengiriman peserta dari kecamatan dan/atau ke tingkat provinsi. Aktivitas ini tidak termasuk pemberian fasilitas menginap kepada peserta dan hanya untuk perlombaan yang non olahraga.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp197.622,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp197.622,00x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 030. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,36%	24,94%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,09%	4,17%
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3,05%	11,94%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,39%	42,07%
5	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri	10,85%	18,98%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
		Perlombaan/Pertandingan		
6	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	22,86%	47,37%
7	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	23,52%	69,04%
8	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	23,88%	39,17%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan

- 1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
- 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata ;
- 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
- 5. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
- 6. Belanja Pakaian Batik Tradisional;
- 7. Belanja Pakaian Olahraga;
- 8. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
- 9. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
- 10. Belanja Jasa Jalan/Tol;
- 11. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan;
- 12. Belanja Sewa Peralatan Umum;
- 13. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
- 14. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	1.050 peserta	90 peserta
Jumlah Hari	1 hari	1 hari

RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEGAWAI - HOTEL – FULLDAY – DIY

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk **mendiskusikan dan menyamakan persepsi** mengenai suatu program, kegiatan, atau masalah tertentu, dengan maksud dan tujuan tertentu **untuk memperoleh kesepahaman bersama**. Aktivitas ini diselenggarakan dengan pegawai internal Pemerintah Kabupaten Pemalang dan **dilaksanakan di hotel daerah DIY dengan paket meeting full day**.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Orang yang Terlibat, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp1.124.254,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.124.254,00 x jumlah orang x jumlah hari)

Tabel 031. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15,36%	16,73%
2	5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	8,03%	8,36%
3	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,63%	34,87%
4	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	43,99%	51,61%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	40	34
Jumlah Hari/Frekuensi	1	1

ASB 032
PENYELENGGARAAN PASAR MURAH

Deskripsi:

Aktivitas ini adalah aktivitas yang berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dengan penyedia barang kebutuhan pokok kepada masyarakat dengan harga tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Paket Subsidi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp10.679,00 per paket subsidi

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp10.679,00x jumlah paket subsidi)

Tabel 032. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,80%	0,85%
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,26%	1,78%
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,18%	1,40%
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10,37%	11,14%
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,85%	1,25%
6	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20,94%	23,33%
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,16%	4,52%
8	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4,95%	5,20%
9	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1,50%	3,00%
10	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4,02%	4,42%
11	5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	22,59%	22,75%
12	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,57%	9,04%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
13	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,97%	20,61%
14	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2,83%	3,11%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Natura dan Pakan-Natura (Belanja Untuk Paket Subsidi). Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Paket Subsidi	5.000	3.500

ASB 033

RAPAT/PERTEMUAN INTERNAL PEGAWAI DENGAN NARASUMBER DI
DALAM KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **mendiskusikan dan menyamakan persepsi** mengenai **suatu program, kegiatan, atau masalah tertentu**, dengan maksud dan tujuan tertentu **untuk memperoleh kesepahaman bersama**. Aktivitas ini diselenggarakan dengan pegawai internal Pemerintah Kabupaten Pemalang, di dalam kantor OPD penyelenggara kegiatan, dan dengan melibatkan narasumber tertentu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp68.500,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp68.500,00x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 033. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,85%	11,00%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,97%	14,46%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9,14%	31,20%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56,88%	77,68%
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27,15%	65,48%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
- 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
- 4. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
- 5. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
- 6. Belanja Jasa Jalan/Tol;
- 7. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
- 8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	800	15
Jumlah Hari	14	1

ASB 034

RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEGAWAI - HOTEL – HALF DAY – JAWA
TENGAH

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk **mendiskusikan dan menyamakan persepsi** mengenai suatu program, kegiatan, atau masalah tertentu, dengan maksud dan tujuan tertentu **untuk memperoleh kesepahaman bersama**. Peserta aktivitas ini ialah pegawai Pemerintah Kabupaten Pemalang dan **dilaksanakan di hotel dalam daerah Jawa Tengah dengan paket meeting half day**.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp303.260,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp303.260,00 x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 034. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,12%	5,02%
2	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13,41%	19,32%
3	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,58%	2,27%
4	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,48%	56,14%
5	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	47,42%	94,98%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
- 2. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
- 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
- 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;

- 5. Belanja Jasa Jalan/Tol; dan
- 6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	50	30
Jumlah Hari	4	1

ASB 035

RAPAT KOORDINASI MASYARAKAT - HOTEL – HALF DAY – JAWA
TENGAH

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk **mendiskusikan dan menyamakan persepsi** mengenai suatu program, kegiatan, atau masalah tertentu, dengan maksud dan tujuan tertentu **untuk memperoleh kesepahaman bersama**. Peserta aktivitas ini ialah **masyarakat** Kabupaten Pemalang dan **dilaksanakan di hotel dalam daerah Jawa Tengah dengan paket meeting half day**.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp379.576,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp379.576,00 x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 035. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,92%	0,92%
2	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	18,86%	27,27%
3	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	80,23%	88,46%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover; dan
- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	55	22
Jumlah Hari	1	1

ASB-036
PERINGATAN HARI-HARI BESAR TINGKAT NASIONAL

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh **Organisasi Perangkat Daerah** untuk **memperingati hari-hari besar pada tingkat Nasional**. Aktivitas ini dilaksanakan secara terbuka dan **dihadiri oleh masyarakat umum**.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah tamu, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp105.404,00 per tamu, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp105.404,00 x jumlah tamu x jumlah hari)

Tabel 036. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,27%	11,92%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,94%	2,47%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,76%	11,08%
4	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,55%	4,23%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,31%	46,78%
6	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10,91%	33,21%
7	5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1,60%	2,56%
8	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,01%	1,61%
9	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3,56%	9,50%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
10	5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	2,38%	3,79%
11	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	11,88%	23,25%
12	5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	3,49%	9,80%
13	5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	20,80%	51,24%
14	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,54%	39,74%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
- 2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
- 3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- 4. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan; dan
- 5. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dalam batas kewajaran

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Tamu	500 peserta	50 peserta
Jumlah Hari	1 hari	1 hari

ASB-037
MONITORING DAN EVALUASI - MEJA

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memastikan suatu **kegiatan yang telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan tersebut**. Aktivitas ini **dilaksanakan dengan mengundang pihak-pihak yang terkait** dengan obyek yang akan dimonitoring dan evaluasi. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah. Aktivitas ini **akan memberikan rekomendasi berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan** dari program/kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, frekuensi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp86.196,00 per peserta, per frekuensi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp86.196,00 x jumlah peserta x frekuensi)

Tabel 037. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9,60%	24,90%
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,51%	6,21%
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4,32%	28,72%
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,10%	4,86%
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6,06%	8,33%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43,50%	68,38%
7	5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	7,85%	13,07%
8	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,08%	49,50%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
- 2. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
- 3. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara; dan
- 4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dalam batas kewajaran

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	787 peserta	60 peserta
Frekuensi	2 hari	1 hari

PENGIRIMAN PESERTA/KONTINGEN LOMBA TINGKAT PROVINSI –
LOMBA OLAHRAGA

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mengirimkan kontingen atau peserta pada lomba olahraga tingkat provinsi untuk mewakili Kabupaten Pemalang. Aktivitas ini hanya untuk pengiriman peserta/kontingen perlombaan dan tidak termasuk belanja yang diperuntukkan bagi para peserta selama pelaksanaan kegiatan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah kontingen/peserta

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp456.914,00 per kontingen/peserta

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp456.914,00x jumlah kontingen/peseta)

Tabel 038. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,41%	0,45%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,48%	0,51%
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,10%	0,11%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,03%	14,27%
5	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,17%	0,18%
6	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	57,58%	61,95%
7	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	27,22%	31,92%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- 2. Belanja Jasa Jalan/Tol
- 3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah kontingen/peserta	165	150

ASB 039
ADMINISTRASI MENGIKUTI PAMERAN TINGKAT NASIONAL

Deskripsi:

Aktivitas ini adalah aktivitas keikutsertaan serta partisipasi organisasi perangkat daerah dalam pameran tingkat nasional.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Sewa Stand + Belanja Dekorasi (X)

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,9680	Untuk Nilai Sewa Stand + Belanja Dekorasi	Rp1 - Rp15.000.000
0,6727	Untuk Nilai Sewa Stand + Belanja Dekorasi	Rp15.000.001 - Rp30.000.000
0,5000	Untuk Nilai Sewa Stand + Belanja Dekorasi	Rp30.000.001 - Rp45.000.000
0,3774	Untuk Nilai Sewa Stand + Belanja Dekorasi	Di atas Rp45.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Mengikuti Pameran Tingkat Nasional:

No.	Nilai Sewa Stand + Belanja Dekorasi (X)			Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	1	$< X \leq$	15.000.000	$Y = 0,9680 X$
2	15.000.000	$< X \leq$	30.000.000	$Y = 0,6727 X$
3	30.000.000	$< X \leq$	45.000.000	$Y = 0,5000 X$
4	45.000.000	$< X$		$Y = 0,3774 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 039 berikut.

Tabel 039. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23,56%	44,07%
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,51%	2,36%
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,09%	2,06%
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	3,99%	32,89%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
		Kantor- Bahan Cetak		
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5,08%	7,91%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,11%	35,97%
7	5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	13,59%	22,30%
8	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	13,53%	21,05%
9	5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	7,65%	11,91%
10	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,89%	11,43%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- 2. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

ASB 040

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN/GEDUNG

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas pengadaan konstruksi bangunan/gedung yang dilakukan oleh perangkat daerah. Nilai Konstruksi Bangunan/Gedung yang digunakan sebagai *cost driver* dalam ASB ini adalah nilai fisik bangunan/gedung ditambah nilai seluruh jasa pihak ketiga yang terlibat langsung dalam aktivitas konstruksi bangunan/gedung.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi Bangunan/Gedung (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

0,0379	Nilai Konstruksi Bangunan/Gedung	Rp1 - Rp250.000.000
0,0282	Nilai Konstruksi Bangunan/Gedung	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0225	Nilai Konstruksi Bangunan/Gedung	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0185	Nilai Konstruksi Bangunan/Gedung	Rp1.000.000.001 – Rp2.500.000.000
0,0154	Nilai Konstruksi Bangunan/Gedung	Di atas Rp2.500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Nilai Konstruksi Bangunan/Gedung:

No.	Nilai Konstruksi Bangunan/Gedung (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	$0 < X \leq \text{Rp}250.000.000$	$Y = 0,0379 X$
2	$\text{Rp}250.000.000 < X \leq \text{Rp}500.000.000$	$Y = 0,0282 X$
3	$\text{Rp}500.000.000 < X \leq \text{Rp}1.000.000.000$	$Y = 0,0225 X$
4	$\text{Rp}1.000.000.000 < X \leq \text{Rp}2.500.000.000$	$Y = 0,0185 X$
5	$\text{Rp}2.500.000.000 < X$	$Y = 0,0154 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 040 berikut.

Tabel 040. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11,09%	27,38%
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,32%	20,83%
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4,06%	30,10%
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6,31%	7,41%
5	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,04%	2,25%
6	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5,06%	9,58%
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,01%	18,02%
8	5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	5,90%	6,49%
9	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53,20%	63,15%
			100,00%	

ASB 041
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai seperti Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pada Pemerintahan Kabupaten Pemalang.

1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa jumlah data untuk analisis sebanyak 112. Terdapat empat komponen dalam data tersebut, yaitu biaya alat tulis kantor (ATK), Benda Pos, Biaya Administrasi, dan Perjalanan Dinas. Setelah menganalisis data pada tabel di bawah ini, diketahui banyak data outlier pada akun jasa surat menyurat. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian atau cleansing data.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Jasa Surat Menyurat

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Dev
Target Surat	112	100	7.822	2.156	2.000
Anggaran	112	200.000	98.915.000	16.895.239	19.459.679
ATK	112	0	59.914.900	4.534.010	8.903.174
Benda Pos	112	0	41.766.000	3.458.324	5.500.868
Biaya Admin	112	0	84.000.000	3.248.032	12.181.367
Perjadin	112	0	41.000.000	5.777.802	8.625.468

2. ASB

Seperti yang dijelaskan pada tabel di atas, bahwa data-data pada jasa surat menyurat mengandung banyak data outlier, maka perhitungan ASB dilakukan menggunakan metode *profesional judgment*. Perhitungan dengan menggunakan metode ini dilakukan dengan cara menganalisis variabel-variabel yang dapat digunakan pada jasa surat menyurat. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat beberapa variabel yang sering digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Pemalang pada kegiatan surat menyurat, diantaranya adalah Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Benda Pos, biaya penggandaan dan Biaya pengiriman.

Langkah selanjutnya adalah menganalisis harga menggunakan metode survey dan dengan menganalisis peraturan terkait standar satuan harga. Berikut adalah hasil dari analisis:

Tabel 2. Variabel Cost Jasa Surat Menyurat

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-Rata
Alat Tulis Kantor	500	5.000	2.750
Kertas & Cover	300	2.000	1.150
Penggandaan	300	2.000	1.150
Benda Pos	10.000	13.000	11.500
Biaya Pengiriman	12.000	30.000	21.000

Catatan: benda pos dan biaya pengiriman bersifat optional
Oleh karena itu, persamaan ASB untuk kegiatan surat menyurat adalah sebagai berikut:
$$\text{Anggaran} = 0 + (\text{VC ATK} + \text{Kertas \& Cover} + \text{Penggandaan} + \text{Benda Pos} + \text{Biaya Pengiriman}) \times \text{Kuantitas Surat}$$

ASB 042

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional merupakan salah satu sarana pelayanan yang diperlukan oleh Kabupaten Pemalang untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya mengenai pelayanan administrasi perkantoran. Untuk dapat terlaksananya tujuan tersebut dengan lancar dilaksanakan oleh pegawai maka diperlukan sarana pelayanan yang memadai melalui jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional yang baik.

1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa jumlah data untuk analisis sebanyak 109. Terdapat 5 komponen dalam data tersebut, yaitu biaya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda 4, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda 2, Jumlah Kendaraan Roda 4, Jumlah Kendaraan Roda 2, dan Biaya Bahan Bakar Minyak. Data-data pada tabel di bawah ini mengandung beberapa data outlier, sehingga perlu adanya rasionalisasi data.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata
Pemeliharaan Roda 4	109	0	160.000.000	44.875.405
Pemeliharaan Roda 2	109	0	55.000.000	12.175.000
Jumlah Roda 4	109	0	22	4
Jumlah Roda 2	109	0	125	9
Bahan Bakar Minyak	109	0	82.000.000	21.756.338

2. ASB

Perhitungan ASB untuk Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan dilakukan dengan cara melakukan rasionalisasi data pada tabel 6. Berikut adalah hasil rasionalisasi:

Tabel 4. Biaya Variabel Pemeliharaan Kendaraan

Variabel	Minimal	Maksimal	Rata-Rata
Pemeliharaan Roda 2	200.000	1.000.000	600.000
Pemeliharaan Roda 4	500.000	4.000.000	2.550.000
Bahan Bakar Minyak	250.000	2.625.000	1.285.000
Tol	1.000	1.500	1.250

Note: komponen digunakan untuk sekali service rutin yaitu setiap 3 bulan; tarif tol merupakan tarif tol per km

Dengan menggunakan asumsi dan analisis data, pemeliharaan kendaraan dapat dilakukan sekitar 2 kali dalam setahun. perhitungan ini digunakan untuk sekali pemeliharaan kendaraan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rumus untuk menentukan ASB pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Anggaran = 0 + VC Pemeliharaan roda 2 (jumlah kendaraan) + VC Pemeliharaan roda 4 (jumlah kendaraan) + VC BBM (jumlah kendaraan roda 4) + VC Tol (jarak) + Uang Perjalanan Dinas (Jumlah Sopir).

Keterangan:

- Variabel cost untuk pemeliharaan kendaraan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing SKPD berdasarkan dengan nilai minimum, maksimum dan rata-rata tabel 6.
- Biaya tol merupakan biaya optional, diisi jika memang membutuhkan tol.

Penyelenggaraan administrasi rehab dan pemeliharaan merupakan bagian dari birokrasi pemerintah yang sangat penting kaitannya dengan system penyelenggaraan pemerintah secara umum. Pemeliharaan/perawatan bangunan dan utilitas Gedung kantor, merupakan salah satu bagian dalam mendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran.

1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 8, terdapat setidaknya delapan komponen administasi diantaranya adalah ATK, Bahan Kertas dan Cover, Bahan-Bahan Cetak, Bahan-Bahan Komputer, Makanan dan Minuman Rapat, Jasa Konsultasi Perencanaan, Jasa Konsultasi Pengawasan, dan Perjalanan dinas dalam daerah.

Tabel 5. Statistik Deskriptif Administrasi Rehab Konstruksi Bangunan/Gedung

Variabel	% Alokasi	
	Proporsi	Maksimum
Alat Tulis Kantor	1,0%	4,5%
Kertas & Cover	2,5%	5,5%
Bahan-Bahan Cetak	2,0%	8,8%
Benda Pos	1,0%	3,0%
Bahan-Bahan Komputer	1,5%	4,0%
Makanan dan Minuman Rapat	4,0%	7,5%
Jasa Konsultasi Perencanaan	47%	82,0%
Jasa Konsultasi Pengawasan	31%	53,5%
Perjalanan Dinas	6%	10,0%
BBM dan Tol	4%	9,0%
Total	100%	

2. ASB

Administrasi Rehab Bangunan Gedung Negara merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan rehab bangunan sederhana, bangunan ti.dak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan oleh PD. Pengendali Belanja (Cost Driver): Nilai Rehab Gedung (X)
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): 0/kegiatan.
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost):

a. Satuan Pengendali Belanja Variabel untuk Bangunan Gedung Klasifikasi Sederhana:

Tabel 6. Satuan Pengendali Belanja Variabel Klasifikasi Sederhana

Nilai Konstruksi	Pagu Belanja
$0 < x \leq 250.000.000$	0,120 x Nilai Konstruksi
$250.000.000 < x \leq 500.000.000$	0,090 x Nilai Konstruksi
$500.000.000 < x \leq 1.000.000.000$	0,060 x Nilai Konstruksi
$1.000.000.000 < x \leq 2.500.000.000$	0,040 x Nilai Konstruksi
$2.500.000.000 < x \leq 5.000.000.000$	0,030 x Nilai Konstruksi
$5.000.000.000 < x \leq 10.000.000.000$	0,015 x Nilai Konstruksi
$10.000.000.000 < x \leq 25.000.000.000$	0,010 x Nilai Konstruksi
$25.000.000.000 < x \leq 50.000.000.000$	0,007 x Nilai Konstruksi
$50.000.000.000 < x \leq 100.000.000.000$	0,004 x Nilai Konstruksi

b. Satuan Pengendali Belanja Variabel untuk Bangunan Gedung Klasifikasi Tidak Sederhana:

Tabel 7. Satuan Pengendali Belanja Variabel Klasifikasi Tidak Sederhana

Nilai Konstruksi	Pagu Belanja
$0 < x \leq 250.000.000$	0,140 x Nilai Konstruksi
$250.000.000 < x \leq 500.000.000$	0,110 x Nilai Konstruksi
$500.000.000 < x \leq 1.000.000.000$	0,080 x Nilai Konstruksi
$1.000.000.000 < x \leq 2.500.000.000$	0,060 x Nilai Konstruksi
$2.500.000.000 < x \leq 5.000.000.000$	0,050 x Nilai Konstruksi
$5.000.000.000 < x \leq 10.000.000.000$	0,035 x Nilai Konstruksi
$10.000.000.000 < x \leq 25.000.000.000$	0,025 x Nilai Konstruksi
$25.000.000.000 < x \leq 50.000.000.000$	0,020 x Nilai Konstruksi
$50.000.000.000 < x \leq 100.000.000.000$	0,010 x Nilai Konstruksi

c. Satuan Pengendali Belanja Variabel untuk Bangunan Gedung Klasifikasi Khusus:

Tabel 8. Satuan Pengendali Belanja Variabel Klasifikasi Khusus

Nilai Konstruksi	Pagu Belanja
$0 < x \leq 250.000.000$	0,160 x Nilai Konstruksi
$250.000.000 < x \leq 500.000.000$	0,130 x Nilai Konstruksi
$500.000.000 < x \leq 1.000.000.000$	0,100 x Nilai Konstruksi
$1.000.000.000 < x \leq 2.500.000.000$	0,080 x Nilai Konstruksi
$2.500.000.000 < x \leq 5.000.000.000$	0,070 x Nilai Konstruksi
$5.000.000.000 < x \leq 10.000.000.000$	0,050 x Nilai Konstruksi
$10.000.000.000 < x \leq 25.000.000.000$	0,040 x Nilai Konstruksi
$25.000.000.000 < x \leq 50.000.000.000$	0,035 x Nilai Konstruksi
$50.000.000.000 < x \leq 100.000.000.000$	0,020 x Nilai Konstruksi

Perhitungan ASB = (Nilai Pagu Belanja x persentase pagu) x % proporsi alokasi pada tabel 8.

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

- Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
- Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.

ASB 044

Administrasi Pengadaan Konstruksi Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan

Penyelenggaraan administrasi pengadaan konstruksi jalan, jembatan, irigasi dan jaringan merupakan bagian dari birokrasi pemerintah yang sangat penting kaitannya dengan system penyelenggaraan pemerintah secara umum. Sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan pemeliharaan/perawatan jalan, jembatan, irigasi dan jaringan, merupakan salah satu bagian dalam mendukung penyelenggaraan administrasi umum.

1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 12, terdapat setidaknya delapan komponen administasi diantaranya adalah ATK, Bahan Kertas dan Cover, Bahan-Bahan Cetak, Bahan-Bahan Komputer, Makanan dan Minuman Rapat, Jasa Konsultasi Perencanaan, Jasa Konsultasi Pengawasan, dan Perjalanan dinas dalam daerah.

Tabel 9. Statistik Deskriptif Administrasi Pengadaan Konstruksi Jalan, Jembatan, Irigasi Dan Jaringan

Variabel	% Alokasi	
	Proporsi	Maksimum
Alat Tulis Kantor	1,0%	4,0%
Kertas & Cover	2,5%	5,5%
Bahan-Bahan Cetak	2.0%	6,0%
Benda Pos	1,0%	3,0%
Bahan-Bahan Komputer	1,5%	3,3%
Makanan dan Minuman Rapat	4,0%	8,0%
Jasa Konsultasi Perencanaan	47%	87,0%
Jasa Konsultasi Pengawasan	31%	31,0%
Perjalanan Dinas	6,0%	36,2%
BBM dan Tol	4,0%	8,0%
Total	100%	

2. ASB

Administrasi pengadaan konstruksi jalan, jembatan, irigasi dan jaringan merupakan bagian dari birokrasi pemerintah yang sangat penting kaitannya dengan system penyelenggaraan pemerintah secara umum, dan utilitasnya yang diselenggarakan oleh PD. Pengendali Belanja (Cost Driver): Nilai Konstruksi (X)
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): 0/kegiatan.

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost):

Tabel 10. Satuan Pengendali Belanja Variabel Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Konstruksi	Pagu Belanja
$0 < x \leq 250.000.000$	$0.115 \times \text{Nilai Konstruksi}$
$250.000.000 < x \leq 500.000.000$	$0.105 \times \text{Nilai Konstruksi}$
$500.000.000 < x \leq 1.000.000.000$	$0.085 \times \text{Nilai Konstruksi}$
$1.000.000.000 < x \leq 2.500.000.000$	$0.065 \times \text{Nilai Konstruksi}$
$2.500.000.000 < x \leq 5.000.000.000$	$0.045 \times \text{Nilai Konstruksi}$
$5.000.000.000 < x \leq 10.000.000.000$	$0.025 \times \text{Nilai Konstruksi}$
$10.000.000.000 < x \leq 25.000.000.000$	$0.015 \times \text{Nilai Konstruksi}$
$25.000.000.000 < x \leq 50.000.000.000$	$0.005 \times \text{Nilai Konstruksi}$
$50.000.000.000 < x \leq 100.000.000.000$	$0.004 \times \text{Nilai Konstruksi}$

Maka perhitungan ASB = (Nilai Konstruksi x Persentase Pagu) % proporsi alokasi pada tabel 12.

Keterangan:

Belanja ini belum menyertakan belanja:

- Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Perangkat pengadaan dan pengelola keuangan.
- Belanja Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk panitia pelaksana kegiatan.

Rapat koordinasi Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kegiatan adalah pertemuan yang diadakan untuk membahas dan menyusun rencana kegiatan secara komprehensif. Rapat ini melibatkan berbagai pihak terkait yang terlibat dalam proses perencanaan kegiatan, seperti manajemen, tim proyek, departemen terkait, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama rapat koordinasi ini adalah untuk mencapai pemahaman bersama tentang tujuan, sasaran, strategi, dan aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan.

1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 14, terdapat setidaknya enam komponen administrasi diantaranya adalah BBM, Biaya Tol, Peralanan dinas luar kota, Perjalanan dinas dalam kota, Jumlah peserta, pagu.

Tabel 11. Statistik Deskriptif Rapat Koordinasi

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata
BBM	138	10.500.000	131.200.000	31.668.478
TOL	138	1.680.000	78.700.000	17.245.217
Perjadin LK	138	70.900.000	1.461.876.000	229.750.478
Perjadin DK	138	6.000.000	149.100.000	27.415.217
Peserta	138	211	3.184	529
Pagu	138	120.850.000	1.820.876.000	305.479.826
Variabel	N	% Min	% Maks	% Rata
BBM	138	3,0%	20,0%	11,1%
TOL	138	1,0%	20,3%	6,0%
Perjadin LK	138	47,8%	87,3%	73,2%
Perjadin DK	138	1,7%	86,1%	11,5%

2. ASB

Rapat koordinasi merupakan Aktivitas untuk keperluan menghadiri undangan dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi. Demi tercapainya asas efektivitas, efisiensi dan ekonomis, maka perlu dilakukan proporsi anggaran berdasarkan klaster.

Tabel 12. Jumlah Maksimal Peserta Rapat Koordinasi

Klasifikasi	Bulanan	Tahunan
Besar	120	1440
Sedang	45	540
Kecil	20	240

Perhitungan ASB rapat koordinasi digunakan untuk satu kali kegiatan, berikut adalah persamaannya:

Anggaran = 0 + VC BBM (jarak x harga) + VC Tol (jarak x tarif) + VC penginapan LK (jml peserta) + Uang Harian LK (jml peserta) + Uang Representatif (jml peserta)

Keterangan :

- Biaya penginapan luar kota disesuaikan dengan SSH
- Uang harian perjalanan dinas luar kota disesuaikan dengan SSH
- Uang representatif khusus untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I dan II. Besarannya disesuaikan dengan SSH
- Uang harian perjalanan dinas dalam kota disesuaikan dengan SSH
- Perhitungan biaya BBM dilakukan dengan mengalikan tarif bbm dengan jarak PP dan konsumsi BBM berdasarkan jenis kendaraan.
- Perhitungan tarif tol dilakukan dengan mengalikan tarif tol dengan jarak tempuh PP.

Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada masyarakat melalui aktivitastatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan dengan mengundang peserta ke lokasi kegiatan dengan durasi satu hari penuh (full day). Paket Fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi, kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Tabel 13. Statistik Meeting di Luar Kantor Kabupaten Pemalang

Variabel	Min	Max	Rata-Rata
Jumlah Peserta	10	125	60
Jumlah Narsum	1	5	3
Honor Narsum	300.000	1.200.000	750.000
Alat Tulis Kantor	3.000	10.000	6.500
Souvenir	15.000	50.000	32.500
BBM	12.500	16.000	14.500
Tol	1.000	1.500	1.250
Transport Jateng	200.000	280.000	240.000
Transport Jabar	260.000	350.000	305.000
Transport Jatim	320.000	420.000	370.000
Transport DIY	220.000	300.000	260.000

Tabel 14. Standar Harga Meeting Luar Kantor Kabupaten Pemalang
Tahun 2023

Lokasi	Full Day	Harian	Full board	Harian
Jawa Barat	398.000	105.000	822.000	150.000
Jawa Tengah	263.000	95.000	675.000	130.000
Jawa Timur	395.000	100.000	1.352.000	140.000
Yogyakarta	310.000	100.000	750.000	140.000

Tabel 15. Standar Harga Meeting Luar Kantor Kabupaten Pemalang
Tahun 2024

Lokasi	Full Day	Harian	Full board	Harian
Jawa Barat	692.000	105.000	1.110.000	150.000
Jawa Tengah	474.000	95.000	919.000	130.000
Jawa Timur	623.000	100.000	1.784.000	140.000
Yogyakarta	507.000	100.000	1.204.000	140.000

Tabel 16. Standar Honorarium Narasumber Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Narasumber	Honorarium
Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara	1.700.000
Lainnya	
Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1.400.000
Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	1.200.000
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1.000.000
Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	900.000
Pembawa Acara	400.000
Moderator	700.000

Tabel 17. Jumlah Maksimal Peserta Sosialisasi		
Klasifikasi	Bulanan	Tahunan
Besar	120	1440
Sedang	50	600
Kecil	25	300

Note:

- JO = Jumlah Orang
- JH = Jumlah Hari
- JJ = Jumlah Jam

ASB 046
Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Kepada Pegawai (*Fullboard*) Jawa Timur

Perhitungan:
 $ASB = \text{Fixed Cost} + \text{Biaya Fullboard (JO x JH)} + \text{Uang Harian (JO x JH)} + \text{Narasumber (JO x JJ)} + \text{Transport (JO)} + \text{ATK (JO)} + \text{Souvenir (JO)} + \text{BBM (Tarif x jarak)} + \text{Tol (Tarif x Jarak)}$

ASB 047
Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Kepada Masyarakat (*Full Board*) Jawa Tengah

Perhitungan:
 $ASB = \text{Fixed Cost} + \text{Biaya Fullboard (JO x JH)} + \text{Uang Harian (JO x JH)} + \text{Narasumber (JO x JJ)} + \text{Transport (JO)} + \text{ATK (JO)} + \text{Souvenir (JO)} + \text{BBM (Tarif x jarak)} + \text{Tol (Tarif x Jarak)}$

ASB 048

Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Kepada Masyarakat (Full Board) Jawa Barat

Perhitungan:

ASB = Fixed Cost + Biaya Fullboard (JO x JH) + Uang Harian (JO x JH) + Narasumber (JO x JJ) + Transport (JO) + ATK (JO) + Souvenir (JO) + BBM (Tarif x jarak) + Tol (Tarif x Jarak)

ASB 049

Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Kepada Masyarakat (Full Board) Yogyakarta

ASB = Fixed Cost + Biaya Fullboard (JO x JH) + Uang Harian (JO x JH) + Narasumber (JO x JJ) + Transport (JO) + ATK (JO) + Souvenir (JO) + BBM (Tarif x jarak) + Tol (Tarif x Jarak)

Keterangan:

- Honor Narasumber disesuaikan dengan SSH
- Jumlah peserta disesuaikan dengan klaster/kategori SKPD

ASB Non Fisik

8.1.02.02.13.0001 Beban Kursus Singkat/Pelatihan				
8.1.02.02.13.0001.00001	Belanja Uji Kompetensi Juru Buku	Biaya Uji Komptensi Juru Buku (5 Unit kompetensi)	Orang	1.500.000
8.1.02.02.13.0001.00002	Belanja Uji Kompetensi Manager	Biaya Uji Kompetensi Manager (11 Unit kompetensi)	Orang	2.500.000
8.1.02.02.13.0001.00003	Belanja Uji Kompetensi Ketua Pengurus KSP/USP Koperasi	Biaya Uji Kompetensi Ketua Pengurus KSP/USPP Koperasi (10 Unit kompetensi)	Orang	2.500.000
8.1.02.02.13.0001.00004	Belanja Uji Kompetensi Ketua Pengawas KSP/USP Koperasi	Biaya Uji Kompetensi Ketua Pengawas KSP/USP Koperasi (6 Unit kompetensi)	Orang	1.500.000
8.1.02.02.13.0001.00005	Biaya Uji Kompetensi Pelatihan	-	Orang	1.000.000
8.1.02.02.13.0001.00006	Biaya Pelatihan bagi CPMI	Calon Pekerja Migran Indonesia	Orang	4.000.000
8.1.02.02.13.0001.00007	Biaya Pelatihan Setir Mobil	12 x pertemuan + Surat Izin Mengemudi	Orang	2.000.000
8.1.02.02.13.0001.00008	Pelatihan Juru Sembelih Halal	Pelatihan dan Sertifikasi selama 7 hari	Kegiatan	5.500.000
8.1.02.02.13.0001.00009	Registrasi pendampingan sekolah	Registrasi pendampingan sekolah rakyat, IPB	Paket	12.000.000
8.1.02.02.13.0001.00010	Wisuda dan Inaugurasi	Wisuda SPR, IPB	Paket	17.300.000
8.1.02.02.13.0001.00011	Penilaian Kompetensi	Assessment Center Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Orang	7.000.000

8.1.02.02.13.0001.00012	Biaya Pendidikan (Biaya setor)	JAKARTA/ SURABAYA/BOGOR, 16 s/d 21 Hari	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00013	Biaya Pendidikan (Biaya setor)	JAKARTA/ SURABAYA/BOGOR, 22 s/d 31 Hari	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00014	Biaya Pendidikan (Biaya setor)	JAKARTA/ SURABAYA/BOGOR,2 Bulan	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00015	Biaya Pendidikan (Biaya setor)	SOLO/YOGYAKARTA/B ANDUNG, 1 s/d 2 Hari	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00016	Biaya Pendidikan (Biaya setor)	SOLO/YOGYAKARTA/B AN DUNG, 3 s/d 7 Hari	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00017	Biaya Pendidikan (Biaya setor)	SOLO/YOGYAKARTA/B ANDUNG, 8 s/d 15 Hari	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00018	Biaya Pendidikan (Biaya setor)	SOLO/YOGYAKARTA/B ANDUNG, 16 s/d 21 Hari	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00019	Biaya Pendidikan (Biaya setor)	SOLO/YOGYAKARTA/B ANDUNG, 22 s/d 31 Hari	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00020	Biaya Pendidikan (Biaya setor)	SOLO/YOGYAKARTA/B ANDUNG, 2 Bulan	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00021	Biaya Pendidikan (Biaya setor)	SEMARANG. 1 s/d 2 Hari	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00022	Biaya Pendidikan (Biaya setor)	SEMARANG. 3 s/d 7 Hari	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00023	Biaya Pendidikan (Biaya setor)	SEMARANG. 8 s/d 15 Hari	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00024	Biaya Pendidikan (Biaya setor)	SEMARANG. 16 s/d 21 Hari	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00025	Biaya Pendidikan (Biaya setor)	SEMARANG. 22 s/d 31 Hari	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00026	Biaya Pendidikan (Biaya setor)	SEMARANG. 2 Bulan	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00027	Biaya pendidikan (biaya setor)	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00028	Biaya Pendukung Pelatihan Kepemimpinan	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, 14 hari	Rupiah	11.163.000
8.1.02.02.13.0001.00029	Biaya pendidikan (biaya setor)	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00030	Biaya Pendukung Pelatihan Kepemimpinan	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Rupiah	9.323.000
8.1.02.02.13.0001.00031	Biaya pendidikan (biaya setor)	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00032	Pendukung Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk.II	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Rupiah	11.357.000
8.1.02.02.13.0001.00033	Biaya Kuota/internet pendukung pelatihan daring	Pelatihan daring/blended learning	Rupiah	150.000

8.1.02.02.13.0001.00034	Biaya Ujian Dinas	Ujian Dinas dan UKPPI	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00035	Biaya Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah	Ujian Dinas dan UKPPI	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00036	Biaya pendidikan (biaya setor)	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III.	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00037	Biaya pendidikan (biaya setor)	Pelatihan Dasar CPNS Golongan I dan II	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00038	Biaya Pendidikan (Biaya setor)	Orientasi bagi PPPK	Rupiah	1
8.1.02.02.13.0001.00039	Biaya pendidikan (biaya setor)	Biaya pendidikan dengan pola tugas belajar, Pendidikan D-III/ D-IV/S1 dan SLTA.	Orang / Tahun	1
8.1.02.02.13.0001.00040	Tunjangan belajar, Tunjangan biaya hidup, Penginapan	Biaya pendidikan dengan pola tugas belajar, Pendidikan D-III/ D-IV/S1 dan SLTA.	Orang / Tahun	13.650.000
8.1.02.02.13.0001.00041	Bantuan wisuda	Biaya pendidikan dengan pola tugas belajar, Pendidikan D-III/ D-IV/S1 dan SLTA.	Orang / Kali	750.000
8.1.02.02.13.0001.00042	Biaya penelitian (Skripsi)	Biaya pendidikan dengan pola tugas belajar, Pendidikan D-III/ D-IV/S1 dan SLTA.	Orang / Kali	2.000.000
8.1.02.02.13.0001.00043	Biaya pendidikan (biaya setor)	Biaya pendidikan dengan pola tugas belajar, Pendidikan S2.	Orang / Tahun	1
8.1.02.02.13.0001.00044	Tunjangan belajar, Tunjangan biaya hidup, Penginapan	Biaya pendidikan dengan pola tugas belajar, Pendidikan S2.	Orang / Tahun	19.100.000
8.1.02.02.13.0001.00045	Bantuan wisuda	Biaya pendidikan dengan pola tugas belajar, Pendidikan S2.	Orang / Kali	1.000.000
8.1.02.02.13.0001.00046	Biaya penelitian (Thesis)	Biaya pendidikan dengan pola tugas belajar, Pendidikan S2.	Orang / Kali	3.000.000
8.1.02.02.13.0001.00047	Biaya pendidikan (biaya setor)	Biaya pendidikan dengan pola tugas belajar, Pendidikan S3.	Orang / Tahun	1
8.1.02.02.13.0001.00048	Tunjangan belajar, Tunjangan biaya hidup, Penginapan	Biaya pendidikan dengan pola tugas belajar, Pendidikan S3.	Orang / Tahun	36.200.000
8.1.02.02.13.0001.00049	Makalah/ Karya ilmiah	Biaya pendidikan dengan pola tugas belajar, Pendidikan S3.	Orang / Tahun	4.000.000

8.1.02.02.13.0001.00050	Wisuda	Biaya pendidikan dengan pola tugas belajar, Pendidikan S3.	Orang / Kali	2.000.000
8.1.02.02.13.0001.00051	Publikasi Karya ilmiah	Biaya pendidikan dengan pola tugas belajar, Pendidikan S3.	Orang / Kali	2.000.000
8.1.02.02.13.0001.00052	Biaya Pendidikan (setor)	Biaya Pendidikan Dokter Spesialis.	Orang	1
8.1.02.02.13.0001.00053	Fasilitasi Test Kompetensi / Assesment / QCAP untuk Seleksi Jabatan Administrator (esselon III) dan Pengawas (esselon IV)	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Orang	950.000
8.1.02.02.13.0003 Beban Bimbingan Teknis				
8.1.02.02.13.0003.00001	Bimbingan Teknis	peningkatan kualitas teknis ASN dan Non ASN	Kegiatan	5.000.000
8.1.02.02.13.0004 Beban Diklat Kepemimpinan				
8.1.02.02.13.0004.00001	Biaya kontribusi kursus-kursus singkat/pelatihan Bimbingan teknis DPRD)	bimtek Pimpinan dan anggota DPRD	Orang	5.500.000
8.1.02.02.13.0004.00002	Biaya kontribusi kursus-kursus singkat/workshop dll	Asdeksi	Orang	5.500.000

D. HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
8.1.02.03.03.0001.00001	Pekerjaan Pembuatan pagar proyek	Pembuatan 1 m1 pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter	M1	521.543
8.1.02.03.03.0001.00002	Pekerjaan Pembuatan pagar proyek	Pembuatan 1 m1 pagar sementara dari seng gelombang rangka kayu tinggi 2 meter	M1	364.912
8.1.02.03.03.0001.00003	Pekerjaan Pembuatan pagar proyek	Pembuatan 1 m1 pagar sementara dari kawat duri tinggi 2 meter	M1	770.137
8.1.02.03.03.0001.00004	Pekerjaan Pembuatan pagar proyek	Pembuatan 1 m1 pagar sementara seng gelombang rangka baja L.40.40.4, tinggi pagar 1,8 m1	M1	726.717
8.1.02.03.03.0001.00005	Pekerjaan Pembuatan pagar proyek	Pembuatan 1 m' pagar sementara seng gelombang rangka kayu,tinggi pagar 1,8 m1	M1	769.204
8.1.02.03.03.0001.00006	Pekerjaan Pembuatan pagar proyek	Pembuatan 1 m2 Pagar BRC Galvanis	M2	12.224
8.1.02.03.03.0001.00007	Pekerjaan Pembuatan pagar proyek	Pemasangan 1 m2 Panel Beton Pracetak 50x50x240 untuk Pagar	M2	689.751
8.1.02.03.03.0001.00008	Pekerjaan Pembuatan Papan Nama Pekerjaan	1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,8x1,2 menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12 (Pekerjaan Multiyears)	Buah	1.984.119
8.1.02.03.03.0001.00009	Pekerjaan Pembuatan Papan Nama Pekerjaan	1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,8x1,2 menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/ (Pekerjaan Tahun Berjalan)	Buah	651.486
8.1.02.03.03.0001.00011	Pembuatan kantor sementara/rumah jaga/gudang semen dan peralatan	Pembuatan 1 m2 kantor sementara/rumah jaga/gudang semen dan peralatan lantai plesteran, dinding setengah tembok	M2	793.144

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00012	Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet	Pembuatan 1 m2 direksi keet (Kantor), los kerja dan gudang*)	M2	3.318.765
8.1.02.03.03.0001.00013	Pekerjaan Pembuatan 1 m2 Jalan sementara	Pembuatan 1 m2 Jalan sementara Lapis Macadam	M2	41.190
8.1.02.03.03.0001.00014	Pekerjaan Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	1 m2 pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman Ø 2 cm	M2	13.953
8.1.02.03.03.0001.00015	Pekerjaan Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø < 5 cm	M2	4.448
8.1.02.03.03.0001.00016	Pekerjaan Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø >5 s.d. 15 cm	M2	7.413
8.1.02.03.03.0001.00017	Pekerjaan Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø >15 s.d. 30 cm	Batang	21.817
8.1.02.03.03.0001.00018	Pekerjaan Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 30 s.d 50 cm	Batang	19.211
8.1.02.03.03.0001.00019	Pekerjaan Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 50 s.d 75 cm (diameter pohon diukur 1 m di atas permukaan tanah)	Batang	50.875
8.1.02.03.03.0001.00020	Pekerjaan Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 75 cm (diameter pohon diukur 1 m di atas permukaan tanah)	Batang	83.149
8.1.02.03.03.0001.00021	Pekerjaan Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 s.d. 15 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	Batang	46.289
8.1.02.03.03.0001.00022	Pekerjaan Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 cm s.d. 30 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	Batang	63.889

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00023	Pekerjaan Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 cm s.d. 50 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	Batang	88.408
8.1.02.03.03.0001.00024	Pekerjaan Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 cm s.d. 75 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	Batang	136.352
8.1.02.03.03.0001.00025	Pekerjaan Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	Batang	197.039
8.1.02.03.03.0001.00026	Pekerjaan Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 s.d. 15 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	Batang	47.449
8.1.02.03.03.0001.00027	Pekerjaan Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 cm s.d. 30 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	Batang	76.045
8.1.02.03.03.0001.00028	Pekerjaan Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 cm s.d. 50 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	Batang	107.062
8.1.02.03.03.0001.00029	Pekerjaan Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 cm s.d. 75 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	Batang	167.485

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00030	Pekerjaan Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	Batang	257.339
8.1.02.03.03.0001.00031	Pekerjaan Pengukuran dan pasangan bouwplank	Pengukuran Ulang Topografi Seluas 1 Ha	M1	16.352
8.1.02.03.03.0001.00032	Pekerjaan Pengukuran dan pasangan bouwplank	Pasangan 1 m' bouwplank	M1	68.157
8.1.02.03.03.0001.00033	Pekerjaan Pengukuran dan pasangan bouwplank	1 buah Patok kayu (kaso 5/7) panjang 0,5 m'	M1	55.373
8.1.02.03.03.0001.00034	Pekerjaan Pengukuran dan pasangan bouwplank	1 buah patok kayu (kaso 5/7) panjang 1 m'	M1	2.463
8.1.02.03.03.0001.00035	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3	M3	104.737
8.1.02.03.03.0001.00036	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3	M3	83.467
8.1.02.03.03.0001.00037	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume > 2.000 m3	M3	59.302
8.1.02.03.03.0001.00038	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3	M3	125.580
8.1.02.03.03.0001.00039	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume > 200 m3	M3	100.072
8.1.02.03.03.0001.00040	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3	M3	149.039
8.1.02.03.03.0001.00041	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume > 200 m3	M3	112.673
8.1.02.03.03.0001.00042	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 3 m, setiap penambahan kedalaman 1 m	M3	11.119
8.1.02.03.03.0001.00043	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Semi Mekanis	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m	M3	34.554

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00044	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Semi Mekanis	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d 2 m	M3	43.057
8.1.02.03.03.0001.00045	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Semi Mekanis	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d 3 m	M3	53.218
8.1.02.03.03.0001.00046	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Cara Semi Mekanis	Penggalian 1 m3 tanah biasa > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	M3	12.088
8.1.02.03.03.0001.00047	Pekerjaan Galian Pasir Cara Manual	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d. 1 m	M3	97.848
8.1.02.03.03.0001.00048	Pekerjaan Galian Pasir Cara Manual	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 s.d. 2 m	M3	118.603
8.1.02.03.03.0001.00049	Pekerjaan Galian Pasir Cara Manual	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 s.d. 3 m	M3	136.394
8.1.02.03.03.0001.00050	Pekerjaan Galian Pasir Cara Manual	Penggalian 1 m3 pasir kedalaman > 3 m tiap tambah dalam 1 m	M3	14.825
8.1.02.03.03.0001.00051	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m	M3	200.291
8.1.02.03.03.0001.00052	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 s.d. 2 m	M3	222.381
8.1.02.03.03.0001.00053	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 s.d. 3 m	M3	244.619
8.1.02.03.03.0001.00054	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu Cara Manual	Penggalian 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m	M3	20.756
8.1.02.03.03.0001.00055	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu Cara Semi Mekanis	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m	M3	75.743
8.1.02.03.03.0001.00056	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu Cara Semi Mekanis	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 s.d. 2 m	M3	90.869
8.1.02.03.03.0001.00057	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu Cara Semi Mekanis	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 s.d. 3 m	M3	109.074
8.1.02.03.03.0001.00058	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu Cara Semi Mekanis	Penggalian 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m	M3	22.800
8.1.02.03.03.0001.00059	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas Cara Manual	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3	M3	209.300

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00060	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas Cara Manual	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3	M3	185.318
8.1.02.03.03.0001.00061	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas Cara Manual	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3	M3	206.684
8.1.02.03.03.0001.00062	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas Cara Manual	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume > 200 m3	M3	206.370
8.1.02.03.03.0001.00063	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas Cara Manual	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 s.d 3 m untuk volume s.d 200 m3	M3	222.381
8.1.02.03.03.0001.00064	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas Cara Manual	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m	M3	14.825
8.1.02.03.03.0001.00065	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas Cara Semi Mekanis	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m	M3	59.393
8.1.02.03.03.0001.00066	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas Cara Semi Mekanis	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m	M3	71.792
8.1.02.03.03.0001.00067	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas Cara Semi Mekanis	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 s.d. 3 m	M3	86.744
8.1.02.03.03.0001.00068	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas Cara Semi Mekanis	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras > 3 m tiap tambah dalam 1 m	M3	16.461
8.1.02.03.03.0001.00069	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur Cara Manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3	M3	167.440
8.1.02.03.03.0001.00070	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur Cara Manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3	M3	123.051
8.1.02.03.03.0001.00071	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur Cara Manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3	M3	200.928
8.1.02.03.03.0001.00072	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur Cara Manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3	M3	148.254

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00073	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur Cara Manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m	M3	170.492
8.1.02.03.03.0001.00074	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur Cara Manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur > 3 m setiap tambah dalam 1 m	M3	22.238
8.1.02.03.03.0001.00075	Pekerjaan Timbunan atau Urukkan secara Manual	1 m3 Urukkan Kembali Galian Tanah tanpa pemadatan secara manual	M3	69.767
8.1.02.03.03.0001.00076	Pekerjaan Timbunan atau Urukkan secara Manual	1 m3 Urukkan dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	M3	404.110
8.1.02.03.03.0001.00077	Pekerjaan Timbunan atau Urukkan secara Manual	1 m3 Urukkan dengan Pasir Uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	M3	371.887
8.1.02.03.03.0001.00078	Pekerjaan Timbunan atau Urukkan secara Manual	1 m3 Urukkan tanah biasa atau tanah liat berpasir tanpa pemadatan secara manual	M3	237.126
8.1.02.03.03.0001.00079	Pekerjaan Timbunan atau Urukkan secara Manual	1 m3 Urukkan tanah liat (lempung) tanpa pemadatan secara manual	M3	275.765
8.1.02.03.03.0001.00080	Pekerjaan Pemadatan secara Manual	1 m3 Pemadatan Tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara manual	M3	69.767
8.1.02.03.03.0001.00081	Pekerjaan Pemadatan secara Manual	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu	M3	440.691
8.1.02.03.03.0001.00082	Pemadatan secara semi-Mekanis	1 m3 Pemadatan tanah setebal 10 cm menggunakan mesin Stamper Kuda	M3	17.071
8.1.02.03.03.0001.00083	Pemadatan secara semi-Mekanis	1 m3 Pemadatan pasir setebal 15 cm menggunakan mesin Stamper Kodok	M3	14.982
8.1.02.03.03.0001.00084	Pemadatan secara semi-Mekanis	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-550 kg	M3	11.739
8.1.02.03.03.0001.00085	Pemadatan secara semi-Mekanis	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-1,5 Ton	M3	10.839

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00086	Pemadatan secara semi-Mekanis	1 m3 Timbunan dan Pemadatan batu kerikil menggunakan mesin Stamper Kodok	M3	466.184
8.1.02.03.03.0001.00087	Pemadatan secara semi-Mekanis	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Makadam	M3	480.137
8.1.02.03.03.0001.00088	Campuran Tanah Dan Semen	1 m3 Pencampuran Tanah dan Semen	M3	385.262
8.1.02.03.03.0001.00089	Pekerjaan Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d. Kemiringan 1v:30h) dan medan landai naik serta turun < 2°	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	M3	29.354
8.1.02.03.03.0001.00090	Pekerjaan Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d. Kemiringan 1v:30h) dan medan landai naik serta turun < 2°	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >10 s.d 20 m	M3	31.439
8.1.02.03.03.0001.00091	Pekerjaan Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d. Kemiringan 1v:30h) dan medan landai naik serta turun < 2°	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >20 s.d 30 m	M3	34.050
8.1.02.03.03.0001.00092	Pekerjaan Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d. Kemiringan 1v:30h) dan medan landai naik serta turun < 2°	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >30 s.d 40 m	M3	34.949
8.1.02.03.03.0001.00093	Pekerjaan Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d. Kemiringan 1v:30h) dan medan landai naik serta turun < 2°	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >40 s.d 50 m	M3	37.979
8.1.02.03.03.0001.00094	Pekerjaan Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d. Kemiringan 1v:30h) dan medan landai naik serta turun < 2°	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >50 s.d 100 m	M3	47.999
8.1.02.03.03.0001.00095	Pekerjaan Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d. Kemiringan 1v:30h) dan medan landai naik serta turun < 2°	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >100 s.d 200 m	M3	67.573

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00096	Pekerjaan Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d. Kemiringan 1v:30h) dan medan landai naik serta turun < 2°	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >200 s.d 300 m	M3	90.867
8.1.02.03.03.0001.00097	Pekerjaan Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d. Kemiringan 1v:30h) dan medan landai naik serta turun < 2°	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 300 s.d 400 m	M3	118.241
8.1.02.03.03.0001.00098	Pekerjaan Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d. Kemiringan 1v:30h) dan medan landai naik serta turun < 2°	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 400 s.d 500 m	M3	152.606
8.1.02.03.03.0001.00099	Pekerjaan Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d. Kemiringan 1v:30h) dan medan landai naik serta turun < 2°	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 500 s.d 600 m	M3	192.220
8.1.02.03.03.0001.00100	Pekerjaan Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d. Kemiringan 1v:30h) dan medan landai naik serta turun < 2°	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m	M3	38.363
8.1.02.03.03.0001.00101	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian Lainnya	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 1 km	M3	18.145
8.1.02.03.03.0001.00102	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian Lainnya	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 2 km	M3	20.013
8.1.02.03.03.0001.00103	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian Lainnya	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 3 km	M3	21.881
8.1.02.03.03.0001.00104	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian Lainnya	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 4 km	M3	23.749
8.1.02.03.03.0001.00105	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian Lainnya	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 5 km	M3	25.617
8.1.02.03.03.0001.00106	Pekerjaan Pembongkaran	Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual) untuk bangunan gedung	M3	169.034
8.1.02.03.03.0001.00107	Pekerjaan Pembongkaran	Bongkar 1 m3 pasangan batu dengan jack hammer untuk bangunan gedung	M3	48.355

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00108	Pekerjaan Pembongkaran	Bongkar 1 m3 beton mutu rendah f'c < 20 MPa secara Manual	M3	225.389
8.1.02.03.03.0001.00109	Pekerjaan Pembongkaran	Bongkar 1 m3 beton mutu sedang f'c ≥ 20 MPa secara Manual	M3	568.249
8.1.02.03.03.0001.00110	Pekerjaan Pembongkaran	Bongkar 1 m3 beton mutu rendah f'c < 20 MPa dengan Jack hammer	M3	50.099
8.1.02.03.03.0001.00111	Pekerjaan Pembongkaran	Bongkar 1 m3 beton mutu sedang 20 MPa ≤ f'c ≤ 40 MPa dengan Jack Hammer	M3	96.711
8.1.02.03.03.0001.00112	Pekerjaan Pembongkaran	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah secara manual	M3	45.026
8.1.02.03.03.0001.00113	Pekerjaan Pembongkaran	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah dengan jack hammer	M3	28.373
8.1.02.03.03.0001.00114	Pekerjaan Struktur Rangka Atap Baja Ringan	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	M2	357.583
8.1.02.03.03.0001.00115	Pekerjaan Struktur Rangka Atap Baja Ringan	Pemasangan 1 m2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	M2	365.733
8.1.02.03.03.0001.00116	Pekerjaan Struktur Rangka Atap Kayu	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional, Kayu Kelas I, II dan III Bentang Sampai Dengan 6 Meter	M3	22.897.703
8.1.02.03.03.0001.00117	Pekerjaan Struktur Rangka Atap Kayu	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Kelas I	M3	34.186.448
8.1.02.03.03.0001.00118	Pekerjaan Struktur Rangka Atap Kayu	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Gordeng, Kayu kelas II	M3	21.820.767
8.1.02.03.03.0001.00119	Pekerjaan Struktur Rangka Atap Kayu	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu kelas II	M2	204.811
8.1.02.03.03.0001.00120	Pekerjaan Struktur Rangka Atap Kayu	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Kelas II	M2	224.906

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00121	Pekerjaan Struktur Rangka Atap Kayu	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Sirap, Kayu Kelas II	M2	155.206
8.1.02.03.03.0001.00122	Pekerjaan Struktur Penulangan Beton	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	Kg	19.729
8.1.02.03.03.0001.00123	Pekerjaan Struktur Penulangan Beton	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi mekanis	Kg	17.895
8.1.02.03.03.0001.00124	Pekerjaan Struktur Penulangan Beton	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	Kg	18.494
8.1.02.03.03.0001.00125	Pekerjaan Struktur Penulangan Beton	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTP atau BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi mekanis	Kg	31.448
8.1.02.03.03.0001.00126	Pekerjaan Struktur Penulangan Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M6-M10 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual	Kg	13.164
8.1.02.03.03.0001.00127	Pekerjaan Struktur Penulangan Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M6-M10 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis	Kg	12.517
8.1.02.03.03.0001.00128	Pekerjaan Struktur Penulangan Beton	Menaikkan 1 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4 m ke tapak pemasangan secara manual	Kg	66
8.1.02.03.03.0001.00129	Pekerjaan Struktur Penulangan Beton	Mengangkut 1 kg tulangan setiap tambahan jarak horizontal 25 m ke tapak pemasangan secara manual	Kg	31
8.1.02.03.03.0001.00130	Pekerjaan Struktur Penulangan Beton	Mengangkut/menaikkan 1 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4 m atau tambahan jarak horizontal 25 m ke tapak pemasangan secara mekanis	Kg	1.822

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00131	Pekerjaan Pemasangan 1 m2 PVC Waterstop	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm	M1	116.236
8.1.02.03.03.0001.00132	Pekerjaan Pemasangan 1 m2 PVC Waterstop	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm	M1	154.728
8.1.02.03.03.0001.00133	Pekerjaan Pemasangan 1 m2 PVC Waterstop	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm	M1	304.051
8.1.02.03.03.0001.00134	Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai)	M2	247.030
8.1.02.03.03.0001.00135	Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting	Pemasangan 1 m2 Bekisting Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu (Setara Campuran 1SP : 5PP)	M2	200.868
8.1.02.03.03.0001.00136	Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	M2	262.123
8.1.02.03.03.0001.00137	Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)	M2	255.744
8.1.02.03.03.0001.00138	Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)	M2	264.644
8.1.02.03.03.0001.00139	Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai)	M2	302.043
8.1.02.03.03.0001.00140	Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding shearwall (3 kali pakai)	M2	328.531
8.1.02.03.03.0001.00141	Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga (3 kali pakai)	M2	256.066
8.1.02.03.03.0001.00142	Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting	Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton (3 kali pakai)	M2	128.593
8.1.02.03.03.0001.00143	Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting	Bongkar 1 m2 bekisting secara biasa (termasuk membersihkan dan membereskan puing-puing)	M2	5.930
8.1.02.03.03.0001.00144	Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting	Bongkar 1 m2 bekisting secara Hati-hati (untuk beton expose dan/atau pemanfaatan kembali bekisting)	M2	8.895

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00145	Pekerjaan Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Manual	1 m3 beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi manual	M3	1.248.502
8.1.02.03.03.0001.00146	Pekerjaan Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Manual	1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1.269.997
8.1.02.03.03.0001.00147	Pekerjaan Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Manual	1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1.319.310
8.1.02.03.03.0001.00148	Pekerjaan Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Manual	1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1.339.942
8.1.02.03.03.0001.00149	Pekerjaan Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Manual	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1.372.415
8.1.02.03.03.0001.00150	Pekerjaan Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Manual	1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1.397.704
8.1.02.03.03.0001.00151	Pekerjaan Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Semi Mekanis	1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1.257.477
8.1.02.03.03.0001.00152	Pekerjaan Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Semi Mekanis	1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1.306.790
8.1.02.03.03.0001.00153	Pekerjaan Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Semi Mekanis	1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1.327.422
8.1.02.03.03.0001.00154	Pekerjaan Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Semi Mekanis	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1.359.895

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00155	Pekerjaan Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Semi Mekanis	1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1.385.184
8.1.02.03.03.0001.00156	Pekerjaan Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Semi Mekanis	1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1.434.496
8.1.02.03.03.0001.00157	Pekerjaan Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Semi Mekanis	1 m3 beton mutu sedang f'c 28 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1.472.429
8.1.02.03.03.0001.00158	Pekerjaan Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Semi Mekanis	1 m3 beton mutu sedang f'c 30 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1.497.718
8.1.02.03.03.0001.00159	Pekerjaan Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Semi Mekanis	1 m3 beton mutu sedang f'c 31 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1.339.480
8.1.02.03.03.0001.00160	Pekerjaan Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Semi Mekanis	1 m3 beton mutu sedang f'c 35 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1.395.166
8.1.02.03.03.0001.00161	Pekerjaan Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Semi Mekanis	1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif secara semi mekanis	M3	1.486.195
8.1.02.03.03.0001.00162	Pekerjaan Angkat dan Angkut Campuran Beton	1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 m', secara Manual	M3	74.681
8.1.02.03.03.0001.00163	Pekerjaan Angkat dan Angkut Campuran Beton	1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m', secara Manual	M3	159.129
8.1.02.03.03.0001.00164	Pekerjaan Angkat dan Angkut Campuran Beton	Pengecoran pakai pompa beton ø1,5"; 5 KW; 8 bar; T = 5 m'	M1	109.647
8.1.02.03.03.0001.00165	Pekerjaan Angkat dan Angkut Campuran Beton	Pengecoran pakai Pompa beton ø2,5", 20 KW, 20 bar, T = 18m'	M1	185.592

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00166	Pekerjaan Angkat dan Angkut Campuran Beton	Pengecoran pakai Pompa beton Ø 2,5", 75 KW; 120 bar, T = 50 m'/H=80 m'	M1	553.587
8.1.02.03.03.0001.00167	Pekerjaan Angkat dan Angkut Campuran Beton	Pengecoran pakai Pompa beton Ø 3",140 KW; 180 bar, T=75 m'/H=150 m'	M1	454.730
8.1.02.03.03.0001.00168	Pekerjaan Pemadatan Beton Pada Saat Pengecoran	Manual menggunakan penusuk besi beton untuk 1 m3 beton	M3	29.651
8.1.02.03.03.0001.00169	Pekerjaan Pemadatan Beton Pada Saat Pengecoran	Vibrator untuk 1 m3 beton	M3	24.844
8.1.02.03.03.0001.00170	Pekerjaan Pelaksanaan Curing (Pemeliharaan)	Menggenangi 1 m² permukaan beton dengan air selama 4 hari	M2	4.070
8.1.02.03.03.0001.00171	Pekerjaan Pelaksanaan Curing (Pemeliharaan)	Menyirami 1 m² permukaan beton menggunakan media kain terpal selama 4 hari	M2	20.930
8.1.02.03.03.0001.00172	Pekerjaan Pelaksanaan Curing (Pemeliharaan)	Menyirami 1 m² permukaan beton menggunakan media karung goni selama 4 hari	M2	43.562
8.1.02.03.03.0001.00173	Pekerjaan Kolom/Balok Praktis	Pembuatan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11x11)	M1	116.754
8.1.02.03.03.0001.00174	Pekerjaan Kolom/Balok Praktis	Pembuatan 1 m' balok praktis beton bertulang (10x15)	M1	162.088
8.1.02.03.03.0001.00175	Grouting	1 m3 Pekerjaan Grouting secara manual	M3	210.171
8.1.02.03.03.0001.00176	Pekerjaan Fondasi Menerus Batu Belah	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Fondasi Gedung	M3	716.406
8.1.02.03.03.0001.00177	Pekerjaan Fondasi Menerus Batu Belah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe M (17,2 MPa), cara manual	M3	1.293.029
8.1.02.03.03.0001.00178	Pekerjaan Fondasi Menerus Batu Belah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe M (17,2 MPa),cara semi mekanis	M3	1.249.650
8.1.02.03.03.0001.00179	Pekerjaan Fondasi Menerus Batu Belah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa), cara manual	M3	1.238.471

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00180	Pekerjaan Fondasi Menerus Batu Belah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa), cara semi mekanis	M3	1.182.634
8.1.02.03.03.0001.00181	Pekerjaan Fondasi Menerus Batu Belah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara manual	M3	1.173.704
8.1.02.03.03.0001.00182	Pekerjaan Fondasi Menerus Batu Belah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara semi mekanis	M3	1.117.866
8.1.02.03.03.0001.00183	Pekerjaan Fondasi Menerus Batu Belah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa), cara manual	M3	1.135.740
8.1.02.03.03.0001.00184	Pekerjaan Fondasi Menerus Batu Belah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa), cara semi mekanis	M3	1.079.903
8.1.02.03.03.0001.00185	Pekerjaan Fondasi Menerus Batu Belah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	M3	1.124.362
8.1.02.03.03.0001.00186	Pekerjaan Fondasi Menerus Batu Belah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara semi mekanis	M3	1.068.525
8.1.02.03.03.0001.00187	Pekerjaan Fondasi Sumuran Beton Siklop	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah untuk Volume s.d 200 m3 secara manual	M3	1.063.782
8.1.02.03.03.0001.00188	Pekerjaan Fondasi Sumuran Beton Siklop	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah untuk Volume > 200 m3 secara manual	M3	1.051.962
8.1.02.03.03.0001.00189	Pekerjaan Fondasi Sumuran Beton Siklop	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah untuk Volume >200 m3 secara semi-mekanis	M3	1.038.054
8.1.02.03.03.0001.00190	Pekerjaan Fondasi Sumuran Beton Siklop	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 70% Beton fc' 15 MPa : 30% Batu Belah untuk Volume > 200 m3 secara manual	M3	1.176.525

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00191	Pekerjaan Fondasi Sumuran Beton Siklop	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 70% Beton fc' 15 MPa : 30% Batu Belah untuk Volume > 200 m3 secara semi-mekanis	M3	1.094.510
8.1.02.03.03.0001.00192	Pekerjaan Fondasi Sumuran Beton Siklop	1 m3 Fondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	M3	1.287.947
8.1.02.03.03.0001.00193	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 20 cm pada pada tanah lunak (Manual)	M1	114.700
8.1.02.03.03.0001.00194	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 20 cm pada tanah Sedang (Manual)	M1	45.007
8.1.02.03.03.0001.00195	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 20 cm pada tanah keras,sangat padat, dan batuan lunak (Manual)	M1	299.445
8.1.02.03.03.0001.00196	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile ϕ 20 cm pada tanah berbatu (Manual)	M1	449.654
8.1.02.03.03.0001.00197	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 30 cm pada pada tanah lunak (Manual)	M1	50.288
8.1.02.03.03.0001.00198	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 30 cm pada tanah Sedang (Manual)	M1	113.450
8.1.02.03.03.0001.00199	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 30 cm pada tanah keras,sangat padat, dan batuan lunak (Manual)	M1	756.334
8.1.02.03.03.0001.00200	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 30 cm pada tanah berbatu (Manual)	M1	1.134.306
8.1.02.03.03.0001.00201	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 40 cm pada tanah lunak (Manual)	M1	110.848
8.1.02.03.03.0001.00202	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 40 cm pada tanah Sedang (Manual)	M1	228.982

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00203	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile $\varnothing$ 40 cm pada tanah keras,sangat padat, dan batuan lunak (Manual)	M1	1.022.376
8.1.02.03.03.0001.00204	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile $\varnothing$ 40 cm pada tanah berbatu (Manual)	M1	1.533.959
8.1.02.03.03.0001.00205	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile $\varnothing$ 50 cm pada tanah lunak (Manual)	M1	255.662
8.1.02.03.03.0001.00206	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile $\varnothing$ 50 cm pada tanah Sedang (Manual)	M1	422.767
8.1.02.03.03.0001.00207	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile $\varnothing$ 50 cm pada tanah keras,sangat padat, dan batuan lunak (Manual)	M1	1.328.704
8.1.02.03.03.0001.00208	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile $\varnothing$ 50 cm pada tanah berbatu (Manual)	M1	4.229.253
8.1.02.03.03.0001.00209	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile $\varnothing$ 60 cm (Mekanis) untuk bangunan gedung	M1	90.172
8.1.02.03.03.0001.00210	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile $\varnothing$ 80 cm (Mekanis) untuk bangunan gedung	M1	135.857
8.1.02.03.03.0001.00211	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile $\varnothing$ 100 cm (Mekanis) untuk bangunan gedung	M1	186.098
8.1.02.03.03.0001.00212	Pekerjaan Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile $\varnothing$ 120 cm (Mekanis) untuk bangunan gedung	M1	278.221
8.1.02.03.03.0001.00213	Pekerjaan Fondasi Sumuran Beton Siklop	Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile $\varnothing$ 20 cm pada tanah berbatu (Manual)	M1	139.236
8.1.02.03.03.0001.00214	Pekerjaan Fondasi Sumuran Beton Siklop	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile $\varnothing$ 30 cm pada pada tanah lunak (Manual)	M1	13.053

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00215	Pekerjaan Fondasi Concrete Sheet Pile	Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 12 x 30 cm; pjg - 4 m'; berat 100 kg/m'	M1	58.792
8.1.02.03.03.0001.00216	Pekerjaan Fondasi Concrete Sheet Pile	Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 15 x 40 cm; pjg - 4 m'; berat 150 kg/m'	M1	72.573
8.1.02.03.03.0001.00217	Pekerjaan Fondasi Concrete Sheet Pile	Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 22 X 50 cm; pjg - 4 m'; berat 275 kg/m'	M1	114.640
8.1.02.03.03.0001.00218	Pekerjaan Fondasi Concrete Sheet Pile	Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 32 x 50 cm; pjg - 4 m'; berat 400 kg/m'	M1	119.278
8.1.02.03.03.0001.00219	Pekerjaan Fondasi Concrete Sheet Pile	Per-m' penetrasi Turap Beton tulang pre-cast W-400; lebar 1,0 m; pjg - 4 m'; berat 350 kg/m'	M1	146.945
8.1.02.03.03.0001.00220	Pekerjaan Fondasi Concrete Sheet Pile	Per-m' penetrasi Turap Beton tulang pre-cast W-600; lebar 1,0 m; pjg - 4 m'; berat 375 kg/m'	M1	159.370
8.1.02.03.03.0001.00221	Pekerjaan Pembuatan Bekisting Beton Pracetak	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung (5 kali pakai)	M2	296.088
8.1.02.03.03.0001.00222	Pekerjaan Pembuatan Bekisting Beton Pracetak	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	M2	85.049
8.1.02.03.03.0001.00223	Pekerjaan Pembuatan Bekisting Beton Pracetak	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	M2	76.914
8.1.02.03.03.0001.00224	Pekerjaan Pembuatan Bekisting Beton Pracetak	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	M2	196.091
8.1.02.03.03.0001.00225	Pekerjaan Pemasangan Dan Membuka Cetakan Beton Pracetak	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen Pelat Beton Pracetak	Buah	10.147
8.1.02.03.03.0001.00226	Pekerjaan Pemasangan Dan Membuka Cetakan Beton Pracetak	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen Balok Beton Pracetak	Buah	16.825

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00227	Pekerjaan Pemasangan Dan Membuka Cetakan Beton Pracetak	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen Kolom Beton Pracetak	Buah	13.399
8.1.02.03.03.0001.00228	Pekerjaan Pemindahan Komponen Pracetak	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak (± 20 m)	Buah	59.123
8.1.02.03.03.0001.00229	Pekerjaan Pemindahan Komponen Pracetak	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	Buah	59.123
8.1.02.03.03.0001.00230	Pekerjaan Pemindahan Komponen Pracetak	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	Buah	59.123
8.1.02.03.03.0001.00231	Pekerjaan Produksi Lahan Produksi	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 8 cm beton fc' = 14,5 MPa, slump (120± 20) mm	M2	106.269
8.1.02.03.03.0001.00232	Pekerjaan Produksi Lahan Produksi	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 10 cm beton fc' = 14,5 MPa, slump (120± 20) mm	M2	132.954
8.1.02.03.03.0001.00233	Pekerjaan Produksi Lahan Produksi	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 12 cm beton fc' = 14,5 MPa, slump (120± 20) mm	M2	159.316
8.1.02.03.03.0001.00234	Pekerjaan Produksi Lahan Produksi	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 15 cm beton fc' = 14,5 MPa, slump (120± 20) mm	M2	199.173
8.1.02.03.03.0001.00235	Pekerjaan Struktur Beton Prategang	Pemasangan 1 kg kabel prategang (prestressed) polos/strands	Kg	26.360
8.1.02.03.03.0001.00236	Pekerjaan Penuangan/Menebar Beton Pracetak	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	M3	69.960
8.1.02.03.03.0001.00237	Pekerjaan Penuangan/Menebar Beton Pracetak	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	M3	72.352
8.1.02.03.03.0001.00238	Pekerjaan Penuangan/Menebar Beton Pracetak	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	M3	63.929
8.1.02.03.03.0001.00239	Pekerjaan Pemasangan Dan Ereksi Komponen Pracetak	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	Bh	70.236
8.1.02.03.03.0001.00240	Pekerjaan Pemasangan Dan Ereksi Komponen Pracetak	Upah 1 titik Joint dengan Sling	Bh	72.812
8.1.02.03.03.0001.00241	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah	Pemasangan 1 m' Pipa Suling-suling	M1	36.397

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00242	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah	Pemasangan 1 m2 Lapisan Ijuk Tebal 10 cm	M2	105.556
8.1.02.03.03.0001.00243	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah	Pemasangan 1 m2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran 1SP:2PP	M2	81.813
8.1.02.03.03.0001.00244	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah	1 m3 kawat bronjong digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' (kawat dibuat sendiri)	M3	1.218.144
8.1.02.03.03.0001.00245	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah	1 m3 kawat bronjong digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm;beda tinggi > 3 s.d. 4 m' (kawat dibuat sendiri)	M3	1.295.778
8.1.02.03.03.0001.00246	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah	1 m3 kawat bronjong digalvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' (kawat dibuat sendiri)	M3	1.222.990
8.1.02.03.03.0001.00247	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah	1 m3 kawat bronjong digalvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm;beda tinggi > 3 s.d. 4 m' (kawat dibuat sendiri)	M3	1.290.682
8.1.02.03.03.0001.00248	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabriksi; beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M3	619.403
8.1.02.03.03.0001.00249	Pekerjaan Struktur Baja Struktur Atas	1 kg Pabriksi dan Ereksi Baja Profil	Kg	47.591
8.1.02.03.03.0001.00250	Pekerjaan Struktur Baja Struktur Atas	1 kg Pemasangan ankur	Kg	51.986
8.1.02.03.03.0001.00251	Pekerjaan Struktur Baja Struktur Atas	1 kg Pemasangan baut	Kg	42.155
8.1.02.03.03.0001.00252	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabriksi; beda tinggi > 3 s.d. 4 m	M3	779.987
8.1.02.03.03.0001.00253	Pekerjaan Pemancangan Tiang Kayu/Cerucuk Bambu/Dolken	Per-m' Penetrasi Tiang Pancang Kayu atau Dolken ø 6-8 cm	M1	17.865
8.1.02.03.03.0001.00254	Pekerjaan Pemancangan Tiang Kayu/Cerucuk Bambu/Dolken	Per-m' Penetrasi Tiang Kayu Gelondongan ø 18 - 20 cm	M1	22.601

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00255	Pekerjaan Pemancangan Tiang Kayu/Cerucuk Bambu/Dolken	1 m2 Turap bambu dari geribig bambu secara manual, JAT < 0,5 m	M2	46.927
8.1.02.03.03.0001.00256	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Palentong Kecil	M2	150.843
8.1.02.03.03.0001.00257	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Kodok Glazuur	M2	169.013
8.1.02.03.03.0001.00258	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Palentong Besar	M2	177.479
8.1.02.03.03.0001.00259	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Beton	M2	245.370
8.1.02.03.03.0001.00260	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Palentong Kecil	M1	151.048
8.1.02.03.03.0001.00261	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Kodok Glazuur	M1	154.067
8.1.02.03.03.0001.00262	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Palentong Besar	M1	143.200
8.1.02.03.03.0001.00263	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	M1	215.184
8.1.02.03.03.0001.00264	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	M2	74.539
8.1.02.03.03.0001.00265	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	M2	81.180
8.1.02.03.03.0001.00266	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	M2	76.688
8.1.02.03.03.0001.00267	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	M2	81.216
8.1.02.03.03.0001.00268	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	M2	77.485
8.1.02.03.03.0001.00269	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5mm	M2	74.696
8.1.02.03.03.0001.00270	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	M2	74.998
8.1.02.03.03.0001.00271	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	M2	75.565

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00272	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	M2	83.933
8.1.02.03.03.0001.00273	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	M2	78.439
8.1.02.03.03.0001.00274	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	M2	75.336
8.1.02.03.03.0001.00275	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	M2	78.234
8.1.02.03.03.0001.00276	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	M2	75.964
8.1.02.03.03.0001.00277	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	M2	74.877
8.1.02.03.03.0001.00278	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Gelombang 92 cm	M1	156.587
8.1.02.03.03.0001.00279	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Gelombang 105 cm	M1	199.694
8.1.02.03.03.0001.00280	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Gelombang 108 cm	M1	273.956
8.1.02.03.03.0001.00281	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Paten (Permanen) 92 cm	M1	107.924
8.1.02.03.03.0001.00282	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Paten (Permanen) 105 cm	M1	139.923
8.1.02.03.03.0001.00283	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Paten (Permanen) 108 cm	M1	215.996
8.1.02.03.03.0001.00284	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Rata 92 cm	M1	93.875
8.1.02.03.03.0001.00285	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Rata 105 cm	M1	130.505
8.1.02.03.03.0001.00286	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Serat Semen Gelombang	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Rata 108 cm	M1	200.902
8.1.02.03.03.0001.00287	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Lainnya	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	M2	73.942
8.1.02.03.03.0001.00288	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Lainnya	Pemasangan 1 m2 Atap Aluminium Gelombang 95cm x 180cm	M2	599.210
8.1.02.03.03.0001.00289	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Lainnya	Pemasangan 1 m2 Atap Sirap Kayu	M2	157.426

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00290	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Lainnya	Pemasangan 1 m2 Atap Fibreglass 90cm x 180cm	M2	90.711
8.1.02.03.03.0001.00291	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Lainnya	Pemasangan 1 m2 Atap UPVC	M2	70.915
8.1.02.03.03.0001.00292	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Lainnya	Pemasangan 1 m2 Atap Aspal/Bitumen	M2	355.506
8.1.02.03.03.0001.00293	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Lainnya	Pemasangan 1 m2 Atap Metal Lembaran	M2	439.800
8.1.02.03.03.0001.00294	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Lainnya	Pemasangan 1 m2 Atap Metal Menerus Tebal 0.4 mm	M2	246.474
8.1.02.03.03.0001.00295	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Lainnya	Pemasangan 1 m2 Atap Kaca Ketebalan 8/10/12mm	M2	972.525
8.1.02.03.03.0001.00296	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Lainnya	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng Gelombang	M1	66.545
8.1.02.03.03.0001.00297	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Lainnya	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Aluminium Gelombang	M1	249.091
8.1.02.03.03.0001.00298	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Lainnya	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap Kayu	M1	105.903
8.1.02.03.03.0001.00299	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Lainnya	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal/Bitumen	M1	678.665
8.1.02.03.03.0001.00300	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Lainnya	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	M1	93.955
8.1.02.03.03.0001.00301	Pekerjaan Pemasangan Atap UPVC	Pemasangan 1 m2 Atap Metal Lembaran	M2	266.296
8.1.02.03.03.0001.00302	Pekerjaan Pemasangan Atap UPVC	Pemasangan 1 m2 Atap Metal Menerus Tebal 0.4 mm	M2	16.003
8.1.02.03.03.0001.00303	Pekerjaan Pemasangan Atap UPVC	Pemasangan 1 m2 Atap Kaca Ketebalan 8/10/12mm	M2	717.706
8.1.02.03.03.0001.00304	Pekerjaan Pemasangan Atap UPVC	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	M1	86.424
8.1.02.03.03.0001.00305	Pekerjaan Pemasangan Lembaran Insulasi Atap	Pemasangan 1 m2 Lembaran Insulasi Atap	M2	69.133
8.1.02.03.03.0001.00306	Pekerjaan Pemasangan Lembaran Insulasi Atap	Pemasangan 1 m2 Modul Insulasi Tebal 8 cm	M2	112.631
8.1.02.03.03.0001.00307	Pekerjaan Pemasangan Lembaran Insulasi Atap	Pemasangan 1 m2 Foam Insulasi Atap	M2	344.490
8.1.02.03.03.0001.00308	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Atap	Pemasangan 1 m' Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	M1	323.019
8.1.02.03.03.0001.00309	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Atap	Pemasangan 1 m' Talang ½ Lingkaran D-15 cm, Seng Pelat BJLS 30	M1	198.493

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00310	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Atap	Pemasangan 1 m' Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau	M1	157.641
8.1.02.03.03.0001.00311	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Atap	Pemasangan 1 m' Lisplank Ukuran (3 x 30) cm, Kayu Kelas I atau	M1	158.426
8.1.02.03.03.0001.00312	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Atap	Pemasangan 1 m' Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30cm	M1	80.120
8.1.02.03.03.0001.00313	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Atap	Pemasangan 1 m' Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 20cm	M1	67.451
8.1.02.03.03.0001.00314	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Atap	Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil	M2	43.797
8.1.02.03.03.0001.00315	Pekerjaan Waterproofing	Pemasangan 1 m2 Waterproofing Membran Bakar	M2	128.547
8.1.02.03.03.0001.00316	Pekerjaan Waterproofing	Pemasangan 1 m2 Waterproofing Cristalini	M2	135.513
8.1.02.03.03.0001.00317	Pekerjaan Waterproofing	Pemasangan 1 m2 Waterproofing Semen Base	M2	68.927
8.1.02.03.03.0001.00318	Pekerjaan Waterproofing	Pemasangan 1 m2 Waterproofing Acrylic Base	M2	147.840
8.1.02.03.03.0001.00319	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit (Plafon) Akustik	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Akustik Ukuran 30 x 30 cm	M2	311.738
8.1.02.03.03.0001.00320	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit (Plafon) Akustik	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Akustik Ukuran 30 x 60 cm	M2	260.540
8.1.02.03.03.0001.00321	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit (Plafon) Akustik	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Akustik Ukuran 60 x 120 cm	M2	175.251
8.1.02.03.03.0001.00322	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit (Plafon) Akustik	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Akustik Ukuran 60 x 120 cm dengan Rangka Aluminium	M2	296.690
8.1.02.03.03.0001.00323	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit (Plafon) Lainnya	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Papan Gypsum, Tebal 9 mm	M2	60.281
8.1.02.03.03.0001.00324	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit (Plafon) Lainnya	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Serat Semen, Tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	M2	54.678

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00325	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit (Plafon) Lainnya	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 3 mm, 4 mm dan 6 mm	M2	50.528
8.1.02.03.03.0001.00326	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit (Plafon) Lainnya	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Lambrisering Kayu, Tebal 9 mm	M2	356.450
8.1.02.03.03.0001.00327	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit (Plafon) Lainnya	Pemasangan 1 m' List Langit-langit (Plafon) Kayu Profil	M1	17.787
8.1.02.03.03.0001.00328	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit (Plafon) Lainnya	Pemasangan 1 m' List Langit-langit (Plafon) Gypsum	M1	31.733
8.1.02.03.03.0001.00329	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit (Plafon) Lainnya	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Aluminium Spandrel	M2	30.351
8.1.02.03.03.0001.00330	Pekerjaan Pemasangan Rangka Langit-langit (Plafon)	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) Besi Hollow 40.40	M2	232.579
8.1.02.03.03.0001.00331	Pekerjaan Pemasangan Rangka Langit-langit (Plafon)	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Langit-langit (Plafon)	M2	232.895
8.1.02.03.03.0001.00332	NaN	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (50 x 100) cm, Kayu Kelas II atau III	M2	198.089
8.1.02.03.03.0001.00333	Pekerjaan Pemasangan Rangka Langit-langit (Plafon)	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (60 x 60) cm, Kayu Kelas II atau III	M2	194.739
8.1.02.03.03.0001.00334	Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe M,fc' 17, 2 MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP)	M2	414.094
8.1.02.03.03.0001.00335	Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	400.499
8.1.02.03.03.0001.00336	Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan MortarTipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	390.559

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00337	Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe O, fc' 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP)	M2	386.570
8.1.02.03.03.0001.00338	Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu Campuran 1SP : 6PP	M2	387.650
8.1.02.03.03.0001.00339	Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, fc' 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP)	M2	201.656
8.1.02.03.03.0001.00340	Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	194.748
8.1.02.03.03.0001.00341	Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	191.053
8.1.02.03.03.0001.00342	Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O, fc' 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP)	M2	188.744
8.1.02.03.03.0001.00343	Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	M2	187.875
8.1.02.03.03.0001.00344	Pekerjaan Pasangan Dinding Conblock	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	383.512
8.1.02.03.03.0001.00345	Pekerjaan Pasangan Dinding Conblock	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB20 Campuran 1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	379.935

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00346	Pekerjaan Pasangan Dinding Conblock	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	308.632
8.1.02.03.03.0001.00347	Pekerjaan Pasangan Dinding Conblock	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	297.576
8.1.02.03.03.0001.00348	Pekerjaan Pasangan Dinding Conblock	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S,fc' 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	250.175
8.1.02.03.03.0001.00349	Pekerjaan Pasangan Dinding Conblock	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	245.052
8.1.02.03.03.0001.00350	Pekerjaan Pasangan Dinding Roster	Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (Rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	1.043.001
8.1.02.03.03.0001.00351	Pekerjaan Pasangan Dinding Roster	Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	1.043.001
8.1.02.03.03.0001.00352	Pekerjaan Pasangan Dinding Roster	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	1.068.638
8.1.02.03.03.0001.00353	Pekerjaan Pasangan Dinding Roster	Pemasangan 1 m2 Glass Block 20x20 cm, 1 PC : 3 PP	M2	775.684
8.1.02.03.03.0001.00354	Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai	M2	154.641
8.1.02.03.03.0001.00355	Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	M2	159.821

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00356	Pekerjaan Pasangan Dinding Batako	Pemasangan 1 m2 Dinding Batako dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	183.575
8.1.02.03.03.0001.00357	Pekerjaan Pasangan Dinding Batako	Pemasangan 1 m2 Dinding Batako dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	447.589
8.1.02.03.03.0001.00358	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	M2	75.063
8.1.02.03.03.0001.00359	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP Tebal 15 mm	M2	67.714
8.1.02.03.03.0001.00360	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm	M2	64.722
8.1.02.03.03.0001.00361	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	M2	62.524
8.1.02.03.03.0001.00362	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	M2	61.489
8.1.02.03.03.0001.00363	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm	M2	60.572
8.1.02.03.03.0001.00364	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal 10 mm	M2	119.222
8.1.02.03.03.0001.00365	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Acian	M2	48.848
8.1.02.03.03.0001.00366	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Berapen 1SP : 5PP Tebal 15 mm	M2	73.395
8.1.02.03.03.0001.00367	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	M2	59.775
8.1.02.03.03.0001.00368	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Kamprotan untuk Finishing 1SP : 2PP	M2	38.356
8.1.02.03.03.0001.00369	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	M2	36.792
8.1.02.03.03.0001.00370	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	M2	26.424
8.1.02.03.03.0001.00371	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengikisan/Pengerokan 1m2 Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	M2	22.168
8.1.02.03.03.0001.00372	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pencucian 1 m2 Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	M2	22.439

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00373	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengerokan 1 m2 Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	M2	25.478
8.1.02.03.03.0001.00374	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	M2	73.878
8.1.02.03.03.0001.00375	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	M2	98.368
8.1.02.03.03.0001.00376	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak Oil	M2	52.707
8.1.02.03.03.0001.00377	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Pelitur	M2	95.968
8.1.02.03.03.0001.00378	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	M2	36.183
8.1.02.03.03.0001.00379	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	M2	61.997
8.1.02.03.03.0001.00380	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	M2	43.129
8.1.02.03.03.0001.00381	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	M2	33.636
8.1.02.03.03.0001.00382	NaN	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	M2	23.743
8.1.02.03.03.0001.00383	NaN	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	M2	13.244
8.1.02.03.03.0001.00384	NaN	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis 3 Lapis Cat Terakhir secara Semprot	M2	71.225
8.1.02.03.03.0001.00385	NaN	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual Sistem 3 Lapis	M2	210.236
8.1.02.03.03.0001.00386	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	M2	43.392

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00387	NaN	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual 4 Lapis	M2	90.847
8.1.02.03.03.0001.00388	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	M2	83.954
8.1.02.03.03.0001.00389	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual Sistem 1 Lapis Cat Penutup	M2	46.817
8.1.02.03.03.0001.00390	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Plafond (1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	37.207
8.1.02.03.03.0001.00391	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Cat Epoxy Tebal 2 mm	M2	177.486
8.1.02.03.03.0001.00392	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pelituran 1 m2 dengan Pelitur Melamic	M2	327.611
8.1.02.03.03.0001.00393	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin PC	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	M2	354.337
8.1.02.03.03.0001.00394	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin PC	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	345.279
8.1.02.03.03.0001.00395	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin PC	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	345.164
8.1.02.03.03.0001.00396	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin PC	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M2	358.553
8.1.02.03.03.0001.00397	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin PC	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	M1	66.299
8.1.02.03.03.0001.00398	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin PC	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M1	57.231
8.1.02.03.03.0001.00399	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin PC	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M1	43.371
8.1.02.03.03.0001.00400	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin PC	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M1	36.090

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00401	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Warna	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	M2	373.443
8.1.02.03.03.0001.00402	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Warna	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP: 2PP)	M2	497.740
8.1.02.03.03.0001.00403	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Warna	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP: 2PP)	M2	145.169
8.1.02.03.03.0001.00404	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Warna	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP: 2PP)	M2	197.227
8.1.02.03.03.0001.00405	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Warna	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 20 cm(1SP : 2PP)	M1	36.708
8.1.02.03.03.0001.00406	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Warna	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm(1SP : 2PP)	M1	37.764
8.1.02.03.03.0001.00407	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Warna	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm(1SP : 2PP)	M1	14.471
8.1.02.03.03.0001.00408	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Warna	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm(1SP : 2PP)	M1	33.848
8.1.02.03.03.0001.00409	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Teraso	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teraso Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP: 2PP)	M2	418.636
8.1.02.03.03.0001.00410	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Teraso	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teraso Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP: 2PP)	M2	431.694
8.1.02.03.03.0001.00411	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Teraso	Pemasangan 1 m2 Lantai Teraso Cor di Tempat, Tebal 3cm	M2	79.698
8.1.02.03.03.0001.00412	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Teraso	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Teraso Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm(1SP : 2PP)	M1	58.370
8.1.02.03.03.0001.00413	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Teraso	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Teraso Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm(1SP : 2PP)	M1	59.271
8.1.02.03.03.0001.00414	Pekerjaan Penutup Lantai Homogeneous Tile	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Ukuran 30 x 30 cm(1SP : 2PP)	M2	327.065

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00415	Pekerjaan Penutup Lantai Homogeneous Tile	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Ukuran 40 cm x 40 cm(1SP : 2PP)	M2	329.464
8.1.02.03.03.0001.00416	Pekerjaan Penutup Lantai Homogeneous Tile	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Ukuran 60 cm x 60 cm(1SP : 2PP)	M2	279.224
8.1.02.03.03.0001.00417	Pekerjaan Penutup Lantai Homogeneous Tile	Pemasangan 1 m' Plint Homogenous Tile Ukuran 10 s.d. 15 cm x30 cm (1SP : 2PP)	M1	54.144
8.1.02.03.03.0001.00418	Pekerjaan Penutup Lantai Homogeneous Tile	Pemasangan 1 m' Plint Homogenous Tile Ukuran 10 s.d. 15 cm x40 cm (1SP : 2PP)	M1	46.592
8.1.02.03.03.0001.00419	Pekerjaan Penutup Lantai Homogeneous Tile	Pemasangan 1 m' Plint Homogenous Tile Ukuran 10 s.d. 15 cm x60 cm (1SP : 2PP)	M1	47.636
8.1.02.03.03.0001.00420	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Granit	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP: 2PP)	M2	327.065
8.1.02.03.03.0001.00421	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Granit	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP: 2PP)	M2	329.464
8.1.02.03.03.0001.00422	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Granit	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP: 2PP)	M2	355.834
8.1.02.03.03.0001.00423	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Granit	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm(1SP : 2PP)	M1	62.597
8.1.02.03.03.0001.00424	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Granit	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm(1SP : 2PP)	M1	59.271
8.1.02.03.03.0001.00425	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Granit	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm(1SP : 2PP)	M1	51.862
8.1.02.03.03.0001.00426	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Teralux	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teralux Marmer Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	365.924
8.1.02.03.03.0001.00427	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Teralux	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teralux Marmer Ukuran 40 cm x 40cm (1SP : 2PP)	M2	811.293
8.1.02.03.03.0001.00428	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Teralux	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teralux Marmer Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M2	584.077

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00429	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Teralux	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Teralux Kerang Ukuran 10 s.d. 15 cmx 30 cm (1SP : 2PP)	M1	52.031
8.1.02.03.03.0001.00430	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Teralux	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Teralux Kerang Ukuran 10 s.d. 15 cmx 40 cm (1SP : 2PP)	M1	252.239
8.1.02.03.03.0001.00431	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Teralux	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Teralux Kerang Ukuran 10 s.d. 15 cmx 60 cm (1SP : 2PP)	M1	22.278
8.1.02.03.03.0001.00432	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Teralux	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Teralux Marmer Ukuran 10 s.d. 15cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M1	238.523
8.1.02.03.03.0001.00433	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Teralux	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Teralux Marmer Ukuran 10 s.d. 15cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M1	52.932
8.1.02.03.03.0001.00434	Pekerjaan Penutup Lantai Ubin Teralux	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Teralux Marmer Ukuran 10 s.d. 15cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M1	268.952
8.1.02.03.03.0001.00435	Pekerjaan Penutup Lantai Artistik	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 cm x 20 cm(1SP : 2PP)	M2	266.754
8.1.02.03.03.0001.00436	Pekerjaan Penutup Lantai Artistik	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 30 cm x 30 cm(1SP : 2PP)	M2	254.781
8.1.02.03.03.0001.00437	Pekerjaan Penutup Lantai Artistik	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 40 cm x 40 cm(1SP : 2PP)	M2	323.026
8.1.02.03.03.0001.00438	Pekerjaan Penutup Lantai Artistik	Pemasangan 1 m' Plint Internal Cove Artistik 5 cm x 5 cm x 20cm (1SP : 2PP)	M2	298.841
8.1.02.03.03.0001.00439	Pekerjaan Penutup Lantai Keramik	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP :2PP)	M2	175.338
8.1.02.03.03.0001.00440	Pekerjaan Penutup Lantai Keramik	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP :2PP)	M2	166.206
8.1.02.03.03.0001.00441	Pekerjaan Penutup Lantai Keramik	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP :2PP)	M2	235.710

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00442	Pekerjaan Penutup Lantai Keramik	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 s.d 40 cm untuk Variasi/Border (1SP : 2PP)	M2	373.304
8.1.02.03.03.0001.00443	Pekerjaan Penutup Lantai Keramik	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 20 cm(1SP : 2PP)	M1	19.189
8.1.02.03.03.0001.00444	Pekerjaan Penutup Lantai Keramik	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm(1SP : 2PP)	M1	206.826
8.1.02.03.03.0001.00445	Pekerjaan Penutup Lantai Keramik	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm(1SP : 2PP)	M1	21.235
8.1.02.03.03.0001.00446	Pekerjaan Penutup Lantai Keramik	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm(1SP : 2PP)	M1	237.255
8.1.02.03.03.0001.00447	Pekerjaan Penutup Dinding Keramik	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 10 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	M2	251.624
8.1.02.03.03.0001.00448	Pekerjaan Penutup Dinding Keramik	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik Artistik 5 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	M2	263.185
8.1.02.03.03.0001.00449	Pekerjaan Penutup Dinding Keramik	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 10 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	M2	270.266
8.1.02.03.03.0001.00450	Pekerjaan Penutup Dinding Keramik	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	M2	226.140
8.1.02.03.03.0001.00451	Pekerjaan Penutup Dinding Homogeneous Tile	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	480.179
8.1.02.03.03.0001.00452	Pekerjaan Penutup Dinding Homogeneous Tile	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile 40 cm x 40 cm (1SP: 2PP)	M2	458.293
8.1.02.03.03.0001.00453	Pekerjaan Penutup Dinding Homogeneous Tile	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile 60 cm x 60 cm (1SP: 2PP)	M2	286.128
8.1.02.03.03.0001.00454	Pekerjaan Penutup Dinding Porselen	Pemasangan 1 m2 Dinding Porselen 11 cm x 11 cm (1SP : 2PP)	M2	248.111
8.1.02.03.03.0001.00455	Pekerjaan Penutup Dinding Porselen	Pemasangan 1 m2 Dinding Porselen 10 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	M2	327.141

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00456	Pekerjaan Penutup Dinding Porselen	Pemasangan 1 m2 Dinding Porselen 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	M2	139.354
8.1.02.03.03.0001.00457	Pekerjaan Penutup Dinding Batu Alam	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Pelapis 3 cm x 7 cm x 24 cm	M2	288.542
8.1.02.03.03.0001.00458	Pekerjaan Penutup Dinding Batu Alam	Pemasangan 1 m2 Dinding Batu Paras	M2	184.350
8.1.02.03.03.0001.00459	Pekerjaan Penutup Dinding Batu Alam	Pemasangan 1 m2 Dinding Batu Tempel Hitam	M2	390.228
8.1.02.03.03.0001.00460	Pekerjaan Penutup Dinding Lainnya	Pemasangan 1 m2 Wallpaper Lebar 50 cm	M2	132.310
8.1.02.03.03.0001.00461	Pekerjaan Penutup Dinding Lainnya	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II	M2	647.559
8.1.02.03.03.0001.00462	Pekerjaan Penutup Dinding Lainnya	Pemasangan 1 m2 Dinding Lambrisering dari Papan Kayu Kelas I	M2	593.938
8.1.02.03.03.0001.00463	Pekerjaan Penutup Dinding Lainnya	Pemasangan 1 m2 Dinding Lambrisering dari Plywood (Kayu Lapis) Ukuran (120 x 240) cm	M2	45.834
8.1.02.03.03.0001.00464	Pekerjaan Penutup Dinding Lainnya	Pemasangan 1 m2 Dinding Bilik, Rangka Kayu Kelas III atau IV	M2	21.777
8.1.02.03.03.0001.00465	Pekerjaan Penutup Dinding Lainnya	Pemasangan Kering 1 m2 Dinding Marmer 100 cm x 100 cm, tebal 2 cm	M2	348.061
8.1.02.03.03.0001.00466	Pekerjaan Penutup Dinding Lainnya	Pemasangan Basah 1 m2 Dinding Marmer 100 cm x 100 cm, tebal 2 cm	M2	348.061
8.1.02.03.03.0001.00467	Pekerjaan Rangka Dinding	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	M2	38.004
8.1.02.03.03.0001.00468	Pekerjaan Rangka Dinding	Pemasangan 1 m2 Rangka Dinding Pemisah (60 x 120) cm Kayu kelas II atau III	M2	90.821
8.1.02.03.03.0001.00469	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 m2 Rolling Door Besi	M2	907.657
8.1.02.03.03.0001.00470	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 m2 Rolling Door Aluminium	M2	967.635
8.1.02.03.03.0001.00471	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) PVC	M2	133.628

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00472	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	M2	1.447.147
8.1.02.03.03.0001.00473	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 m2 Pintu Kaca Rangka Aluminium	M2	760.412
8.1.02.03.03.0001.00474	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca Rangka Aluminium	M2	655.417
8.1.02.03.03.0001.00475	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Standar, Kayu Kelas II	M2	528.958
8.1.02.03.03.0001.00476	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Sederhana, Kayu Kelas III	M2	530.260
8.1.02.03.03.0001.00477	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan 1 m2 Pintu dan Jendela Kaca, Kayu Kelas I atau II	M2	375.605
8.1.02.03.03.0001.00478	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan 1 m2 Pintu dan Jendela Jalusi Kayu Kelas I atau II	M2	1.298.714
8.1.02.03.03.0001.00479	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Panel, Kayu Kelas I atau II	M2	1.059.629
8.1.02.03.03.0001.00480	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II Tertutup (Lebar Sampai 90 cm)	M2	794.689
8.1.02.03.03.0001.00481	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan 1 m2 Pintu Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I atau II	M2	858.598
8.1.02.03.03.0001.00482	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 buah Pintu Panel Kayu Lapis Timbal di Tengah (khusus RS/Laboratorium/R. Radiologi)	M2	868.767
8.1.02.03.03.0001.00483	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Besi Pelat Baja Tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	M2	1.107.184
8.1.02.03.03.0001.00484	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 buah Pintu Besi Tahan Api	M2	478.120
8.1.02.03.03.0001.00485	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 m2 Pintu Engineering wood	M2	649.079
8.1.02.03.03.0001.00486	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 m2 Jendela Nako Aluminium	M2	134.309

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00487	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 m2 Jendela Nako dan Tralis	M2	318.150
8.1.02.03.03.0001.00488	Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 m' Kusen Aluminium	M1	174.559
8.1.02.03.03.0001.00489	Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela,Kayu Kelas I Ukuran 6 cm x 12 cm	M1	296.770
8.1.02.03.03.0001.00490	Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela,Kayu Kelas I Ukuran 6 cm x 12 cm	M1	356.640
8.1.02.03.03.0001.00491	Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela,Kayu Kelas II atau III Ukuran 6 cm x 12 cm	M1	240.954
8.1.02.03.03.0001.00492	Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela,Kayu Kelas II atau III Ukuran 6 cm x 15 cm	M1	280.801
8.1.02.03.03.0001.00493	Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Jalusi Kusen, Kayu Kelas I atau II	M1	1.034.496
8.1.02.03.03.0001.00494	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Antik	Buah	322.815
8.1.02.03.03.0001.00495	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa	Buah	247.134
8.1.02.03.03.0001.00496	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Kamar Mandi	Buah	159.540
8.1.02.03.03.0001.00497	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Silinder	Buah	195.765
8.1.02.03.03.0001.00498	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu	Buah	52.026
8.1.02.03.03.0001.00499	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Engsel Tanam (Floor Hinge)	Buah	819.759
8.1.02.03.03.0001.00500	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Door Closer	Buah	484.207
8.1.02.03.03.0001.00501	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Door Holder	Buah	208.897

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00502	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Door Stop	Buah	42.676
8.1.02.03.03.0001.00503	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Rel Pintu Dorong	Buah	455.640
8.1.02.03.03.0001.00504	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Venetions Blinds dan Vertical Blinds	Buah	272.723
8.1.02.03.03.0001.00505	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Teralis Besi Strip (2 x 3) mm	Buah	618.871
8.1.02.03.03.0001.00506	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kawat Nyamuk	Buah	30.351
8.1.02.03.03.0001.00507	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	Buah	37.173
8.1.02.03.03.0001.00508	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Kupu-Kupu	Buah	42.728
8.1.02.03.03.0001.00509	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Spring Knip untuk Jendela	Buah	71.788
8.1.02.03.03.0001.00510	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Engsel Angin	Buah	77.021
8.1.02.03.03.0001.00511	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kait Angin	Buah	45.988
8.1.02.03.03.0001.00512	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kunci Lemari	Buah	88.702
8.1.02.03.03.0001.00513	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Grendel	Buah	46.894
8.1.02.03.03.0001.00514	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Grendel Tanam	Buah	108.226
8.1.02.03.03.0001.00515	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Rel Pintu Sorong	Buah	111.502
8.1.02.03.03.0001.00516	Pekerjaan Pemasangan Kaca	Pemasangan 1 m2 Sunscreen Alumunium	M2	993.925
8.1.02.03.03.0001.00517	Pekerjaan Pemasangan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 3 mm	M2	162.361
8.1.02.03.03.0001.00518	Pekerjaan Pemasangan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	M2	230.102
8.1.02.03.03.0001.00519	Pekerjaan Pemasangan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 6 mm	M2	327.588
8.1.02.03.03.0001.00520	Pekerjaan Pemasangan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 8 mm	M2	367.845
8.1.02.03.03.0001.00521	Pekerjaan Pemasangan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Buram Tebal 12 mm	M2	316.287
8.1.02.03.03.0001.00522	Pekerjaan Pemasangan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Cermin Tebal 5 mm	M2	27.876

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00523	Pekerjaan Pemasangan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Cermin Tebal 8 mm	M2	414.134
8.1.02.03.03.0001.00524	Pekerjaan Pemasangan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Wireglassed Tebal 5 m	M2	27.876
8.1.02.03.03.0001.00525	Pekerjaan Pemasangan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Patri Tebal 5 mm	M2	2.429.563
8.1.02.03.03.0001.00526	Pekerjaan Pemasangan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Laminated Tebal 16 mm (8mm double)	M2	54.356
8.1.02.03.03.0001.00527	Pekerjaan Pemasangan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Laminated Tebal 16 mm (8mm double) dengan aluminium frame	M2	69.306
8.1.02.03.03.0001.00528	Pekerjaan Pemasangan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Tempered Tebal 12 mm	M2	1.291.455
8.1.02.03.03.0001.00529	Pekerjaan Pemasangan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame	M2	69.306
8.1.02.03.03.0001.00530	Pekerjaan Besi dan Alumunium	Pemasangan 1 m2 Profil Jalusi Aluminium	M1	492.023
8.1.02.03.03.0001.00531	Pekerjaan Besi dan Alumunium	Pengelasan 1 m' dengan Las Listrik	M1	53.327
8.1.02.03.03.0001.00532	Pekerjaan Besi dan Alumunium	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Railing Besi Pengaman Tinggi 1.2	M1	142.897
8.1.02.03.03.0001.00533	Pekerjaan Besi dan Alumunium	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Railing Tangga/Ramp dan HandRail Tinggi 0.85 m dan 0.65 m	M1	47.638
8.1.02.03.03.0001.00534	Pekerjaan Kayu	Pembuatan 1 m2 Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I	M2	888.913
8.1.02.03.03.0001.00535	Pekerjaan Kayu	Pembuatan 1 m2 Plywood Rangkap Lapis Formika, Rangka Expose Kayu Kelas II	M2	688.325
8.1.02.03.03.0001.00536	Pekerjaan Signage	Pemasangan 1 m2 Marka dengan Cat Thermoplast	M2	198.066
8.1.02.03.03.0001.00537	Pekerjaan Pemasangan Sanitair Wastafel	Pemasangan 1 Buah Wastafel	Buah	1.129.197
8.1.02.03.03.0001.00538	Pekerjaan Pemasangan Sanitair Bak Cuci piring	Pemasangan 1 Buah Bak Cuci Piring Stainlesssteel	Buah	338.548
8.1.02.03.03.0001.00539	Pekerjaan Pemasangan Sanitair Bak Cuci piring	Pemasangan 1 Buah Bak Cuci Piring Teraso	Buah	991.666
8.1.02.03.03.0001.00540	Pekerjaan Pemasangan Sanitair Kloset	Pemasangan 1 Buah Closet Duduk/Monoblock	Buah	2.695.682

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00541	Pekerjaan Pemasangan Sanitair Kloset	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok	Buah	560.808
8.1.02.03.03.0001.00542	Pekerjaan Pemasangan Sanitair Kloset	Pemasangan 1 m2 Kubikel Toilet	Buah	21.725
8.1.02.03.03.0001.00543	Pekerjaan Pemasangan Urinoir	Pemasangan 1 Buah Urinoir	Buah	2.068.058
8.1.02.03.03.0001.00544	Pekerjaan Pemasangan Urinoir	Pemasangan 1 Buah Partisi Urinoir	Buah	238.156
8.1.02.03.03.0001.00545	Pemasangan Bak Air	Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Teraso Volume 0,30 m3	Buah	2.204.231
8.1.02.03.03.0001.00546	Pemasangan Bak Air	Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Pasangan Bata Volume 0,30 m3	Buah	2.310.110
8.1.02.03.03.0001.00547	Pemasangan Bak Air	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m3	Buah	1.062.136
8.1.02.03.03.0001.00548	Pemasangan Bak Air	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 1.0 m3	Buah	1.062.190
8.1.02.03.03.0001.00549	Pemasangan Bak Air	Pemasangan 1 Buah Bak Beton volume 1 m3	Buah	1.235.244
8.1.02.03.03.0001.00550	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 4 mm ²	M1	46.374
8.1.02.03.03.0001.00551	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 6 mm ²	M1	9.992
8.1.02.03.03.0001.00552	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 10 mm ²	M1	9.992
8.1.02.03.03.0001.00553	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 16 mm ²	M1	35.959
8.1.02.03.03.0001.00554	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 25 mm ²	M1	52.044
8.1.02.03.03.0001.00555	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 35 mm ²	M1	69.231
8.1.02.03.03.0001.00556	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 50 mm ²	M1	87.283
8.1.02.03.03.0001.00557	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 70 mm ²	M1	128.786
8.1.02.03.03.0001.00558	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 95 mm ²	M1	167.806
8.1.02.03.03.0001.00559	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 120 mm ²	M1	204.049
8.1.02.03.03.0001.00560	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 150 mm ²	M1	245.708
8.1.02.03.03.0001.00561	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 185 mm ²	M1	304.817

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00562	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 250 mm ²	M1	390.911
8.1.02.03.03.0001.00563	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 300 mm ²	M1	486.255
8.1.02.03.03.0001.00564	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 400 mm ²	M1	613.363
8.1.02.03.03.0001.00565	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 500 mm ²	M1	781.832
8.1.02.03.03.0001.00566	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 630 mm ²	M1	60.018
8.1.02.03.03.0001.00567	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 2 x 1,5 mm ²	M1	26.100
8.1.02.03.03.0001.00568	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 2 x 2,5 mm ²	M1	33.598
8.1.02.03.03.0001.00569	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 2 x 4 mm ²	M1	46.374
8.1.02.03.03.0001.00570	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 2 x 6 mm ²	M1	60.676
8.1.02.03.03.0001.00571	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 2 x 10 mm ²	M1	91.226
8.1.02.03.03.0001.00572	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 2 x 16 mm ²	M1	9.992
8.1.02.03.03.0001.00573	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 3 x 1,5 mm ²	M1	31.410
8.1.02.03.03.0001.00574	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 3 x 2,5 mm ²	M1	41.291
8.1.02.03.03.0001.00575	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 3 x 4 mm ²	M1	62.431
8.1.02.03.03.0001.00576	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 3 x 6 mm ²	M1	84.121
8.1.02.03.03.0001.00577	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 3 x 10 mm ²	M1	131.330
8.1.02.03.03.0001.00578	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 3 x 16 mm ²	M1	15.075
8.1.02.03.03.0001.00579	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 3 x 25 mm ²	M1	15.075
8.1.02.03.03.0001.00580	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 3 x 35 mm ²	M1	17.959
8.1.02.03.03.0001.00581	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 3 x 50 mm ²	M1	20.158
8.1.02.03.03.0001.00582	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 1,5 mm ²	M1	37.211
8.1.02.03.03.0001.00583	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 2,5 mm ²	M1	51.678

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00584	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 4 mm ²	M1	76.345
8.1.02.03.03.0001.00585	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 6 mm ²	M1	106.617
8.1.02.03.03.0001.00586	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 10 mm ²	M1	168.518
8.1.02.03.03.0001.00587	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 16 mm ²	M1	236.505
8.1.02.03.03.0001.00588	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 25 mm ²	M1	20.158
8.1.02.03.03.0001.00589	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 35 mm ²	M1	24.917
8.1.02.03.03.0001.00590	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 50 mm ²	M1	29.869
8.1.02.03.03.0001.00591	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 70 mm ²	M1	44.943
8.1.02.03.03.0001.00592	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 95 mm ²	M1	60.018
8.1.02.03.03.0001.00593	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 120 mm ²	M1	60.018
8.1.02.03.03.0001.00594	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 150 mm ²	M1	74.943
8.1.02.03.03.0001.00595	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 185 mm ²	M1	74.943
8.1.02.03.03.0001.00596	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 240 mm ²	M1	99.878
8.1.02.03.03.0001.00597	Pemasangan kabel NYY	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 300 mm ²	M1	99.878
8.1.02.03.03.0001.00598	Pemasangan kabel NYA	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 1,5 mm ²	M1	10.682
8.1.02.03.03.0001.00599	Pemasangan kabel NYA	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 2,5 mm ²	M1	14.315
8.1.02.03.03.0001.00600	Pemasangan kabel NYA	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 4 mm ²	M1	23.445
8.1.02.03.03.0001.00601	Pemasangan kabel NYA	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 6 mm ²	M1	31.229
8.1.02.03.03.0001.00602	Pemasangan kabel NYA	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 10 mm ²	M1	49.998
8.1.02.03.03.0001.00603	Pemasangan kabel NYA	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 16 mm ²	M1	9.992
8.1.02.03.03.0001.00604	Pemasangan kabel NYA	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 2 x 1,5 mm ² + PVC Conduit HI 20 mm ²	M1	9.992

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00605	Pemasangan kabel NYA	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 3 x 1,5 mm ² + PVC Conduit HI 20 mm ²	M1	9.992
8.1.02.03.03.0001.00606	Pemasangan kabel NYM	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 1,5 mm ²	M1	23.360
8.1.02.03.03.0001.00607	Pemasangan kabel NYM	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 2,5 mm ²	M1	31.350
8.1.02.03.03.0001.00608	Pemasangan kabel NYM	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 4 mm ²	M1	53.983
8.1.02.03.03.0001.00609	Pemasangan kabel NYM	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 6 mm ²	M1	58.185
8.1.02.03.03.0001.00610	Pemasangan kabel NYM	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 10 mm ²	M1	92.034
8.1.02.03.03.0001.00611	Pemasangan kabel NYM	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 3 x 1,5 mm ²	M1	28.858
8.1.02.03.03.0001.00612	Pemasangan kabel NYM	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 3 x 2,5 mm ²	M1	36.972
8.1.02.03.03.0001.00613	Pemasangan kabel NYM	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 3 x 4 mm ²	M1	57.515
8.1.02.03.03.0001.00614	Pemasangan kabel NYM	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 3 x 6 mm ²	M1	83.047
8.1.02.03.03.0001.00615	Pemasangan kabel NYM	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 3 x 10 mm ²	M1	131.661
8.1.02.03.03.0001.00616	Pemasangan kabel NYM	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 4 x 1,5 mm ²	M1	33.813
8.1.02.03.03.0001.00617	Pemasangan kabel NYM	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 4 x 2,5 mm ²	M1	47.926
8.1.02.03.03.0001.00618	Pemasangan kabel NYM	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 4 x 4 mm ²	M1	74.555
8.1.02.03.03.0001.00619	Pemasangan kabel NYM	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 4 x 6 mm ²	M1	103.854
8.1.02.03.03.0001.00620	Pemasangan kabel NYM	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 4 x 10 mm ²	M1	171.914
8.1.02.03.03.0001.00621	Pemasangan kabel NYM	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 4 x 16 mm ²	M1	15.075
8.1.02.03.03.0001.00622	Pemasangan kabel NYMHY	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 2 x 1,5 mm ²	M1	25.815
8.1.02.03.03.0001.00623	Pemasangan kabel NYMHY	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 2 x 2,5 mm ²	M1	33.871
8.1.02.03.03.0001.00624	Pemasangan kabel NYMHY	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm ²	M1	33.002
8.1.02.03.03.0001.00625	Pemasangan kabel NYMHY	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 3 x 2,5 mm ²	M1	46.535

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00626	Pemasangan kabel NYMHY	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 4 x 2,5 mm ²	M1	59.460
8.1.02.03.03.0001.00627	Pemasangan kabel NYMHY	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm ² + Conduit PVC HI 20 mm ²	M1	40.247
8.1.02.03.03.0001.00628	Pemasangan kabel NYMHY	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 2 (3 x 1,5 mm ²) + Conduit PVC HI 20 mm ²	M1	56.839
8.1.02.03.03.0001.00629	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 2 x 1,5 mm ²	M1	9.992
8.1.02.03.03.0001.00630	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 2 x 2,5 mm ²	M1	9.992
8.1.02.03.03.0001.00631	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 2 x 4 mm ²	M1	9.992
8.1.02.03.03.0001.00632	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 2 x 6 mm ²	M1	9.992
8.1.02.03.03.0001.00633	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 2 x 10 mm ²	M1	9.992
8.1.02.03.03.0001.00634	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 2 x 16 mm ²	M1	9.992
8.1.02.03.03.0001.00635	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 3 x 1,5 mm ²	M1	9.992
8.1.02.03.03.0001.00636	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 3 x 2,5 mm ²	M1	12.190
8.1.02.03.03.0001.00637	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 3 x 4 mm ²	M1	12.190
8.1.02.03.03.0001.00638	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 3 x 6 mm ²	M1	15.075
8.1.02.03.03.0001.00639	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 3 x 10 mm ²	M1	15.075
8.1.02.03.03.0001.00640	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 3 x 16 mm ²	M1	15.075
8.1.02.03.03.0001.00641	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 1,5 mm ²	M1	9.992
8.1.02.03.03.0001.00642	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 2,5 mm ²	M1	12.190
8.1.02.03.03.0001.00643	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 4 mm ²	M1	12.190
8.1.02.03.03.0001.00644	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 6 mm ²	M1	15.075
8.1.02.03.03.0001.00645	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 10 mm ²	M1	15.075
8.1.02.03.03.0001.00646	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 16 mm ²	M1	20.158

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00647	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 25 mm ²	M1	24.917
8.1.02.03.03.0001.00648	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 35 mm ²	M1	29.869
8.1.02.03.03.0001.00649	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 50 mm ²	M1	44.943
8.1.02.03.03.0001.00650	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 70 mm ²	M1	60.018
8.1.02.03.03.0001.00651	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 95 mm ²	M1	60.018
8.1.02.03.03.0001.00652	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 120 mm ²	M1	74.943
8.1.02.03.03.0001.00653	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 150 mm ²	M1	74.943
8.1.02.03.03.0001.00654	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 185 mm ²	M1	99.878
8.1.02.03.03.0001.00655	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 240 mm ²	M1	99.878
8.1.02.03.03.0001.00656	Pemasangan kabel NYFGBY	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 300 mm ²	M1	99.878
8.1.02.03.03.0001.00657	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Panel Utama Tegangan Menengah (PUTM)	Unit	1.572.503
8.1.02.03.03.0001.00658	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Panel Utama Tegangan Rendah (PUTR) per kubikal	Unit	1.397.856
8.1.02.03.03.0001.00659	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Main Distribution Panel (MDP) Floor Standing	Unit	559.111
8.1.02.03.03.0001.00660	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Main Distribution Panel (MDP) Wall Mounted	Unit	489.233
8.1.02.03.03.0001.00661	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Sub Distribution Panel (SDP) Floor Standing	Unit	451.266
8.1.02.03.03.0001.00662	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Sub Distribution Panel (SDP) Wall Mounted	Unit	375.463
8.1.02.03.03.0001.00663	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Panel Lantai Wall Mounted (800 x 600 x 200mm)	Unit	262.684
8.1.02.03.03.0001.00664	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Panel Lantai Wall Mounted (600 x 400 x 200 mm)	Unit	235.550

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00665	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Panel kWh Meter	Unit	451.266
8.1.02.03.03.0001.00666	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Panel Penerangan Luar Outdoor	Unit	192.805
8.1.02.03.03.0001.00667	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Pompa Transfer	Unit	235.550
8.1.02.03.03.0001.00668	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Pompa Kolam Renang	Unit	235.550
8.1.02.03.03.0001.00669	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Water Treatment Plant (WTP)	Unit	235.550
8.1.02.03.03.0001.00670	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Unit	235.550
8.1.02.03.03.0001.00671	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Panel Power Lift	Unit	235.550
8.1.02.03.03.0001.00672	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Panel Power Gondola	Unit	192.805
8.1.02.03.03.0001.00673	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Panel Power Elektronik	Unit	262.684
8.1.02.03.03.0001.00674	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Panel Power AHU	Unit	489.233
8.1.02.03.03.0001.00675	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Panel Power AC (VRF/DX System)	Unit	375.463
8.1.02.03.03.0001.00676	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Panel Power Chiller	Unit	675.939
8.1.02.03.03.0001.00677	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Pompa Chiller	Unit	412.265
8.1.02.03.03.0001.00678	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Pompa Cooling Tower	Unit	516.367
8.1.02.03.03.0001.00679	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Fan Presurisasi	Unit	330.520
8.1.02.03.03.0001.00680	Pemasangan panel listrik	Pemasangan 1 Unit MCB Box	Unit	76.246
8.1.02.03.03.0001.00681	Pekerjaan Pemasangan genset	Pemasangan 1 Unit Genset Kap : 75 kVA Silent Type	Unit	989.030
8.1.02.03.03.0001.00682	Pekerjaan Pemasangan genset	Pemasangan 1 Unit Genset Kap : 100 kVA Silent Type	Unit	1.332.413
8.1.02.03.03.0001.00683	Pekerjaan Pemasangan genset	Pemasangan 1 Unit Genset Kap : 400 kVA Silent Type	Unit	1.860.341

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00684	Pekerjaan Pemasangan genset	Pemasangan 1 Unit UPS 5 KVA/3P Tipe Online Back Up Battery 15 menit	Unit	281.409
8.1.02.03.03.0001.00685	Pekerjaan Pemasangan genset	Pemasangan 1 Unit Tangki Solar harian 500 Liter	Unit	543.034
8.1.02.03.03.0001.00686	Pekerjaan Pemasangan genset	Pemasangan 1 Unit Hand Pump Solar	Unit	28.442
8.1.02.03.03.0001.00687	Pekerjaan Pemasangan trafo	Pemasangan 1 Unit Trafo Kap : 630 kVA ; Synthetic Oil Ester (Termasuk Terminasi Instalasi Trafo)	Unit	1.098.638
8.1.02.03.03.0001.00688	Pemasangan saklar dan stop kontak	Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal	Unit	32.974
8.1.02.03.03.0001.00689	Pemasangan saklar dan stop kontak	Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda	Unit	38.287
8.1.02.03.03.0001.00690	Pemasangan saklar dan stop kontak	Pemasangan 1 Unit Saklar Triple	Unit	13.050
8.1.02.03.03.0001.00691	Pemasangan saklar dan stop kontak	Pemasangan 1 Unit Grid Switch 2 x 2	Unit	30.859
8.1.02.03.03.0001.00692	Pemasangan saklar dan stop kontak	Pemasangan 1 Unit Grid Switch 2 x 12	Unit	60.878
8.1.02.03.03.0001.00693	Pemasangan saklar dan stop kontak	Pemasangan 1 Unit Grid Switch 2 x 14	Unit	60.878
8.1.02.03.03.0001.00694	Pemasangan saklar dan stop kontak	Pemasangan 1 Unit Grid Switch 2 x 24	Unit	91.911
8.1.02.03.03.0001.00695	Pemasangan saklar dan stop kontak	Pemasangan 1 Unit Grid Switch 4 x 2 Gang	Unit	60.878
8.1.02.03.03.0001.00696	Pemasangan saklar dan stop kontak	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W	Unit	54.683
8.1.02.03.03.0001.00697	Pemasangan saklar dan stop kontak	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W + cover	Unit	54.683
8.1.02.03.03.0001.00698	Pemasangan saklar dan stop kontak	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak Hand Dryer 1 Ph 1.000 W	Unit	10.851
8.1.02.03.03.0001.00699	Pemasangan saklar dan stop kontak	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak AC	Unit	108.712
8.1.02.03.03.0001.00700	Pemasangan saklar dan stop kontak	Pemasangan 1 titik Instalasi Stop Kontak	Unit	807.838
8.1.02.03.03.0001.00701	Pemasangan saklar dan stop kontak	Pemasangan 1 titik Instalasi Stop Kontak (Kabel LSOH)	Unit	604.200
8.1.02.03.03.0001.00702	Pemasangan kWh meter token	Pemasangan 1 Unit kWh Meter Token 1 Phase	Unit	90.877
8.1.02.03.03.0001.00703	Pemasangan kWh meter token	Pemasangan 1 Unit kWh Meter Token 3 Phase	Unit	135.821

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00704	Pemasangan kWh meter token	Pemasangan 1 Unit Software Sistem Offline/Online untuk kWh Meter Swakelola Prabayar	Unit	266.559
8.1.02.03.03.0001.00705	Pemasangan kWh meter token	Pemasangan 1 Unit PC Server termasuk OS Windows Server, Monitor, Keyboard, & Mouse	Unit	266.559
8.1.02.03.03.0001.00706	Pemasangan solar panel	Pemasangan 1 Set Pembumian Sistem Elektrikal	Set	868.819
8.1.02.03.03.0001.00707	Pekerjaan Sistem Proteksi Petir	Pemasangan 1 Unit Air Terminal @1.000 mm	Unit	79.895
8.1.02.03.03.0001.00708	Pekerjaan Sistem Proteksi Petir	Pemasangan 1 Unit Base Air Terminal	Unit	79.895
8.1.02.03.03.0001.00709	Pekerjaan Sistem Proteksi Petir	Pemasangan 1 Unit DC Clip Non Metalic Clamp	Unit	79.895
8.1.02.03.03.0001.00710	Pekerjaan Sistem Proteksi Petir	Pemasangan 1 Unit Square Tape Clamp	Unit	47.828
8.1.02.03.03.0001.00711	Pekerjaan Sistem Proteksi Petir	Pemasangan 1 Unit Bimetallic Connector	Unit	47.828
8.1.02.03.03.0001.00712	Pekerjaan Sistem Proteksi Petir	Pemasangan 1 Unit Grounding Test Box	Unit	79.895
8.1.02.03.03.0001.00713	Pekerjaan Sistem Proteksi Petir	Pemasangan 1 Unit 5/8" Rod Coupling	Unit	79.895
8.1.02.03.03.0001.00714	Pekerjaan Sistem Proteksi Petir	Pemasangan 1 Unit 5/8" Driving Stud	Unit	20.158
8.1.02.03.03.0001.00715	Pekerjaan Sistem Proteksi Petir	Pemasangan 1 Unit Rod to Cable Clamp (Type GUV)	Unit	47.828
8.1.02.03.03.0001.00716	Pekerjaan Sistem Proteksi Petir	Pemasangan 1 Unit Polymer Inspection Pit	Unit	79.895
8.1.02.03.03.0001.00717	Pekerjaan Sistem Proteksi Petir	Pemasangan 1 Unit Coupling Bonding Grounded Rod 70 mm2	Unit	15.075
8.1.02.03.03.0001.00718	Pekerjaan Sistem Proteksi Petir	Pemasangan 1 Unit Clamp BC L ukuran BC 70mm2	Unit	15.075
8.1.02.03.03.0001.00719	Pekerjaan Sistem Proteksi Petir	Pemasangan 1 Unit Clamp PVC 1"	Unit	5.083
8.1.02.03.03.0001.00720	Pekerjaan Sistem Proteksi Petir	Pemasangan 1 Unit Cooper Air Terminal Base 15 mm (Dudukan)	Unit	90.877
8.1.02.03.03.0001.00721	Pekerjaan Pemasangan Lampu dan Armatuur	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu	Titik	561.085
8.1.02.03.03.0001.00722	Pekerjaan Pemasangan Lampu dan Armatuur	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu (Kabel LSOH)	Titik	561.085

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00723	Pekerjaan Pemasangan Lampu dan Armatur	Pemasangan 1 Unit Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED	Unit	206.488
8.1.02.03.03.0001.00724	Pekerjaan Pemasangan Lampu dan Armatur	Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 10 Watt LED	Unit	126.604
8.1.02.03.03.0001.00725	Pekerjaan Pemasangan Lampu dan Armatur	Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 10 Watt LED c/w Nicad Battery	Unit	126.604
8.1.02.03.03.0001.00726	Pekerjaan Pemasangan Lampu dan Armatur	Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 19 Watt LED	Unit	159.810
8.1.02.03.03.0001.00727	Pekerjaan Pemasangan aksesoris sanitair	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	Buah	90.615
8.1.02.03.03.0001.00728	Pekerjaan Pemasangan aksesoris sanitair	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½” atau ¾”	Buah	122.312
8.1.02.03.03.0001.00729	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	Pemasangan 1 Unit MCB Box	Unit	100.885
8.1.02.03.03.0001.00730	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal	Unit	38.991
8.1.02.03.03.0001.00731	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda	Unit	56.258
8.1.02.03.03.0001.00732	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W	Unit	42.222
8.1.02.03.03.0001.00733	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak AC	Unit	80.928
8.1.02.03.03.0001.00734	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	Pemasangan 1 titik Instalasi Stop Kontak	Titik	450.612
8.1.02.03.03.0001.00735	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu	Titik	339.332
8.1.02.03.03.0001.00736	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu (Kabel LSOH)	Titik	339.332
8.1.02.03.03.0001.00737	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 10 Watt LED	Titik	102.003
8.1.02.03.03.0001.00738	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 19 Watt LED	Titik	113.508
8.1.02.03.03.0001.00739	Pekerjaan Plumbing	Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 0,7 m3	Buah	1.716.454
8.1.02.03.03.0001.00740	Pekerjaan Plumbing	Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 1,5 m3	Buah	4.612.035
8.1.02.03.03.0001.00741	Pekerjaan Plumbing	Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 2,5 m3	Buah	174.473
8.1.02.03.03.0001.00742	Pekerjaan Plumbing	Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 3 m3	Buah	9.652.509
8.1.02.03.03.0001.00743	Pekerjaan Plumbing	Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 4 m3	Buah	12.161.090
8.1.02.03.03.0001.00744	Pekerjaan Plumbing	Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 5 m3	Buah	14.295.346

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00745	Pekerjaan Plumbing	Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 5,5 m3	Buah	270.234
8.1.02.03.03.0001.00746	Pekerjaan Plumbing	Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 6 m3	Buah	318.622
8.1.02.03.03.0001.00747	Pekerjaan Plumbing	Pemasangan 1 buah Tangki Panel FRP Kap. 12 m3	Buah	322.714
8.1.02.03.03.0001.00748	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 1/2" (15 mm)	M1	18.050
8.1.02.03.03.0001.00749	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3/4" (20 mm)	M1	24.217
8.1.02.03.03.0001.00750	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 1" (25 mm)	M1	34.805
8.1.02.03.03.0001.00751	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 1-1/4" (32 mm)	M1	49.447
8.1.02.03.03.0001.00752	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 1-1/2" (40 mm)	M1	57.277
8.1.02.03.03.0001.00753	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 2" (50 mm)	M1	68.931
8.1.02.03.03.0001.00754	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 2-1/2" (65 mm)	M1	101.789
8.1.02.03.03.0001.00755	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3" (80 mm)	M1	129.163
8.1.02.03.03.0001.00756	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 4" (100 mm)	M1	195.960
8.1.02.03.03.0001.00757	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 5" (125 mm)	M1	320.334
8.1.02.03.03.0001.00758	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 6" (150 mm)	M1	311.389
8.1.02.03.03.0001.00759	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 8" (200 mm)	M1	706.920
8.1.02.03.03.0001.00760	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 10" (250 mm)	M1	1.063.340
8.1.02.03.03.0001.00761	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 12" (300 mm)	M1	1.470.307
8.1.02.03.03.0001.00762	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 14" (350 mm)	M1	178.497
8.1.02.03.03.0001.00763	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 16" (400 mm)	M1	203.993
8.1.02.03.03.0001.00764	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 1-1/4" (32 mm)	M1	37.216
8.1.02.03.03.0001.00765	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 2" (50 mm)	M1	43.051
8.1.02.03.03.0001.00766	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 2-1/2" (65 mm)	M1	55.603

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00767	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 2-1/2" (65 mm)	M1	72.243
8.1.02.03.03.0001.00768	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 3" (80 mm)	M1	92.395
8.1.02.03.03.0001.00769	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 4" (100 mm)	M1	134.745
8.1.02.03.03.0001.00770	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 5" (125 mm)	M1	191.820
8.1.02.03.03.0001.00771	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 6" (150 mm)	M1	245.709
8.1.02.03.03.0001.00772	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 8" (200 mm)	M1	400.079
8.1.02.03.03.0001.00773	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 10" (250 mm)	M1	617.479
8.1.02.03.03.0001.00774	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 12" (300 mm)	M1	840.518
8.1.02.03.03.0001.00775	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 14" (350 mm)	M1	178.497
8.1.02.03.03.0001.00776	Pekerjaan Sistem Perpipaan Dalam Gedung (Pipa PVC)	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 16" (400 mm)	M1	203.843
8.1.02.03.03.0001.00777	Pekerjaan Pemasangan Paving	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	M2	215.189
8.1.02.03.03.0001.00778	Pekerjaan Pemasangan Paving	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 25 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor)	M2	224.336
8.1.02.03.03.0001.00779	Pekerjaan Pemasangan Paving	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	M2	151.790
8.1.02.03.03.0001.00780	Pekerjaan Pemasangan Paving	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm f'c 25 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor)	M2	151.790

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00781	Pekerjaan Pemasangan Paving	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Pasir Filler menggunakan mesin Stamper Kodok	M2	5.834
8.1.02.03.03.0001.00782	Pekerjaan Pemasangan Kanstin	Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 10x20x40 cm untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	M1	170.646
8.1.02.03.03.0001.00783	Pekerjaan Pemasangan Kanstin	Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 15x40x60 cm untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor)	M2	198.721
8.1.02.03.03.0001.00784	Pekerjaan Pembuatan Jalan Beton	1 m3 Beton Kuras f'c 10 MPa untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) semi mekanis	M3	1.746.408
8.1.02.03.03.0001.00785	Pekerjaan Pembuatan Jalan Beton	1 m3 Beton Kuras f'c 10 MPa untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) semi mekanis	M3	1.510.036
8.1.02.03.03.0001.00786	Pekerjaan Pembuatan Jalan Beton	1 m3 Beton Kuras f'c 10 MPa untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Ready Mixed	M3	1.641.066
8.1.02.03.03.0001.00787	Pekerjaan Pembuatan Jalan Beton	1 m3 Beton Kuras f'c 10 MPa untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) Ready Mixed	M3	1.399.003
8.1.02.03.03.0001.00788	Pekerjaan Pembuatan Perkerasan Beton	1 m3 Perkerasan beton Sc 3,5 MPa (Setara f'c 25 MPa) untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) semi mekanis	M3	1.941.093
8.1.02.03.03.0001.00789	Pekerjaan Pembuatan Perkerasan Beton	1 m3 Perkerasan beton Sc 3,8 MPa (Setara f'c 35 MPa) untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) semi mekanis	M3	2.709.195
8.1.02.03.03.0001.00790	Pekerjaan Pembuatan Perkerasan Beton	1 m3 Perkerasan beton Sc 3,5 MPa (Setara f'c 25 MPa) untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Ready Mixed	M3	1.705.604

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00791	Pekerjaan Pembuatan Perkerasan Beton	1 m3 Perkerasan beton Sc 3,8 MPa (Setara f'c 35 MPa) untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) Ready Mixed	M3	2.391.812
8.1.02.03.03.0001.00792	Pekerjaan Jalan Aspal	1 Ton Pekerjaan Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.891.907
8.1.02.03.03.0001.00793	Pekerjaan Jalan Aspal	1 Ton Pekerjaan Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.783.375
8.1.02.03.03.0001.00794	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 30x30x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	502.603
8.1.02.03.03.0001.00795	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 30x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	548.616
8.1.02.03.03.0001.00796	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 40x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	715.921
8.1.02.03.03.0001.00797	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 40x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	775.980
8.1.02.03.03.0001.00798	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 40x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	843.216
8.1.02.03.03.0001.00799	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 50x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	927.839
8.1.02.03.03.0001.00800	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 50x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1.024.357
8.1.02.03.03.0001.00801	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 50x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1.111.020
8.1.02.03.03.0001.00802	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 60x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1.195.759
8.1.02.03.03.0001.00803	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 60x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1.290.430
8.1.02.03.03.0001.00804	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 60x80x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1.368.956
8.1.02.03.03.0001.00805	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 80x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1.513.569
8.1.02.03.03.0001.00806	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 80x80x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1.730.722

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00807	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 80x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1.942.956
8.1.02.03.03.0001.00808	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 100x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	2.684.611
8.1.02.03.03.0001.00809	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 100x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	3.006.923
8.1.02.03.03.0001.00810	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 120x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	3.841.725
8.1.02.03.03.0001.00811	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 120x140x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	4.207.790
8.1.02.03.03.0001.00812	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 140x140x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	5.247.474
8.1.02.03.03.0001.00813	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 150x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	5.227.036
8.1.02.03.03.0001.00814	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 150x150x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	5.724.575
8.1.02.03.03.0001.00815	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 150x170x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	6.426.352
8.1.02.03.03.0001.00816	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 160x160x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	7.050.551
8.1.02.03.03.0001.00817	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 160x180x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	7.409.865
8.1.02.03.03.0001.00818	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 180x180x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	8.731.601
8.1.02.03.03.0001.00819	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 180x200x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	9.130.263

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00820	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 200x200x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	9.725.372
8.1.02.03.03.0001.00822	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 30x30x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	501.935
8.1.02.03.03.0001.00823	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 30x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	547.948
8.1.02.03.03.0001.00824	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 40x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	715.118
8.1.02.03.03.0001.00825	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 40x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	775.176
8.1.02.03.03.0001.00826	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 40x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	842.412
8.1.02.03.03.0001.00827	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 50x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	926.863
8.1.02.03.03.0001.00828	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 50x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1.023.381
8.1.02.03.03.0001.00829	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 50x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1.110.044
8.1.02.03.03.0001.00830	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 60x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1.194.659
8.1.02.03.03.0001.00831	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 60x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1.289.329
8.1.02.03.03.0001.00832	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 60x80x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1.367.855
8.1.02.03.03.0001.00833	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 80x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1.512.210
8.1.02.03.03.0001.00834	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 80x80x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1.729.375
8.1.02.03.03.0001.00835	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 80x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1.941.609
8.1.02.03.03.0001.00836	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 100x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	2.682.967

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00837	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 100x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	3.005.279
8.1.02.03.03.0001.00838	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 120x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	3.839.821
8.1.02.03.03.0001.00839	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 120x140x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	4.205.887
8.1.02.03.03.0001.00840	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 140x140x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	5.245.287
8.1.02.03.03.0001.00841	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 150x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	5.224.663
8.1.02.03.03.0001.00842	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 150x150x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	5.722.214
8.1.02.03.03.0001.00843	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 150x170x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	6.423.991
8.1.02.03.03.0001.00844	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 160x160x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	7.048.092
8.1.02.03.03.0001.00845	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 160x180x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	7.407.430
8.1.02.03.03.0001.00846	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 180x180x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	8.728.820
8.1.02.03.03.0001.00847	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 180x200x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	9.127.482
8.1.02.03.03.0001.00848	Pekerjaan Saluran U-DITCH	1 m' Saluran U-Ditch 200x200x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	9.721.108
8.1.02.03.03.0001.00849	Pekerjaan Tutup U-DITCH	1 m' Tutup U-Ditch 39x60x6 (tipe LD) untuk 30x30x120 cm	M1	213.643

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00850	Pekerjaan Tutup U-DITCH	1 m' Tutup U-Ditch 51x60x7 (tipe LD) untuk 40x40x120 cm	M1	286.478
8.1.02.03.03.0001.00851	Pekerjaan Tutup U-DITCH	1 m' Tutup U-Ditch 62x60x7,5 (tipe LD) untuk 50x50x120 cm	M1	377.112
8.1.02.03.03.0001.00852	Pekerjaan Tutup U-DITCH	1 m' Tutup U-Ditch 73x60x8 (tipe LD) untuk 60x60x120 cm	M1	512.092
8.1.02.03.03.0001.00853	Pekerjaan Tutup U-DITCH	1 m' Tutup U-Ditch 94x60x10 (tipe LD) untuk 80x80x120 cm	M1	762.253
8.1.02.03.03.0001.00854	Pekerjaan Tutup U-DITCH	1 m' Tutup U-Ditch 39x60x9 (tipe HD) untuk 30x30x120 cm	M1	291.023
8.1.02.03.03.0001.00855	Pekerjaan Tutup U-DITCH	1 m' Tutup U-Ditch 51x60x10 (tipe HD) untuk 40x40x120 cm	M1	396.752
8.1.02.03.03.0001.00856	Pekerjaan Tutup U-DITCH	1 m' Tutup U-Ditch 62x60x13 (tipe HD) untuk 50x50x120 cm	M1	561.660
8.1.02.03.03.0001.00857	Pekerjaan Tutup U-DITCH	1 m' Tutup U-Ditch 73x60x14 (tipe HD) untuk 60x60x120 cm	M1	748.661
8.1.02.03.03.0001.00858	Pekerjaan Tutup U-DITCH	1 m' Tutup U-Ditch 94x60x15 (tipe HD) untuk 80x80x120 cm	M1	1.007.486
8.1.02.03.03.0001.00859	Pekerjaan Saluran Buis Beton	1 m' Buis Beton 1/2 D 30 - 100 cm	M1	110.152
8.1.02.03.03.0001.00860	Pekerjaan Saluran Buis Beton	1 m' Buis Beton 1/2 D 40 - 100 cm	M1	133.489
8.1.02.03.03.0001.00861	Pekerjaan Saluran Buis Beton	1 m' Buis Beton 1/2 D 50 - 100 cm	M1	189.781
8.1.02.03.03.0001.00862	Pekerjaan Saluran Buis Beton	1 m' Buis Beton 1/2 D 60 - 100 cm	M1	276.507
8.1.02.03.03.0001.00863	Pekerjaan Saluran Buis Beton	1 m' Buis Beton 1/2 D 80 - 100 cm	M1	516.391
8.1.02.03.03.0001.00864	Pekerjaan Saluran Buis Beton	1 m' Buis Beton 1/2 D 100 - 100 cm	M1	612.570
8.1.02.03.03.0001.00865	Pekerjaan Saluran Buis Beton	1 m' Buis Beton D 30 - 100 cm	M1	161.697
8.1.02.03.03.0001.00866	Pekerjaan Saluran Buis Beton	1 m' Buis Beton D 40 - 100 cm	M1	213.854
8.1.02.03.03.0001.00867	Pekerjaan Saluran Buis Beton	1 m' Buis Beton D 50 - 100 cm	M1	307.265
8.1.02.03.03.0001.00868	Pekerjaan Saluran Buis Beton	1 m' Buis Beton D 60 - 100 cm	M1	404.551
8.1.02.03.03.0001.00869	Pekerjaan Saluran Buis Beton	1 m' Buis Beton D 80 - 100 cm	M1	743.772
8.1.02.03.03.0001.00870	Pekerjaan Saluran Buis Beton	1 m' Buis Beton D 100 - 100 cm	M1	889.760
8.1.02.03.03.0001.00871	Pekerjaan Saluran Box Culvert	1 m' Box Culvert 40x40x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1.897.854

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00872	Pekerjaan Saluran Box Culvert	1 m' Box Culvert 50x50x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1.947.374
8.1.02.03.03.0001.00873	Pekerjaan Saluran Box Culvert	1 m' Box Culvert 60x60x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	2.584.386
8.1.02.03.03.0001.00874	Pekerjaan Saluran Box Culvert	1 m' Box Culvert 80x80x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	4.014.222
8.1.02.03.03.0001.00875	Pekerjaan Saluran Box Culvert	1 m' Box Culvert 100x100x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	5.523.702
8.1.02.03.03.0001.00876	Pekerjaan Saluran Box Culvert	1 m' Box Culvert 150x150x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	10.528.196
8.1.02.03.03.0001.00877	Pekerjaan Saluran Box Culvert	1 m' Box Culvert 200x200x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	18.483.229
8.1.02.03.03.0001.00878	Pekerjaan Saluran Box Culvert	1 m' Box Culvert 300x300x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	540.339
8.1.02.03.03.0001.00879	Pekerjaan Saluran Box Culvert dengan lantai kerja 7,5 Mpa	1 m' Box Culvert 40x40x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1.466.150
8.1.02.03.03.0001.00880	Pekerjaan Saluran Box Culvert dengan lantai kerja 7,5 Mpa	1 m' Box Culvert 50x50x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1.946.323
8.1.02.03.03.0001.00881	Pekerjaan Saluran Box Culvert dengan lantai kerja 7,5 Mpa	1 m' Box Culvert 60x60x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	2.583.162
8.1.02.03.03.0001.00882	Pekerjaan Saluran Box Culvert dengan lantai kerja 7,5 Mpa	1 m' Box Culvert 80x80x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	4.012.678
8.1.02.03.03.0001.00883	Pekerjaan Saluran Box Culvert dengan lantai kerja 7,5 Mpa	1 m' Box Culvert 100x100x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	5.521.910
8.1.02.03.03.0001.00884	Pekerjaan Saluran Box Culvert dengan lantai kerja 7,5 Mpa	1 m' Box Culvert 150x150x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	10.525.712
8.1.02.03.03.0001.00885	Pekerjaan Saluran Box Culvert dengan lantai kerja 7,5 Mpa	1 m' Box Culvert 200x200x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	18.480.077
8.1.02.03.03.0001.00886	Pekerjaan Saluran Box Culvert dengan lantai kerja 7,5 Mpa	1 m' Box Culvert 300x300x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	535.705
8.1.02.03.03.0001.00887	Pekerjaan Jaringan Pipa di Luar Gedung (Pipa PVC)	Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 63 mm	M1	87.783
8.1.02.03.03.0001.00888	Pekerjaan Jaringan Pipa di Luar Gedung (Pipa PVC)	Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 90 mm	M1	161.476
8.1.02.03.03.0001.00889	Pekerjaan Jaringan Pipa di Luar Gedung (Pipa PVC)	Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 110 mm	M1	226.568

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00890	Pekerjaan Jaringan Pipa di Luar Gedung (Pipa PVC)	Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 150 mm	M1	26.349
8.1.02.03.03.0001.00891	Pekerjaan Jaringan Pipa di Luar Gedung (Pipa PVC)	Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 200 mm	M1	733.544
8.1.02.03.03.0001.00892	Pekerjaan Jaringan Pipa di Luar Gedung (Pipa PVC)	Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 250 mm	M1	1.143.795
8.1.02.03.03.0001.00893	Pekerjaan Jaringan Pipa di Luar Gedung (Pipa PVC)	Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 300 mm	M1	1.789.276
8.1.02.03.03.0001.00894	Pekerjaan Jaringan Pipa di Luar Gedung (Pipa PVC)	Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 400 mm	M1	2.970.845
8.1.02.03.03.0001.00895	Pekerjaan Jaringan Pipa di Luar Gedung (Pipa PVC)	Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 450 mm	M1	3.821.429
8.1.02.03.03.0001.00896	Pekerjaan Jaringan Pipa di Luar Gedung (Pipa PVC)	Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 500 mm	M1	4.706.202
8.1.02.03.03.0001.00897	Pekerjaan Jaringan Pipa di Luar Gedung (Pipa PVC)	Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 600 mm	M1	234.171
8.1.02.03.03.0001.00898	Pekerjaan Jaringan Pipa di Luar Gedung (Pipa PVC)	Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 800 mm	M1	396.423
8.1.02.03.03.0001.00899	Pekerjaan Jaringan Pipa di Luar Gedung (Pipa PVC)	Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 900 mm	M1	377.157
8.1.02.03.03.0001.00900	Pekerjaan Jaringan Pipa di Luar Gedung (Pipa PVC)	Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 1000 mm	M1	422.755
8.1.02.03.03.0001.00901	Pekerjaan Jaringan Pipa di Luar Gedung (Pipa PVC)	Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 1100 mm	M1	468.178
8.1.02.03.03.0001.00902	Pekerjaan Jaringan Pipa di Luar Gedung (Pipa PVC)	Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 1200 mm	M1	513.601
8.1.02.03.03.0001.00903	Pekerjaan Pemotongan 1 buah Pipa PVC Ø 63 mm	Pemotongan 1 buah Pipa PVC Ø 63 mm	M1	1.040
8.1.02.03.03.0001.00904	Pekerjaan Pemotongan 1 buah Pipa PVC Ø 63 mm	Pemotongan 1 buah Pipa PVC Ø 90 mm	Buah	3.052
8.1.02.03.03.0001.00905	Pekerjaan Pemotongan 1 buah Pipa PVC Ø 63 mm	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC Ø 110 mm	Buah	4.871
8.1.02.03.03.0001.00906	Pekerjaan Pemotongan 1 buah Pipa PVC Ø 63 mm	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC Ø 150 mm	Buah	6.821
8.1.02.03.03.0001.00907	Pekerjaan Pemotongan 1 buah Pipa PVC Ø 63 mm	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC Ø 200 mm	Buah	17.971
8.1.02.03.03.0001.00908	Pekerjaan Pemotongan 1 buah Pipa PVC Ø 63 mm	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC Ø 250 mm	Buah	28.579
8.1.02.03.03.0001.00909	Pekerjaan Pemotongan 1 buah Pipa PVC Ø 63 mm	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC Ø 300 mm	Buah	34.404
8.1.02.03.03.0001.00910	Pekerjaan Pemotongan 1 buah Pipa PVC Ø 63 mm	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC Ø 400 mm	Buah	73.872
8.1.02.03.03.0001.00911	Pekerjaan Pemotongan 1 buah Pipa PVC Ø 63 mm	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC Ø 450 mm	Buah	93.662
8.1.02.03.03.0001.00912	Pekerjaan Pemotongan 1 buah Pipa PVC Ø 63 mm	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC Ø 500 mm	Buah	115.551
8.1.02.03.03.0001.00913	Pekerjaan Pemotongan 1 buah Pipa PVC Ø 63 mm	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC Ø 600 mm	Buah	138.805
8.1.02.03.03.0001.00914	Pekerjaan Pemotongan 1 buah Pipa PVC Ø 63 mm	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC Ø 800 mm	Buah	242.944
8.1.02.03.03.0001.00915	Pekerjaan Pemotongan 1 buah Pipa PVC Ø 63 mm	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC Ø 900 mm	Buah	254.505

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00916	Pekerjaan Pemotongan 1 buah Pipa PVC Ø 63 mm	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC Ø 1000 mm	Buah	286.722
8.1.02.03.03.0001.00917	Pekerjaan Pemotongan 1 buah Pipa PVC Ø 63 mm	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC Ø 1100 mm	Buah	318.765
8.1.02.03.03.0001.00918	Pekerjaan Pemotongan 1 buah Pipa PVC Ø 63 mm	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC Ø 1200 mm	Buah	350.808
8.1.02.03.03.0001.00919	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis	Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 63 mm	M1	76.774
8.1.02.03.03.0001.00920	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis	Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 100 mm	M1	89.202
8.1.02.03.03.0001.00921	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis	Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 125 mm	M1	99.941
8.1.02.03.03.0001.00922	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis	Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 150 mm	M1	112.910
8.1.02.03.03.0001.00923	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis	Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 250 mm	M1	211.723
8.1.02.03.03.0001.00924	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis	Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 300 mm	M1	213.673
8.1.02.03.03.0001.00925	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis	Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 400 mm	M1	270.246
8.1.02.03.03.0001.00926	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis	Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 450 mm	M1	301.598
8.1.02.03.03.0001.00927	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis	Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 500 mm	M1	327.685
8.1.02.03.03.0001.00928	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis	Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 600 mm	M1	296.054
8.1.02.03.03.0001.00929	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis	Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 800 mm	M1	518.908
8.1.02.03.03.0001.00930	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis	Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 900 mm	M1	584.962
8.1.02.03.03.0001.00931	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis	Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 1000 mm	M1	649.222
8.1.02.03.03.0001.00932	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis	Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 1100 mm	M1	713.613
8.1.02.03.03.0001.00933	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis	Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 1200 mm	M1	777.873
8.1.02.03.03.0001.00934	Pekerjaan Pemotongan Pipa Galvanis	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis Ø 63 mm	Buah	4.329
8.1.02.03.03.0001.00935	Pekerjaan Pemotongan Pipa Galvanis	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis Ø 100 mm	Buah	12.969
8.1.02.03.03.0001.00936	Pekerjaan Pemotongan Pipa Galvanis	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis Ø 125 mm	Buah	20.482

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00937	Pekerjaan Pemotongan Pipa Galvanis	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis Ø 150 mm	Buah	29.271
8.1.02.03.03.0001.00938	Pekerjaan Pemotongan Pipa Galvanis	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis Ø 200 mm	Buah	75.821
8.1.02.03.03.0001.00939	Pekerjaan Pemotongan Pipa Galvanis	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis Ø 250 mm	Buah	105.765
8.1.02.03.03.0001.00940	Pekerjaan Pemotongan Pipa Galvanis	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis Ø 300 mm	Buah	112.324
8.1.02.03.03.0001.00941	Pekerjaan Pemotongan Pipa Galvanis	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis Ø 400 mm	Buah	164.612
8.1.02.03.03.0001.00942	Pekerjaan Pemotongan Pipa Galvanis	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis Ø 450 mm	Buah	189.142
8.1.02.03.03.0001.00943	Pekerjaan Pemotongan Pipa Galvanis	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis Ø 500 mm	Buah	209.904
8.1.02.03.03.0001.00944	Pekerjaan Pemotongan Pipa Galvanis	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis Ø 600 mm	Buah	192.606
8.1.02.03.03.0001.00945	Pekerjaan Pemotongan Pipa Galvanis	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis Ø 800 mm	Buah	349.425
8.1.02.03.03.0001.00946	Pekerjaan Pemotongan Pipa Galvanis	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis Ø 900 mm	Buah	394.717
8.1.02.03.03.0001.00947	Pekerjaan Pemotongan Pipa Galvanis	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis Ø 1000 mm	Buah	440.140
8.1.02.03.03.0001.00948	Pekerjaan Pemotongan Pipa Galvanis	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis Ø 1100 mm	Buah	485.738
8.1.02.03.03.0001.00949	Pekerjaan Pemotongan Pipa Galvanis	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis Ø 1200 mm	Buah	531.161
8.1.02.03.03.0001.00950	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 63 mm	Buah	62.027
8.1.02.03.03.0001.00951	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 100 mm	Buah	11.623
8.1.02.03.03.0001.00952	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 110 mm	Buah	167.391
8.1.02.03.03.0001.00953	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 125 mm	Buah	211.510
8.1.02.03.03.0001.00954	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 150 mm	Buah	16.349
8.1.02.03.03.0001.00955	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 160 mm	Buah	341.891

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00956	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 200 mm	Buah	533.265
8.1.02.03.03.0001.00957	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 250 mm	Buah	825.042
8.1.02.03.03.0001.00958	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 300 mm	Buah	46.662
8.1.02.03.03.0001.00959	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 315 mm	Buah	1.302.945
8.1.02.03.03.0001.00960	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 400 mm	Buah	2.105.645
8.1.02.03.03.0001.00961	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 450 mm	Buah	2.668.625
8.1.02.03.03.0001.00962	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 500 mm	Buah	2.887.691
8.1.02.03.03.0001.00963	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 600 mm	Buah	157.820
8.1.02.03.03.0001.00964	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 800 mm	Buah	199.016
8.1.02.03.03.0001.00965	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 900 mm	Buah	301.747
8.1.02.03.03.0001.00966	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 1000 mm	Buah	370.056
8.1.02.03.03.0001.00967	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 1100 mm	Buah	405.456
8.1.02.03.03.0001.00968	Pekerjaan Pemotongan Pipa HDPE	Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 1200 mm	Buah	528.520
8.1.02.03.03.0001.00969	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE Ø 63 mm	Buah	446
8.1.02.03.03.0001.00970	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE Ø 100 mm	Buah	1.408
8.1.02.03.03.0001.00971	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE Ø 125 mm	Buah	2.099
8.1.02.03.03.0001.00972	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE Ø 150 mm	Buah	3.638
8.1.02.03.03.0001.00973	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE Ø 200 mm	Buah	9.742
8.1.02.03.03.0001.00974	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE Ø 250 mm	Buah	14.919
8.1.02.03.03.0001.00975	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE Ø 300 mm	Buah	20.070
8.1.02.03.03.0001.00976	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE Ø 400 mm	Buah	39.449
8.1.02.03.03.0001.00977	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE Ø 450 mm	Buah	50.338
8.1.02.03.03.0001.00978	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE Ø 500 mm	Buah	61.899
8.1.02.03.03.0001.00979	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE Ø 600 mm	Buah	74.283
8.1.02.03.03.0001.00980	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE Ø 800 mm	Buah	134.083

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.03.0001.00981	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE Ø 900 mm	Buah	203.476
8.1.02.03.03.0001.00982	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE Ø 1000 mm	Buah	250.718
8.1.02.03.03.0001.00983	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE Ø 1100 mm	Buah	276.114
8.1.02.03.03.0001.00984	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE Ø 1200 mm	Buah	360.986
8.1.02.03.04.0003 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten				
8.1.02.03.04.0003.00001	ASPHALT FINISHER	294 HP	Unit	4.200.000
8.1.02.03.04.0003.00002	POWER BROOM	4000 m2/jam	Unit	105.000
8.1.02.03.04.0003.00003	BULLDOZER	100-150 HP	Unit	3.150.000
8.1.02.03.04.0003.00004	COMPRESSOR	4000-6500 L\M	Unit	525.000
8.1.02.03.04.0003.00005	CONCRETE MIXER	0.3-0.6 M3	Unit	157.500
8.1.02.03.04.0003.00006	EXCAVATOR	80-140 HP	Unit	4.200.000
8.1.02.03.04.0003.00007	GENERATOR SET	180 HP	Unit	525.000
8.1.02.03.04.0003.00008	MOTOR GRADER	>100 HP	Unit	4.200.000
8.1.02.03.04.0003.00009	TRACK LOADER	75-100 HP	Unit	4.200.000
8.1.02.03.04.0003.00010	WHEEL LOADER	1.0-1.6 M3	Unit	4.200.000
8.1.02.03.04.0003.00011	THREE WHEEL ROLLER	6-8 T	Unit	3.150.000
8.1.02.03.04.0003.00012	TANDEM ROLLER	6-8 T	Unit	3.150.000
8.1.02.03.04.0003.00013	TIRE ROLLER	8-10 T	Unit	4.200.000
8.1.02.03.04.0003.00014	VIBRATORY ROLLER	5-8 T	Unit	4.200.000
8.1.02.03.04.0003.00015	CONCRETE VIBRATOR	5,5 HP	Unit	52.500
8.1.02.03.04.0003.00016	WATER PUMP	70-100 mm	Unit	52.500
8.1.02.03.04.0003.00017	PEDESTRIAN ROLLER	8,8 HP	Unit	262.500
8.1.02.03.04.0003.00018	TAMPER	1,5 HP	Unit	52.500
8.1.02.03.04.0003.00019	JACK HAMMER	3,0 HP	Unit	52.500
8.1.02.03.04.0003.00020	WELDING SET	11,0 HP	Unit	210.000
8.1.02.03.04.0003.00026	Topi pelindung (Safety helmet)	Bahan Akrilik	Buah	108.674
8.1.02.03.04.0003.00027	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Polycarbonate	Buah	30.187
8.1.02.03.04.0003.00028	Tameng muka (Face shield)	Polycarbonate	Buah	201.652
8.1.02.03.04.0003.00029	Masker selam (Breathing Apparatus)	Masker selam (Breathing Apparatus)	Buah	603.750
8.1.02.03.04.0003.00030	Pelindung telinga (Ear Plug, Ear Muff)	Pelindung telinga (Ear Plug, Ear Muff)	Pasang	66.412
8.1.02.03.04.0003.00031	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker)	bahan kain, bahan polipropilen	Buah	120.000
8.1.02.03.04.0003.00032	Sarung tangan (Safety gloves)	Bahan kulit, katun, khusus dsb	Pasang	36.225
8.1.02.03.04.0003.00033	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	bahan kulit sintesis	Pasang	193.200
8.1.02.03.04.0003.00034	Jaket pelampung (Life Vest)	Jaket pelampung (Life Vest)	Buah	1.207.500

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0003.00035	Penunjang seluruh tubuh (Full body harness)	bahan polyester	Buah	241.499
8.1.02.03.04.0003.00036	Rompi keselamatan (Safety vest)	Despo, Kanvas, Fleece, Parasut dsb	Buah	54.337
8.1.02.03.04.0003.00037	Celemek	Apron/ Coverall	Buah	301.875
8.1.02.03.04.0003.00038	Pelindung jatuh (Fall Arrester)	Pelindung jatuh (Fall Arrester)	Buah	1.207.500
8.1.02.03.04.0003.00039	Peralatan P3K	Obat-obatan, kapas, tisu dsb	Set	52.500
8.1.02.03.04.0003.00046	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	73.285
8.1.02.03.04.0003.00047	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (manual)	Selokan Drainase dan Saluran Air (manual)	M3	95.136
8.1.02.03.04.0003.00048	Pasangan Batu dengan Mortar	batu, semen dan pasir	M3	1.118.477
8.1.02.03.04.0003.00049	Pasangan Batu dengan Mortar (Variasi 2)	batu, semen dan pasir	M3	1.307.072
8.1.02.03.04.0003.00050	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan	diameter dalam 20 cm	M1	137.643
8.1.02.03.04.0003.00051	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan	diameter dalam 25 cm	M1	171.180
8.1.02.03.04.0003.00052	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan	diameter dalam 30 cm	M1	212.855
8.1.02.03.04.0003.00053	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	diameter dalam 40 cm	M1	518.502
8.1.02.03.04.0003.00054	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	diameter dalam 60 cm	M1	769.756
8.1.02.03.04.0003.00055	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	diameter dalam 80 cm	M1	1.263.513
8.1.02.03.04.0003.00056	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	diameter dalam 100 cm	M1	1.979.419
8.1.02.03.04.0003.00057	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	diameter dalam 120 cm	M1	2.697.054
8.1.02.03.04.0003.00058	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	diameter dalam 150 cm	M1	3.730.291
8.1.02.03.04.0003.00059	Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang	Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang	Ton	25.253.180
8.1.02.03.04.0003.00060	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang	ukuran dalam 40 cm x 40 cm	M1	589.960
8.1.02.03.04.0003.00061	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang	ukuran dalam 50 cm x 50 cm	M1	746.424
8.1.02.03.04.0003.00062	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang	ukuran dalam 60 cm x 60 cm	M1	956.935
8.1.02.03.04.0003.00063	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang	ukuran dalam 80 cm x 80 cm	M1	1.506.414
8.1.02.03.04.0003.00064	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang	ukuran dalam 100 cm x 100 cm	M1	2.662.821
8.1.02.03.04.0003.00065	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang	ukuran dalam 120 cm x 120 cm	M1	4.053.543
8.1.02.03.04.0003.00066	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang	ukuran dalam 140 cm x 140 cm	M1	6.791.488
8.1.02.03.04.0003.00067	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang	ukuran dalam 150 cm x 150 cm	M1	8.005.379
8.1.02.03.04.0003.00068	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang	ukuran dalam 160 cm x 160 cm	M1	10.126.914

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0003.00069	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang	ukuran dalam 180 cm x 180 cm	M1	14.450.155
8.1.02.03.04.0003.00070	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang	ukuran dalam 200 cm x 200 cm	M1	20.530.782
8.1.02.03.04.0003.00071	Saluran berbentuk U	Tipe DS 1	M1	435.280
8.1.02.03.04.0003.00072	Saluran berbentuk U	Tipe DS 1a (dengan tutup)	M1	537.355
8.1.02.03.04.0003.00073	Saluran berbentuk U	Tipe DS 2	M1	448.767
8.1.02.03.04.0003.00074	Saluran berbentuk U	Tipe DS 2a (dengan tutup)	M1	556.661
8.1.02.03.04.0003.00075	Saluran berbentuk U	Tipe DS 3	M1	462.254
8.1.02.03.04.0003.00076	Saluran berbentuk U	Tipe DS 3a (dengan tutup)	M1	583.634
8.1.02.03.04.0003.00077	Saluran berbentuk U	Tipe DS 4	M1	489.227
8.1.02.03.04.0003.00078	Saluran berbentuk U	Tipe DS 4a (dengan tutup)	M1	637.581
8.1.02.03.04.0003.00079	Saluran berbentuk U	Tipe DS 5	M1	518.450
8.1.02.03.04.0003.00080	Saluran berbentuk U	Tipe DS 5a (dengan tutup)	M1	696.027
8.1.02.03.04.0003.00081	Saluran berbentuk U	Tipe DS 6	M1	518.450
8.1.02.03.04.0003.00082	Saluran berbentuk U	Tipe DS 6a (dengan tutup)	M1	696.027
8.1.02.03.04.0003.00083	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang	ukuran dalam 60 cm x 60 cm, dengan Precast dan Lean Concrete	M1	2.589.283
8.1.02.03.04.0003.00084	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang	ukuran dalam 80 cm x 80 cm, dengan Precast dan Lean Concrete	M1	4.295.086
8.1.02.03.04.0003.00085	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang	ukuran dalam 100 cm x 100 cm, dengan Precast dan Lean Concrete	M1	4.998.805
8.1.02.03.04.0003.00086	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang	ukuran dalam 120 cm x 120 cm, dengan Precast dan Lean Concrete	M1	6.431.183
8.1.02.03.04.0003.00087	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang	ukuran dalam 150 cm x 150 cm, dengan Precast dan Lean Concrete	M1	11.092.858
8.1.02.03.04.0003.00088	Saluran precast berbentuk U	dimensi 30x30 cm	M1	427.156
8.1.02.03.04.0003.00089	Saluran precast berbentuk U	dimensi 30x30 cm dengan tutup	M1	722.449
8.1.02.03.04.0003.00090	Saluran precast berbentuk U	dimensi 30x40 cm	M1	483.458
8.1.02.03.04.0003.00091	Saluran precast berbentuk U	dimensi 30x40 cm dengan tutup	M1	801.155
8.1.02.03.04.0003.00092	Saluran precast berbentuk U	dimensi 40x40 cm	M1	613.255
8.1.02.03.04.0003.00093	Saluran precast berbentuk U	dimensi 40x40 cm dengan tutup	M1	972.192
8.1.02.03.04.0003.00094	Saluran precast berbentuk U	dimensi 60x60 cm	M1	893.509

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0003.00095	Saluran precast berbentuk U	dimensi 60x60 cm dengan tutup	M1	1.279.143
8.1.02.03.04.0003.00096	Saluran precast berbentuk U	dimensi 60x80 cm	M1	1.131.874
8.1.02.03.04.0003.00097	Saluran precast berbentuk U	dimensi 60x80 cm dengan tutup	M1	1.515.546
8.1.02.03.04.0003.00098	Saluran precast berbentuk U	dimensi 80x100 cm	M1	1.997.964
8.1.02.03.04.0003.00099	Saluran precast berbentuk U	dimensi 80x100 dengan tutup	M1	2.260.845
8.1.02.03.04.0003.00100	Saluran precast berbentuk U	dimensi 100x100 cm	M1	2.202.977
8.1.02.03.04.0003.00101	Saluran precast berbentuk U	dimensi 100x120 cm	M1	2.418.546
8.1.02.03.04.0003.00102	Pasangan Batu tanpa Adukan	Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping)	M3	866.558
8.1.02.03.04.0003.00103	Bahan Drainase Porous atau Penyaring	Bahan Drainase Porous atau Penyaring (Filter)	M3	416.634
8.1.02.03.04.0003.00104	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan	diameter 4 inch	M1	98.882
8.1.02.03.04.0003.00105	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan	diameter 5 inch	M1	153.075
8.1.02.03.04.0003.00106	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan	diameter 6 inch	M1	153.691
8.1.02.03.04.0003.00107	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan	diameter 8 inch	M1	271.190
8.1.02.03.04.0003.00108	Galian Biasa	galian yang bukan galian batu lunak, galian batu, galian struktur, galian sumber bahan, galian perkerasan aspal, galian perkerasan berbutir dan galian perkerasan beton	M3	65.807
8.1.02.03.04.0003.00109	Galian Batu Lunak	Galian Batu Lunak	M3	174.460
8.1.02.03.04.0003.00110	Galian Batu	Galian Batu	M3	201.634
8.1.02.03.04.0003.00111	Galian Struktur	kedalaman 0 - 2 meter	M3	100.172
8.1.02.03.04.0003.00112	Galian Struktur	kedalaman 2 - 4 meter	M3	105.182
8.1.02.03.04.0003.00113	Galian Struktur	kedalaman 4 - 6 meter	M3	107.702
8.1.02.03.04.0003.00114	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	perkerasan aspal	M3	458.394
8.1.02.03.04.0003.00115	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	perkerasan aspal	M3	250.274
8.1.02.03.04.0003.00116	Galian Perkerasan berbutir	perkerasan berbutir	M3	177.098

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0003.00117	Galian Perkerasan Beton	perkerasan beton	M3	676.985
8.1.02.03.04.0003.00118	Timbunan Biasa dari sumber galian	galian tanah, galian batu, CBR minimal 6%	M3	880.794
8.1.02.03.04.0003.00119	Timbunan Biasa dari hasil galian	galian tanah, galian batu, CBR minimal 6%	M3	136.313
8.1.02.03.04.0003.00120	Timbunan Pilihan dari sumber galian	CBR minimal 10%	M3	367.520
8.1.02.03.04.0003.00121	Timbunan Pilihan dari galian	CBR minimal 10%	M3	96.154
8.1.02.03.04.0003.00122	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)	CBR minimal 10%	M3	362.586
8.1.02.03.04.0003.00123	Timbunan Pilihan (diukur dengan rod & plate)	CBR minimal 10%	M3	437.755
8.1.02.03.04.0003.00124	Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	Penimbunan Kembali Berbuti	M3	334.789
8.1.02.03.04.0003.00125	Penyiapan Badan Jalan	timbunan biasa, timbunan pilihan, lapis fondasi agregat/drainase porous, atau tanah asli	M2	8.975
8.1.02.03.04.0003.00126	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	21.537
8.1.02.03.04.0003.00127	Pemotongan Pohon Pilihan	diameter 15 – 30 cm	Buah	162.206
8.1.02.03.04.0003.00128	Pemotongan Pohon Pilihan	diameter > 30 – 50 cm	Buah	288.954
8.1.02.03.04.0003.00129	Pemotongan Pohon Pilihan	diameter > 50 – 75 cm	Buah	419.504
8.1.02.03.04.0003.00130	Pemotongan Pohon Pilihan	diameter > 75 cm	Buah	848.008
8.1.02.03.04.0003.00131	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan	(Kelas 2)	M2	47.474
8.1.02.03.04.0003.00132	Geotekstil Separator	Kelas 1	M2	46.930
8.1.02.03.04.0003.00133	Geotekstil Separator	Kelas 2	M2	46.917
8.1.02.03.04.0003.00134	Geotekstil Separator	Kelas 3	M2	46.917
8.1.02.03.04.0003.00135	Geotekstil Stabilisator	(Kelas 1)	M2	47.513
8.1.02.03.04.0003.00136	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lambat	(CSS-1h atau SS-1h)	Liter	16.018
8.1.02.03.04.0003.00137	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lebih Cepat	(CQS-1h atau QS-1h)	Liter	16.018
8.1.02.03.04.0003.00138	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer yang Mengikat Lebih Cepat	(PMCQS-1h atau PMQS-1h)	Liter	16.018
8.1.02.03.04.0003.00139	Laburan Aspal (Buras)	Laburan Aspal	M2	19.071
8.1.02.03.04.0003.00140	Penghamparan lapis penutup bubuk aspal emulsi	tipe 1, CSS-1h SS-1h	M2	27.519
8.1.02.03.04.0003.00141	Penghamparan lapis penutup bubuk aspal emulsi	tipe 1, CQS-1h QS-1h	M2	22.972
8.1.02.03.04.0003.00142	Penghamparan lapis penutup bubuk aspal emulsi	tipe 2, CSS-1h SS-1h	M2	25.765
8.1.02.03.04.0003.00143	Penghamparan lapis penutup bubuk aspal emulsi	tipe 2, CQS-1h QS-1h	M2	25.765
8.1.02.03.04.0003.00144	Penghamparan lapis penutup bubuk aspal emulsi	tipe 3, CSS-1h SS-1h	M2	23.236

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0003.00145	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi	tipe 3, CQS-1h QS-1h	M2	24.537
8.1.02.03.04.0003.00146	Lapis Permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi	polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 1	M2	9.373
8.1.02.03.04.0003.00147	Lapis Permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi	polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 1	Ton	2.940.320
8.1.02.03.04.0003.00148	Lapis Permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi	polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 2	M2	10.076
8.1.02.03.04.0003.00149	Lapis Permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi	polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 2	Ton	2.911.266
8.1.02.03.04.0003.00150	Latasir Kelas A (SS-A)	tebal minimum 2 cm	Ton	2.471.030
8.1.02.03.04.0003.00151	Latasir Kelas B (SS-B)	tebal minimum 1,5 cm	Ton	2.816.210
8.1.02.03.04.0003.00152	Latasir Kelas A (SS-A) semi mekanis	tebal minimum 2 cm	Ton	2.270.845
8.1.02.03.04.0003.00153	Latasir Kelas B (SS-B) semi mekanis	tebal minimum 1,5 cm	Ton	2.724.977
8.1.02.03.04.0003.00154	Lapis Tipis Beton Aspal - A (LTBA-A)	Lapis Tipis Beton Aspal - A (LTBA-A)	Ton	2.028.034
8.1.02.03.04.0003.00155	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA-B Halus)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA-B Halus)	Ton	1.812.353
8.1.02.03.04.0003.00156	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA-B Kasar)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA-B Kasar)	Ton	1.656.466
8.1.02.03.04.0003.00157	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus Modifikasi Kasar (LTBA- B Mod Kasar)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus Modifikasi Kasar (LTBA-B Mod Kasar)	Ton	1.710.262
8.1.02.03.04.0003.00158	Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Ton	1.782.078
8.1.02.03.04.0003.00159	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod Tipis)	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod Tipis)	Ton	1.918.123
8.1.02.03.04.0003.00160	Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas	Umur Beton < 24 jam	M3	4.505.201
8.1.02.03.04.0003.00161	Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas	Umur Beton lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 hari	M3	427.814
8.1.02.03.04.0003.00162	Tambahan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas	Umur Beton lebih dari 3 hari dan kurang dari 7 hari	M3	428.232
8.1.02.03.04.0003.00163	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas	Umur Beton < 24 jam	M3	16.079.184
8.1.02.03.04.0003.00164	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas	Umur Beton lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 hari	M3	16.335.380
8.1.02.03.04.0003.00165	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas	Umur Beton lebih dari 3 hari dan kurang dari 7 hari	M3	16.335.333

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0003.00166	Pemasangan Ruji (Dowel)	Pemasangan Ruji (Dowel)	Buah	278.160
8.1.02.03.04.0003.00167	Pemasangan Sealant	Pemasangan Sealant	M1	885
8.1.02.03.04.0003.00168	Penambahan dan/atau Penggantian Ruji (Dowel) pada Perkerasan Beton Semen	dengan Epoksi	Buah	378.695
8.1.02.03.04.0003.00169	Penjahitan Melintang Tipe 1	(tabel pelat beton = 150 - 175 mm)	Buah	23.490
8.1.02.03.04.0003.00170	Penutupan Sambungan Melintang	(Termoplastik)	M1	113.282
8.1.02.03.04.0003.00171	Penutupan Sambungan Melintang	(Termoseting)	M1	178.271
8.1.02.03.04.0003.00172	Pengeboran Lubang	Pengeboran Lubang	Buah	6.093
8.1.02.03.04.0003.00173	Material Injeksi Berbahan Dasar Semen	Material Injeksi Berbahan Dasar Semen	Kg	318.489
8.1.02.03.04.0003.00174	Material Injeksi Berbahan Dasar Cellular	Material Injeksi Berbahan Dasar Cellular	Kg	353.491
8.1.02.03.04.0003.00175	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	ketebalan pemadatan maksimum 20 cm	M3	546.734
8.1.02.03.04.0003.00176	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	ketebalan pemadatan maksimum 20 cm	M3	499.762
8.1.02.03.04.0003.00177	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	ketebalan pemadatan maksimum 20 cm	M3	436.355
8.1.02.03.04.0003.00178	Lapis Drainase	Lapis Drainase	M3	508.359
8.1.02.03.04.0003.00179	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	416.893
8.1.02.03.04.0003.00180	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	369.637
8.1.02.03.04.0003.00181	Perkerasan Beton Semen	Perkerasan Beton Semen	M3	1.829.099
8.1.02.03.04.0003.00182	Perkerasan Beton Semen	Perkerasan Beton Semen	M3	1.867.776
8.1.02.03.04.0003.00183	Perkerasan Beton Semen	Perkerasan Beton Semen	M3	1.599.064
8.1.02.03.04.0003.00184	Perkerasan Beton Semen	fs' 3,5 Mpa	M3	1.352.015
8.1.02.03.04.0003.00185	Perkerasan Beton Semen	fs' 3,8 Mpa	M3	1.422.203
8.1.02.03.04.0003.00186	Perkerasan Beton Semen	fs' 4,5 Mpa	M3	1.446.244
8.1.02.03.04.0003.00187	Perkerasan Beton Semen	Fast Track 8 Jam	M3	3.860.541
8.1.02.03.04.0003.00188	Perkerasan Beton Semen	Fast Track 24 Jam	M3	3.363.616
8.1.02.03.04.0003.00189	Perkerasan Beton Semen	dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	2.325.796
8.1.02.03.04.0003.00190	Perkerasan Beton Semen	Fast Track 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	4.268.242
8.1.02.03.04.0003.00191	Perkerasan Beton Semen	Fast Track 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	3.811.439
8.1.02.03.04.0003.00192	Lapis Pondasi bawah Beton Kuru	semen, pasir, agregat kasar, air, plasticizer dan formwork plate	M3	1.157.178

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0003.00193	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Variasi 2)	semen, pasir, agregat kasar, air, plasticizer dan formwork plate	M3	1.033.126
8.1.02.03.04.0003.00194	Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	M3	304.541
8.1.02.03.04.0003.00195	Lapis Fondasi Tanah Semen	Lapis Fondasi Tanah	M3	897.674
8.1.02.03.04.0003.00196	Lapis Fondasi Agregat Semen	semen, lapis fondasi	M3	633.077
8.1.02.03.04.0003.00197	Lapis Fondasi Agregat Semen	semen, lapis fondasi	M3	561.019
8.1.02.03.04.0003.00198	Lapis Resap Pengikat - Aspal	0,4 - 1,3 liter / m2	Liter	29.033
8.1.02.03.04.0003.00199	Lapis Perekat - Aspal	0,15 - 1,0 liter / m2	Liter	27.787
8.1.02.03.04.0003.00200	Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	Modifikasi Polimer	Liter	30.558
8.1.02.03.04.0003.00201	Agregat Penutup BURTU	Agregat (Batu Pecah) / Chipping	M2	10.860
8.1.02.03.04.0003.00202	Agregat Penutup BURDA	Agregat (Batu Pecah) / Chipping lapis pertama dan kedua	M2	15.482
8.1.02.03.04.0003.00203	Bahan Aspal Keras untuk Pekerjaan Pelaburan	Aspal Pen 60/70	Liter	17.685
8.1.02.03.04.0003.00204	Bahan Aspal Emulsi Modifikasi untuk Pekerjaan Pelaburan	Bahan Aspal Emulsi Modifikasi untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	25.407
8.1.02.03.04.0003.00205	Aspal Cair untuk Precoated	Aspal Cair untuk Precoated	Liter	17.971
8.1.02.03.04.0003.00206	Aspal Emulsi untuk Precoated	Aspal Emulsi untuk Precoated	Liter	16.256
8.1.02.03.04.0003.00207	Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Precoated	Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Precoated	Liter	21.604
8.1.02.03.04.0003.00208	Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus)	Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus)	Ton	1.840.236
8.1.02.03.04.0003.00209	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus)	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus)	Ton	1.933.545
8.1.02.03.04.0003.00210	Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar)	Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar)	Ton	1.817.667
8.1.02.03.04.0003.00211	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar)	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar)	Ton	1.907.687
8.1.02.03.04.0003.00212	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	1.995.581
8.1.02.03.04.0003.00213	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	Ton	1.729.883
8.1.02.03.04.0003.00214	Laston Lapis Aus (AC-WC)	tebal minimal 4 cm	Ton	1.696.349
8.1.02.03.04.0003.00215	Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	modifikasi	Ton	1.789.406
8.1.02.03.04.0003.00216	Laston Lapis Antara (AC-BC)	tebal minimal 6 cm	Ton	1.598.875
8.1.02.03.04.0003.00217	Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	modifikasi	Ton	1.687.244
8.1.02.03.04.0003.00218	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	tebal minimal 7,5 cm	Ton	1.453.107
8.1.02.03.04.0003.00219	Laston Lapis Fondasi Modifikasi (AC-Base Mod)	modifikasi	Ton	1.537.994
8.1.02.03.04.0003.00220	Bahan anti pengelupasan	Berat jenis 0,92 - 1,06	Kg	86.216

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0003.00221	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC)	dengan Zeolit	Ton	1.731.921
8.1.02.03.04.0003.00222	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC)	dengan Wax	Ton	1.666.389
8.1.02.03.04.0003.00223	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC)	dengan Zeolit	Ton	1.636.787
8.1.02.03.04.0003.00224	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC)	dengan Wax	Ton	1.570.434
8.1.02.03.04.0003.00225	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base)	dengan Zeolit	Ton	1.491.788
8.1.02.03.04.0003.00226	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base)	dengan Wax	Ton	1.416.982
8.1.02.03.04.0003.00227	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	tebal minimal 4 cm	Ton	1.639.725
8.1.02.03.04.0003.00228	Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)	tebal minimal 6 cm	Ton	1.605.159
8.1.02.03.04.0003.00229	Laston Lapis Fondasi Asbuton (AC-Base Asb)	tebal minimal 7,5 cm	Ton	1.480.366
8.1.02.03.04.0003.00230	CPHMA Kemasa Kantong	tebal minimal 30 mm	Ton	2.984.034
8.1.02.03.04.0003.00231	Lapis Penetrasi Macadam	suhu minimal 25°C	M3	2.188.274
8.1.02.03.04.0003.00232	Lapis Penetrasi Macadam Asbuton	suhu minimal 25°C	M3	2.015.971
8.1.02.03.04.0003.00233	Beton struktur	fc'50 MPa	M3	1.819.809
8.1.02.03.04.0003.00234	Beton struktur	fc'45 MPa	M3	1.735.146
8.1.02.03.04.0003.00235	Beton struktur	fc'40 MPa	M3	1.650.611
8.1.02.03.04.0003.00236	Beton struktur	fc'35 MPa	M3	16.217.722
8.1.02.03.04.0003.00237	Beton struktur	fc'30 MPa	M3	1.511.213
8.1.02.03.04.0003.00238	Beton struktur bervolume besar	fc'30 MPa	M3	1.991.096
8.1.02.03.04.0003.00239	Beton struktur memadat sendiri	fc'30 MPa	M3	1.938.364
8.1.02.03.04.0003.00240	Beton struktur	fc'25 MPa	M3	1.415.544
8.1.02.03.04.0003.00241	Beton struktur bervolume besar	fc'25 Mpa	M3	1.941.891
8.1.02.03.04.0003.00242	Beton struktur memadat sendiri	fc'25 Mpa	M3	1.867.472
8.1.02.03.04.0003.00243	Beton strukur	fc'20 MPa	M3	1.353.917
8.1.02.03.04.0003.00244	Beton strukur	fc'20 Mpa (bahu jalan)	M3	1.281.853
8.1.02.03.04.0003.00245	Beton struktur bervolume besar	fc'20 MPa	M3	2.168.013
8.1.02.03.04.0003.00246	Beton struktur memadat sendiri	fc'20 MPa	M3	1.796.533
8.1.02.03.04.0003.00247	Beton struktur	fc'20 MPa yang dilaksanakan di air	M3	1.738.098
8.1.02.03.04.0003.00248	Beton	fc'15 Mpa	M3	1.521.524
8.1.02.03.04.0003.00249	Beton	fc'15 Mpa (bahu jalan)	M3	1.134.771
8.1.02.03.04.0003.00250	Beton Siklop	fc'15 Mpa	M3	1.010.979
8.1.02.03.04.0003.00251	Beton	fc'10 Mpa	M3	1.284.291
8.1.02.03.04.0003.00252	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I	Bentang 16 meter	Buah	90.953.470

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0003.00253	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I	Bentang 25 meter	Buah	156.949.338
8.1.02.03.04.0003.00254	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I	Bentang 16 meter	Buah	8.091.583
8.1.02.03.04.0003.00255	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I	Bentang 25 meter	Buah	10.231.938
8.1.02.03.04.0003.00256	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U	Bentang 16 meter	Buah	225.655.509
8.1.02.03.04.0003.00257	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U	Bentang 16 meter	Buah	7.332.889
8.1.02.03.04.0003.00258	Baja Prategang	Baja Prategang	Kg	487.684
8.1.02.03.04.0003.00259	Penyediaan Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang	per Meter (5 meter)	Buah	25.238.718
8.1.02.03.04.0003.00260	Pemasangan Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang	per Meter	Buah	2.847.371
8.1.02.03.04.0003.00261	Beton Pratekan	untuk Diafragma fc' 45 MPa termasuk Pekerjaan pasca-tarik (post-tension)	M3	1.477.771
8.1.02.03.04.0003.00262	Penyediaan Panel Full Depth slab	Full Depth slab	Buah	2.563.152
8.1.02.03.04.0003.00263	Pemasangan Panel Full Depth slab	Full Depth slab	Buah	162.955
8.1.02.03.04.0003.00264	Baja Tulangan Polos	BjTP 280	Kg	21.256
8.1.02.03.04.0003.00265	Baja Tulangan Sirip	BjTS 280	Kg	22.037
8.1.02.03.04.0003.00266	Baja Tulangan Sirip	BjTS 420A	Kg	21.986
8.1.02.03.04.0003.00267	Baja Tulangan Sirip	BjTS 420B	Kg	22.110
8.1.02.03.04.0003.00268	Baja Tulangan Sirip	BjTS 520	Kg	22.410
8.1.02.03.04.0003.00269	Baja Tulangan Sirip	BjTS 550	Kg	22.535
8.1.02.03.04.0003.00270	Baja Tulangan Sirip	BjTS 700	Kg	22.659
8.1.02.03.04.0003.00271	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Dilas	Kg	23.434
8.1.02.03.04.0003.00272	Penyediaan Baja Struktur Baja Grade 250	(Kuat Leleh 250 Mpa) WF 150-250	Kg	19.367
8.1.02.03.04.0003.00273	Penyediaan Baja Struktur Baja Grade 250	(Kuat Leleh 250 Mpa) WF 300-350	Kg	22.354
8.1.02.03.04.0003.00274	Penyediaan Baja Struktur Baja Grade 250	(Kuat Leleh 250 Mpa) WF 400-500	Kg	22.834
8.1.02.03.04.0003.00275	Penyediaan Baja Struktur Grade 345	(Kuat Leleh 345 MPa)	Kg	23.112
8.1.02.03.04.0003.00276	Penyediaan Baja Struktur Grade 485	(Kuat Leleh 485 MPa)	Kg	22.354
8.1.02.03.04.0003.00277	Penyediaan Baja Struktur Grade 690	(Kuat Leleh 690 Mpa Untuk Tebal Pelat < 2,5)	Kg	24.380
8.1.02.03.04.0003.00278	Penyediaan Baja Struktur Grade 690	(Kuat Leleh 620 Mpa Untuk Tebal Pelat < 2,5-4,0 inch)	Kg	23.776
8.1.02.03.04.0003.00279	Pemasangan Baja Struktur	baja	Kg	2.986
8.1.02.03.04.0003.00280	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	per m	Kg	17.299

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0003.00281	Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang	per M	Kg	2.888
8.1.02.03.04.0003.00282	Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa		Kg	2.562
8.1.02.03.04.0003.00283	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa		Kg	576
8.1.02.03.04.0003.00284	Tiang bor sekan primer diameter 80 cm	(fc' > 15 MPa)	M1	1.440.732
8.1.02.03.04.0003.00285	Tiang bor sekan sekunder diameter 80 cm	(fc' > 30 MPa)	M1	2.466.715
8.1.02.03.04.0003.00286	Tiang bor sekan primer diameter 100 cm	(fc' > 15MPa)	M1	1.776.156
8.1.02.03.04.0003.00287	Tiang bor sekan sekunder diameter 100 cm	(fc' > 30 MPa)	M1	3.436.236
8.1.02.03.04.0003.00288	Tiang bor sekan primer diameter 120 cm	(fc' > 15 MPa)	M1	2.409.410
8.1.02.03.04.0003.00289	Tiang bor sekan sekunder diameter 120 cm	(fc' > 30 MPa)	M1	4.539.491
8.1.02.03.04.0003.00290	Tiang bor sekan primer diameter 150 cm	(fc' > 15 MPa)	M1	3.575.173
8.1.02.03.04.0003.00291	Tiang bor sekan sekunder diameter 150 cm	(fc' > 30 MPa)	M1	6.570.483
8.1.02.03.04.0003.00292	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M1	64.586
8.1.02.03.04.0003.00293	Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	Tanpa Pengawetan	M2	150.046
8.1.02.03.04.0003.00294	Dinding Turap Kayu Dengan Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	Dengan Pengawetan	M2	196.576
8.1.02.03.04.0003.00295	Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemancangan	Baja	M2	2.926.745
8.1.02.03.04.0003.00296	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan	Beton	M2	723.680
8.1.02.03.04.0003.00297	Penyediaan Tiang Pancang Kayu	Tanpa Pengawetan	M1	68.388
8.1.02.03.04.0003.00298	Penyediaan Tiang Pancang Kayu	Dengan Pengawetan	M1	77.552
8.1.02.03.04.0003.00299	Penyediaan Tiang Pancang Baja	Diameter 500 mm tebal 10 mm	M1	2.735.428
8.1.02.03.04.0003.00300	Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam	Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M1	1.632.968
8.1.02.03.04.0003.00301	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak	ukuran 350 mm x 350 mm	M1	636.816
8.1.02.03.04.0003.00302	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak	ukuran 400 mm x 400 mm	M1	775.693
8.1.02.03.04.0003.00303	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak	diameter 450 mm	M1	802.268
8.1.02.03.04.0003.00304	Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran	per Mm	M1	279.152

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0003.00305	Pemancangan Tiang Pancang Baja	Diameter 500 mm	M1	224.023
8.1.02.03.04.0003.00306	Pemancangan Tiang Pancang Baja H beam	Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M1	215.932
8.1.02.03.04.0003.00307	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak	ukuran 350 mm x 350 mm	M1	217.152
8.1.02.03.04.0003.00308	Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak	ukuran 400 mm x 400 mm	M1	218.991
8.1.02.03.04.0003.00309	Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak	diameter 450 mm	M1	225.130
8.1.02.03.04.0003.00310	Tiang Bor Beton,	diameter 800 mm	M1	2.728.497
8.1.02.03.04.0003.00311	Dinding Sumuran Silinder terpasang	Dinding Sumuran Silinder terpasang	M1	9.141.786
8.1.02.03.04.0003.00312	Pasangan Batu	batu kali, semen dan pasir	M3	1.040.005
8.1.02.03.04.0003.00313	Pasangan Batu (7.9.(1)) (Variasi 2)	batu kali, semen dan pasir	M3	1.172.201
8.1.02.03.04.0003.00314	Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan	batu belah	M3	913.903
8.1.02.03.04.0003.00315	Pasangan Batu Kosong	batu belah	M3	568.563
8.1.02.03.04.0003.00316	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	kawat yang dilapisi galvanis dan batu	M3	829.054
8.1.02.03.04.0003.00317	Bronjong dengan kawat yang dilapisi PVC	PVC	M3	1.074.344
8.1.02.03.04.0003.00318	Tambahan Biaya untuk Anyaman Penulangan Tanah dengan Kawat yang Dilapisi PVC	PVC	M2	256.284
8.1.02.03.04.0003.00319	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed	Bridging Plate PL 125 x 6, Backer rod dan Asphaltic plug (40 x 7,5 x 100) cm3	M1	2.573.435
8.1.02.03.04.0003.00320	Sabungan siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Movable	Bridging Plate PL 125 x 6, Asphaltic plug, Movable, Baja profil L=149x125 dan profil C=75x45x15x2,3, Baut diameter 23 mm dan Beton fc 25 Mpa	M1	4.952.064
8.1.02.03.04.0003.00321	Sambungan Siar Muai	Tipe Silicone Seal	M1	796.248
8.1.02.03.04.0003.00322	Sambungan Siar Muai	Tipe Strip seal	M1	1.500.134
8.1.02.03.04.0003.00323	Sambungan Siar Muai	Tipe Compression Seal	M1	1.547.933
8.1.02.03.04.0003.00324	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar	Sambungan siar muai tipe modular dan Beton fast track 8 jam	M1	482.506
8.1.02.03.04.0003.00325	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Finger Plate, lebar	Sambungan siar muai tipe finger plate dan Beton fast track 8 jam	M1	1.855.436
8.1.02.03.04.0003.00326	Sambungan Siar Muai Expansion Tipe Karet dengan Lebar Celah Cm	Tipe Karet	M3	2.077.817
8.1.02.03.04.0003.00327	Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi	Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi	M3	2.885.971

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0003.00328	Sambungan Siar Muai Tipe Modular, Lebar	Sambungan Siar Muai Tipe Modular, Lebar	M3	1.655.940
8.1.02.03.04.0003.00329	Landasan Logam Tipe Fixed	Landasan Logam Tipe Fixed	Buah	2.283.160
8.1.02.03.04.0003.00330	Landasan Logam Tipe Moveable	Landasan Logam Tipe Moveable	Buah	2.486.947
8.1.02.03.04.0003.00331	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran Mm x Mm x..... Mm	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja	Buah	1.314.464
8.1.02.03.04.0003.00332	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran Mm x Mm x..... Mm	Elastomer sintetis elastomer jenis 3; (450x400x45) mm3 dan Baut jangkar, ring	Buah	1.255.297
8.1.02.03.04.0003.00333	Landasan karet Strip	Landasan karet Strip	M1	379.985
8.1.02.03.04.0003.00334	Landasan Tipe Logam Berongga (Pot Bearing)	Landasan Tipe Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	17.057.162
8.1.02.03.04.0003.00335	Landasan Tipe Logam Jenis Spherical	Landasan Tipe Logam Jenis Spherical	Buah	18.467.981
8.1.02.03.04.0003.00336	Sandaran (Railing)	Pipa d = 8.91 cm Galvanised	M1	315.552
8.1.02.03.04.0003.00337	Papan Nama Jembatan	marmer dan adukan semen	M1	309.257
8.1.02.03.04.0003.00338	Pembongkaran Pasangan Batu	pasangan batu	M3	358.793
8.1.02.03.04.0003.00339	Pembongkaran Beton	beton	M3	505.414
8.1.02.03.04.0003.00340	Pembongkaran Beton Pratekan	Pembongkaran Beton Pratekan	M3	188.933
8.1.02.03.04.0003.00341	Pembongkaran Bangunan Gedung	Pembongkaran Bangunan Gedung	M2	363.141
8.1.02.03.04.0003.00342	Pembongkaran Rangka Baja	Pembongkaran Rangka Baja	M2	191.608
8.1.02.03.04.0003.00343	Pembongkaran Balok Baja (Steel Stingers)	Pembongkaran Balok Baja (Steel Stingers)	M1	171.526
8.1.02.03.04.0003.00344	Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu	Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu	M2	141.391
8.1.02.03.04.0003.00345	Pembongkaran Jembatan Kayu	Pembongkaran Jembatan Kayu	M2	54.064
8.1.02.03.04.0003.00346	Dreck drain	Dreck drain	Buah	161.257
8.1.02.03.04.0003.00347	Pipa Drainase Baja	diameter 150 mm	M1	211.063
8.1.02.03.04.0003.00348	Pipa Drainase PVC	diameter 150 mm	M1	99.483
8.1.02.03.04.0003.00349	Pipa Penyalur PVC	Pipa Penyalur PVC	M1	89.295
8.1.02.03.04.0003.00350	Cairan Perekat (Epoksi resin)	Cairan Perekat (Epoksi resin)	Kg	207.107
8.1.02.03.04.0003.00351	Bahan Penutup (Sealant)	Bahan Penutup (Sealant)	Kg	169.977
8.1.02.03.04.0003.00352	Tabung Penyuntik, penyediaan	Tabung Penyuntik, penyediaan	Buah	116.150
8.1.02.03.04.0003.00353	Tabung Penyuntik, penggunaan	Tabung Penyuntik, penggunaan	Buah	242.381
8.1.02.03.04.0003.00354	Penambahan (Patching)	Penambahan (Patching)	M3	2.802.955
8.1.02.03.04.0003.00355	Perbaikan Dengan Cara Graut	Perbaikan Dengan Cara Graut	M3	6.263.954

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0003.00356	Pengecatan protektif pada elemen struktur beton,	tebal 200µm	M2	63.136
8.1.02.03.04.0003.00357	Pengecatan dekoratif pada elemen struktur beton,	tebal : 100 µm	M2	62.652
8.1.02.03.04.0003.00358	Perkuatan struktur dengan bahan FRP	jenis e- glass per lapis pada daerah kering	M2	2.166.965
8.1.02.03.04.0003.00359	Perkuatan Struktur dengan bahan FRP	jenis e- glass-per lapis pada daerah basah	M2	1.815.620
8.1.02.03.04.0003.00360	Perkuatan Struktur dengan bahan FRP Laminasi	jenis glass pada daerah kering	M2	1.722.340
8.1.02.03.04.0003.00361	Perkuatan Struktur dengan bahan FRP	Jenis carbon per lapis pada daerah kering	M2	2.219.830
8.1.02.03.04.0003.00362	Perkuatan struktur dengan bahan FRP	jenis carbon per lapis pada daerah basah	M2	2.717.320
8.1.02.03.04.0003.00363	Pemasangan Perkuatan Pelat Lantai dengan Steel Plate Bonding	Pemasangan Perkuatan Pelat Lantai dengan Steel Plate Bonding	Kg	1.844.967
8.1.02.03.04.0003.00364	Perkuatan external stressing jembatan beton bentang m	Perkuatan external stressing jembatan beton bentang m	Buah	218.985.584
8.1.02.03.04.0003.00365	Penggantian Baut Mutu Tinggi A325 Tipe 1	diameter M25	Buah	113.913
8.1.02.03.04.0003.00366	Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1	diameter M25	Buah	101.880
8.1.02.03.04.0003.00367	Penggantian Baut Biasa Grade A	diameter M25	Buah	96.447
8.1.02.03.04.0003.00368	Penggantian Baut Biasa Grade B	diameter M25	Buah	92.824
8.1.02.03.04.0003.00369	Penggantian Baut Biasa Grade C untuk anchor bolts	diameter M25	Buah	90.409
8.1.02.03.04.0003.00370	Pengencangan Baut Biasa Grade A	diameter M25	Buah	55.953
8.1.02.03.04.0003.00371	Pengencangan Baut Biasa Grade B	diameter M25	Buah	55.953
8.1.02.03.04.0003.00372	Pengelasan SMAW pada baja Grade 30	baja Grade 30	M1	114.132
8.1.02.03.04.0003.00373	Pengelasan SAW pada baja Grade 30	baja Grade 30	M1	101.457
8.1.02.03.04.0003.00374	Pengelasan GMAW pada baja Grade 30	baja Grade 30	M1	101.457
8.1.02.03.04.0003.00375	Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	baja Grade 30	M1	101.457
8.1.02.03.04.0003.00376	Pengecatan struktur baja pada daerah kering	tebal 80 mikron	M2	147.680
8.1.02.03.04.0003.00377	Pengecatan struktur baja pada daerah kering	tebal 240 mikron	M2	236.952
8.1.02.03.04.0003.00378	Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut	360 mikron	M2	237.349
8.1.02.03.04.0003.00379	Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut	500 mikron	M2	236.952
8.1.02.03.04.0003.00380	Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (gruard rail)	80 mikron	M2	237.349

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0003.00381	Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (gruard rail)	160 mikron	M2	237.349
8.1.02.03.04.0003.00382	Perbaikan Elemen Struktur Baja dengan Cara Pelurusan	Perbaikan Elemen Struktur Baja dengan Cara Pelurusan	Ls	5.859.881
8.1.02.03.04.0003.00383	Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 250	(Kuat Leleh 250 Mpa)	Kg	1.231.718
8.1.02.03.04.0003.00384	Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 345	(Kuat Leleh 345 Mpa)	Kg	1.233.475
8.1.02.03.04.0003.00385	Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 485	(Kuat Leleh 485 Mpa)	Kg	1.234.097
8.1.02.03.04.0003.00386	Pekuatan dengan external stressing untuk jembatan baja dengan bentangm	jembatan baja	Buah	136.236.885
8.1.02.03.04.0003.00387	Penggantian Lantai Kayu	Penggantian Lantai Kayu	M3	13.560.642
8.1.02.03.04.0003.00388	Perbaikan Lantai Kayu	Perbaikan Lantai Kayu	M3	15.229.919
8.1.02.03.04.0003.00389	Penggantian Gelegar Kayu	Penggantian Gelegar Kayu	M3	12.614.826
8.1.02.03.04.0003.00390	Perbaikan Gelegar Kayu	Perbaikan Gelegar Kayu	M3	12.552.451
8.1.02.03.04.0003.00391	Penggantian Balok Kepala Tiang	Penggantian Balok Kepala Tiang	M3	12.271.763
8.1.02.03.04.0003.00392	Perbaikan Papan Lajur Kendaraan	Perbaikan Papan Lajur Kendaraan	M3	12.833.139
8.1.02.03.04.0003.00393	Pengantian Papan Lajur Kendaraan	Pengantian Papan Lajur Kendaraan	M3	15.869.489
8.1.02.03.04.0003.00394	Perbaikan dan/atau Penggantian kerb kayu	Perbaikan dan/atau Penggantian kerb kayu	M3	18.420.721
8.1.02.03.04.0003.00395	Perbaikan dan/atau Penggantian sandaran Kayu	Perbaikan dan/atau Penggantian sandaran Kayu	M3	13.592.148
8.1.02.03.04.0003.00396	Pengecatan/Perlindungan Gelegar	Pengecatan/Perlindungan Gelegar	M2	105.216
8.1.02.03.04.0003.00397	Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	M2	105.216
8.1.02.03.04.0003.00398	Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu	Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu	M2	105.216
8.1.02.03.04.0003.00399	Pengecatan/Perlindungan Balok Kepala Kayu	Pengecatan/Perlindungan Balok Kepala Kayu	M2	105.216
8.1.02.03.04.0003.00400	Pengecatan/Perlindungan Sandaran	Pengecatan/Perlindungan Sandaran	M1	104.672
8.1.02.03.04.0003.00401	Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai	Tipe Asphaltic Plug	M1	5.006.521
8.1.02.03.04.0003.00402	Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai	Tipe Silicone Seal	M1	809.457
8.1.02.03.04.0003.00403	Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai	Tipe Strip Seal	M1	1.486.611
8.1.02.03.04.0003.00404	Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai	Tipe Compression Seal	M1	1.547.933
8.1.02.03.04.0003.00405	Penggantian Sambungan Siar Muai	Tipe Modular, lebar	M1	250.741

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0003.00406	Penggantian Sambungan Siar Muai	Tipe Finger Plate, lebar	M1	1.693.462
8.1.02.03.04.0003.00407	Penggantian Sambungan Siar Muai	Tipe Dobel Siku dengan Penutup Karet Neoprene	M1	3.599.048
8.1.02.03.04.0003.00408	Penggantian Landasan Elastomer Karet Alam Berlapis Baja Ukuran mm x mm x mm	Karet Alam	Buah	13.083.607
8.1.02.03.04.0003.00409	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran mm x mm x mm	Sintetis	Buah	12.577.664
8.1.02.03.04.0003.00410	Penggantian Landasan Karet Strip tebal mm	Penggantian Landasan Karet Strip tebal mm	M1	12.167.114
8.1.02.03.04.0003.00411	Penggantian Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Penggantian Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	15.864.020
8.1.02.03.04.0003.00412	Penggantian Landasan Logam Jenis Spherical	Penggantian Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	10.855.241
8.1.02.03.04.0003.00413	Penggantian Stopper Lateral dan Horisontal	Penggantian Stopper Lateral dan Horisontal	Buah	18.482.339
8.1.02.03.04.0003.00414	Perbaikan Sandaran Baja	Perbaikan Sandaran Baja	M1	331.427
8.1.02.03.04.0003.00415	Penggantian Sandaran Baja	Penggantian Sandaran Baja	M1	608.600
8.1.02.03.04.0003.00416	Perbaikan Tembok Sandaran Beton	Perbaikan Tembok Sandaran Beton	M1	384.899
8.1.02.03.04.0003.00417	Perbaikan Sandaran Beton-Baja	Perbaikan Sandaran Beton-Baja	M1	3.029.528
8.1.02.03.04.0003.00418	Penggantian Sandaran Beton-Baja	Penggantian Sandaran Beton-Baja	M1	3.362.581
8.1.02.03.04.0003.00419	Penggantian Deck Drain	Penggantian Deck Drain	Buah	172.519
8.1.02.03.04.0003.00420	Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran PVC diamter mm	Pipa Penyalur, Pipa Cucuran PVC	M1	361.670
8.1.02.03.04.0003.00421	Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran Baja diamter mm	Pipa Penyalur, Pipa Cucuran Baja	M1	432.584
8.1.02.03.04.0003.00422	Marka Jalan Termoplastik	cat marka thermoplastic dan glass bead	M2	208.049
8.1.02.03.04.0003.00423	Marka Jalan Bukan Termoplastik	Bukan Termoplastik	M2	81.100
8.1.02.03.04.0003.00424	Rambu Jalan Tunggal	dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	2.650.895
8.1.02.03.04.0003.00425	Rambu Jalan Ganda	dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	2.872.141
8.1.02.03.04.0003.00426	Rambu Jalan Tunggal	dengan Pemantul High Intensity Grade	Buah	2.648.784
8.1.02.03.04.0003.00427	Rambu Jalan Ganda	dengan Pemantul High Intensity Grade	Buah	2.862.500

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0003.00428	Patok Pengarah	beton fc 20 Mpa dan baja tulangan	Buah	210.738
8.1.02.03.04.0003.00429	Patok Kilometer	beton fc 20 Mpa dan baja tulangan	Buah	501.449
8.1.02.03.04.0003.00430	Patok Hektometer	beton fc 20 Mpa dan baja tulangan	Buah	155.150
8.1.02.03.04.0003.00431	Rel Pengaman	baja galvanis tebal minimum 2,67 mm	M1	1.249.573
8.1.02.03.04.0003.00432	Paku Jalan Tidak Memantul	bujur sangkar, persegi panjang, bulat	Buah	203.934
8.1.02.03.04.0003.00433	Paku Jalan Memantul	Bujur Sangkar	Buah	2.063.498
8.1.02.03.04.0003.00434	Paku Jalan Memantul	Persegi panjang	Buah	254.649
8.1.02.03.04.0003.00435	Paku Jalan Memantul	Bulat	Buah	290.371
8.1.02.03.04.0003.00436	Kereb Pracetak	Jenis 1 (Peninggi/ Mountable)	M1	112.504
8.1.02.03.04.0003.00437	Kereb Pracetak	Jenis 2 (Penghalang/Barrier)	M1	122.721
8.1.02.03.04.0003.00438	Kereb Pracetak	Jenis 3 (Kereb Berparit/Gutter)	M1	127.425
8.1.02.03.04.0003.00439	Kereb Pracetak	Jenis 4 (Penghalang Berparit / Barrier Gutter) t = 20 cm	M1	147.956
8.1.02.03.04.0003.00440	Kereb Pracetak	Jenis 5 (Penghalang Berparit / Barrier Gutter) t = 30 cm	M1	175.268
8.1.02.03.04.0003.00441	Kereb Pracetak	Jenis 6 (Kereb dengan Bukaian)	Buah	76.341
8.1.02.03.04.0003.00442	Kereb Pracetak	Jenis 7 (Kereb pada Pelandaian Trotoar)	Buah	536.413
8.1.02.03.04.0003.00443	Kereb Pracetak	Jenis 8 (Kereb pada Pelandaian Trotoar)	Buah	520.724
8.1.02.03.04.0003.00444	Kereb Pracetak	Jenis 9 (Kereb pada Pelandaian Trotoar)	Buah	536.413
8.1.02.03.04.0003.00445	Kereb	yang digunakan kembali	M1	38.352
8.1.02.03.04.0003.00446	Perkerasan Blok Beton	pada Trotoar dan Median	M1	251.910
8.1.02.03.04.0003.00447	Pembengkokan Ubin Eksisting atau Perkerasan Blok Beton Eksisting	pada Trotoar atau Median	M1	19.185
8.1.02.03.04.0003.00448	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier)	beton 30 Mpa dan baja tulangan sirip 40	M1	670.931
8.1.02.03.04.0003.00449	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal	Tipe LED	Buah	8.088.886
8.1.02.03.04.0003.00450	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda	Tipe LED	Buah	8.508.901
8.1.02.03.04.0003.00451	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal,	Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	8.380.810
8.1.02.03.04.0003.00452	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda	Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	9.105.310
8.1.02.03.04.0003.00453	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal	Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	8.501.560
8.1.02.03.04.0003.00454	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda	Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	9.346.810
8.1.02.03.04.0003.00455	Stabilisasi	dengan Tanaman	M2	32.884

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0003.00456	Stabilisasi	dengan Tanaman VS	M2	100.634
8.1.02.03.04.0003.00457	Semak / Perdu	Semak / Perdu	M2	36.245
8.1.02.03.04.0003.00458	Pohon Jenis	Pohon Jenis	Buah	64.682
8.1.02.03.04.0003.00459	Galian pada Saluran Air atau Lereng	untuk Pemeliharaan	M3	75.508
8.1.02.03.04.0003.00460	Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran	untuk Pemeliharaan	M3	494.361
8.1.02.03.04.0003.00461	Pebaikan Pasangan Batu	dengan Mortar	M3	1.299.603
8.1.02.03.04.0003.00462	Perbaikan Lapis Fondasi	Agregat Kelas A	M3	862.385
8.1.02.03.04.0003.00463	Perbaikan Lapis Fondasi	Agregat Kelas B	M3	720.724
8.1.02.03.04.0003.00464	Perbaikan Lapis Fondasi	Agregat Kelas S	M3	526.855
8.1.02.03.04.0003.00465	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	Jalan Tanah	M2	13.604
8.1.02.03.04.0003.00466	Perbaikan dan Perataan Permukan Perkerasan Berbutir	Tanpa Penutup Aspal	M3	14.334
8.1.02.03.04.0003.00467	Perbaikan Campuran Aspal Panas	agregat kasar, agregat halus, semen dan aspal	M3	3.828.843
8.1.02.03.04.0003.00468	Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton	agregat kasar, agregat halus, semen, aspal dan asbuton	M3	3.653.228
8.1.02.03.04.0003.00469	Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin	Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin	M3	3.313.717
8.1.02.03.04.0003.00470	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton	M3	2.820.354
8.1.02.03.04.0003.00471	Residu Bitumen untuk Pemeliharaan	Residu Bitumen untuk Pemeliharaan	Liter	29.884
8.1.02.03.04.0003.00472	Perbaikan Perkerasan Beton Semen	Perbaikan Perkerasan Beton Semen	M3	2.235.504
8.1.02.03.04.0003.00473	Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	M3	1.514.631
8.1.02.03.04.0003.00474	Perbaikan Pasangan Batu	Perbaikan Pasangan Batu	M2	1.481.851
8.1.02.03.04.0003.00475	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	M1	61.214
8.1.02.03.04.0003.00476	Perbaikan Rel Pengaman	Perbaikan Rel Pengaman	M1	1.151.334
8.1.02.03.04.0003.00477	Pembersihan Patok	Pembersihan Patok	Buah	18.682
8.1.02.03.04.0003.00478	Pembersihan Rambu	Pembersihan Rambu	Buah	18.682
8.1.02.03.04.0003.00479	Pembersihan Drainase	selokan, gorong - gorong pipa, box culvert, saluran pembuang, saluran air	Buah	454.603
8.1.02.03.04.0003.00480	Pengendalian Tanaman	tinggi maksimum tumbuhan 10 cm di sekitar patok - patok pengarah	M2	4.102

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0003.00481	Pengecatan 1 m2 tembok baru	(1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	55.722
8.1.02.03.04.0003.00482	Pagar Pemisah Pedestrian	Carbon Steel	M1	644.792
8.1.02.03.04.0003.00483	Pagar Pemisah Pedestrian	Galvanised	M1	644.792
8.1.02.03.04.0003.00473	Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kuras	Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kuras	M3	1.514.631
8.1.02.03.04.0003.00474	Perbaikan Pasangan Batu	Perbaikan Pasangan Batu	M2	1.481.851
8.1.02.03.04.0003.00475	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	M1	61.214
8.1.02.03.04.0003.00476	Perbaikan Rel Pengaman	Perbaikan Rel Pengaman	M1	1.151.334
8.1.02.03.04.0003.00477	Pembersihan Patok	Pembersihan Patok	Buah	18.682
8.1.02.03.04.0003.00478	Pembersihan Rambu	Pembersihan Rambu	Buah	18.682
8.1.02.03.04.0003.00479	Pembersihan Drainase	selokan, gorong - gorong pipa, box culvert, saluran pembuang, saluran air	Buah	454.603
8.1.02.03.04.0003.00480	Pengendalian Tanaman	tinggi maksimum tumbuhan 10 cm di sekitar patok - patok pengarah	M2	4.102
8.1.02.03.04.0003.00481	Pengecatan 1 m2 tembok baru	(1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	55.722
8.1.02.03.04.0003.00482	Pagar Pemisah Pedestrian	Carbon Steel	M1	644.792
8.1.02.03.04.0003.00483	Pagar Pemisah Pedestrian	Galvanised	M1	644.792
8.1.02.03.04.0031 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya				
8.1.02.03.04.0031.00001	Pembuatan Pagar	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari kayu tinggi 2 meter	M1	1.396.404
8.1.02.03.04.0031.00002	Pembuatan Pagar	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang rangka kayu tinggi 2 meter	M1	568.067
8.1.02.03.04.0031.00003	Pembuatan Pagar	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 2 meter	M1	753.645
8.1.02.03.04.0031.00004	Pembuatan Pagar	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari kayu tinggi 2 meter	M1	1.396.404
8.1.02.03.04.0031.00005	Pembuatan Pagar	Pembuatan 1 m' pagar sementara seng gelombang rangka baja L.40.40.4, tinggi pagar 1,8 m'	M1	726.214
8.1.02.03.04.0031.00006	Pembuatan Pagar	Pembuatan 1 m2 Pagar BRC Galvanis	M2	13.126

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00007	Pembuatan Pagar	Pemasangan 1 m2 Panel Beton Pracetak 50x50x240 untuk Pagar	M2	690.496
8.1.02.03.04.0031.00008	Stake out trase saluran/Infrastruktur dan Profil Melintang	1 m2 Stake out trase saluran/Infrastruktur (Baru) di Lapangan	M2	6.306
8.1.02.03.04.0031.00009	Stake out trase saluran/Infrastruktur dan Profil Melintang	Pasang 1 m' profil melintang galian	M1	55.244
8.1.02.03.04.0031.00010	Stake out trase saluran/Infrastruktur dan Profil Melintang	Pasang 1 m' profil melintang untuk galian tanah saluran atau sungai yang direhabilitasi atau normalisasi	M1	53.742
8.1.02.03.04.0031.00011	Stake out trase saluran/Infrastruktur dan Profil Melintang	Pasang 1 m' bouwplank	M1	144.504
8.1.02.03.04.0031.00012	Pasangan Patok	1 Buah Patok kayu (Kaso 5/7), panjang 0,5m'	M1	67.052
8.1.02.03.04.0031.00013	Pasangan Patok	1 Buah Patok kayu (Kaso 5/7), panjang 1 m'	M1	84.990
8.1.02.03.04.0031.00014	Pasangan Patok	Patok tetap bantu (PTB)	Buah	189.268
8.1.02.03.04.0031.00015	Pasangan Patok	Patok tetap utama (PTU)	Buah	216.161
8.1.02.03.04.0031.00016	Pembuatan Papan nama pekerjaan	1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,8x1,2 menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	Buah	1.984.119
8.1.02.03.04.0031.00017	Pembuatan Papan nama pekerjaan	1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, frame alluminium siku & tiang kayu 5/7, printing banner plastik	Buah	651.486
8.1.02.03.04.0031.00018	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	1 m2 Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping)s.d tanaman Ø2 cm	M2	13.997
8.1.02.03.04.0031.00019	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø < 5 cm	M2	4.474
8.1.02.03.04.0031.00020	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø > 5 cm s.d. 15 cm	M2	7.456
8.1.02.03.04.0031.00021	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 15 cm s.d. 30 cm	Per Batang Pohon	22.385
8.1.02.03.04.0031.00022	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 30 cm s.d. 50 cm	Per Batang Pohon	20.093

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00023	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Pemotongan pohon pilihan Ø > 30 cm s.d. 50 cm (termasuk cabut akar dan pembuangan)	Per Batang Pohon	119.201
8.1.02.03.04.0031.00024	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 50 s.d. 75 cm	Per Batang Pohon	30.577
8.1.02.03.04.0031.00025	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 75 cm	Per Batang Pohon	85.671
8.1.02.03.04.0031.00026	Penggalian tanah manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk Volume s.d 200 m3 cara manual	M3	105.069
8.1.02.03.04.0031.00027	Penggalian tanah manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk Volume 200 m3 s.d 2000 m3 cara manual	M3	83.958
8.1.02.03.04.0031.00028	Penggalian tanah manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk Volume > 2000 m3 cara manual	M3	59.650
8.1.02.03.04.0031.00029	Penggalian tanah manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 1 m s.d 2m untuk Volume 200 m3 cara manual	M3	125.972
8.1.02.03.04.0031.00030	Penggalian tanah manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d 2m untuk Volume > 200 m3 cara manual	M3	100.660
8.1.02.03.04.0031.00031	Penggalian tanah manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 2m s.d 3 m untuk Volume s.d 200 m3 cara manual	M3	149.623
8.1.02.03.04.0031.00032	Penggalian tanah manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 m s.d 3 m untuk Volume > 200 m3 cara manual	M3	113.336
8.1.02.03.04.0031.00033	Penggalian tanah manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 3 m setiap tambah kedalaman 1 m cara manual	M3	11.184
8.1.02.03.04.0031.00034	Penggalian tanah semi mekanis	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 0 m s.d 1 dengan cara semi mekanis	M3	35.398
8.1.02.03.04.0031.00035	Penggalian tanah semi mekanis	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d 2 dengan cara semi mekanis	M3	43.981

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00036	Penggalian tanah semi mekanis	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 m s.d 3 dengan cara semi mekanis	M3	54.244
8.1.02.03.04.0031.00037	Penggalian tanah semi mekanis	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 3m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m dengan cara semi mekanis	M3	12.202
8.1.02.03.04.0031.00038	Penggalian tanah berbatu manual	Penggalian tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara manual	M3	201.470
8.1.02.03.04.0031.00039	Penggalian tanah berbatu manual	Penggalian tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m dengan cara manual	M3	223.689
8.1.02.03.04.0031.00040	Penggalian tanah berbatu manual	Penggalian tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan cara manual	M3	246.058
8.1.02.03.04.0031.00041	Penggalian tanah berbatu manual	Penggalian tanah berbatu sedalam > 3 m setiap tambah dalam 1 m dengan cara manual	M3	20.878
8.1.02.03.04.0031.00042	Penggalian tanah berbatu semi mekanis	Penggalian tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara Semi mekanis	M3	77.560
8.1.02.03.04.0031.00043	Penggalian tanah berbatu semi mekanis	Penggalian tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m dengan cara Semi mekanis	M3	92.829
8.1.02.03.04.0031.00044	Penggalian tanah berbatu semi mekanis	Penggalian tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan cara Semi mekanis	M3	111.231
8.1.02.03.04.0031.00045	Penggalian tanah berbatu semi mekanis	Penggalian tanah berbatu sedalam > 3 m ,setiap tambah dalam 1 m dengan cara semi mekanis	M3	23.025
8.1.02.03.04.0031.00046	Penggalian Galian cadas atau tanah keras manual	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	M3	209.954
8.1.02.03.04.0031.00047	Penggalian Galian cadas atau tanah keras manual	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d 1 m untuk volume > 200 m3 cara manual	M3	18.648
8.1.02.03.04.0031.00048	Penggalian Galian cadas atau tanah keras manual	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	M3	207.207

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00049	Penggalian Galian cadas atau tanah keras manual	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d 2 m untuk volume > 200 m3 cara manual	M3	207.588
8.1.02.03.04.0031.00050	Penggalian Galian cadas atau tanah keras manual	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 m s.d 3 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	M3	223.689
8.1.02.03.04.0031.00051	Penggalian Galian cadas atau tanah keras manual	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual	M3	14.913
8.1.02.03.04.0031.00052	Penggalian Galian cadas atau tanah keras semi mekanis	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 m s.d 1 m cara semi mekanis	M3	60.875
8.1.02.03.04.0031.00053	Penggalian Galian cadas atau tanah keras semi mekanis	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d 2 m cara semi mekanis	M3	73.393
8.1.02.03.04.0031.00054	Penggalian Galian cadas atau tanah keras semi mekanis	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 m s.d 3 m cara semi mekanis	M3	88.517
8.1.02.03.04.0031.00055	Penggalian Galian cadas atau tanah keras semi mekanis	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara semi mekanis	M3	16.630
8.1.02.03.04.0031.00056	Galian Lumpur manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 m s.d 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	M3	167.963
8.1.02.03.04.0031.00057	Galian Lumpur manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 m s.d 1 m untuk volume > s.d 200 m3 cara manual	M3	123.778
8.1.02.03.04.0031.00058	Galian Lumpur manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	M3	201.556
8.1.02.03.04.0031.00059	Galian Lumpur manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d 2 m untuk volume > 200 m3 cara manual	M3	149.126
8.1.02.03.04.0031.00060	Galian Lumpur manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 2 m s.d 3 m cara manual	M3	171.495

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00061	Galian Lumpur manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 3 m setiap tambah dalam 1 m cara manual	M3	22.369
8.1.02.03.04.0031.00062	Galian Lumpur semi manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 m s.d 1 m cara semi mekanis	M3	48.268
8.1.02.03.04.0031.00063	Galian Lumpur semi manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d 2 m cara semi mekanis	M3	90.173
8.1.02.03.04.0031.00064	Galian Lumpur semi manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 2 m s.d 3 m cara semi mekanis	M3	67.084
8.1.02.03.04.0031.00065	Galian Lumpur semi manual	Penggalian 1 m3 lumpur > 3 m setiap tambah kedalaman 1 m cara semi mekanis	M3	8.114
8.1.02.03.04.0031.00066	galian pasir manual	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 m s.d 1 m cara manual	M3	98.423
8.1.02.03.04.0031.00067	galian pasir manual	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 m s.d 2 m cara manual	M3	119.301
8.1.02.03.04.0031.00068	galian pasir manual	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 m s.d 3 m cara manual	M3	137.196
8.1.02.03.04.0031.00069	galian pasir manual	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual	M3	14.913
8.1.02.03.04.0031.00070	galian pasir semi manual	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 m s.d 1 m cara semi mekanis	M3	55.514
8.1.02.03.04.0031.00071	galian pasir semi manual	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 m s.d 2 m cara semi mekanis	M3	64.588
8.1.02.03.04.0031.00072	galian pasir semi manual	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 m s.d 3 m cara semi mekanis	M3	79.331
8.1.02.03.04.0031.00073	galian pasir semi manual	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m cara semi mekanis	M3	25.534
8.1.02.03.04.0031.00074	Perkuatan Dinding Galian	1 m2 Pasangan 3-lapis Geribig bambu, JAT < 0,8 m'	M2	56.373
8.1.02.03.04.0031.00075	Perkuatan Dinding Galian	1 m2 Pasangan 2-lapis Bilik kulit (hinis/kulit bambu) bambu, JAT < 0,8 m'	M2	42.752
8.1.02.03.04.0031.00076	Perkuatan Dinding Galian	1 m2 Pasangan 1-lapis Gedeg Bambu, JAT < 0,8 m'	M2	24.984

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00077	Perkuatan Dinding Galian	1 m2 Pasangan 2-lapis Gedeg Bambu, JAT < 1,2 m'	M2	24.100
8.1.02.03.04.0031.00078	Perkuatan Dinding Galian	1 m2 Pasangan Papan 3/20, JAT < 1,5 m'	M2	117.816
8.1.02.03.04.0031.00079	Perkuatan Dinding Galian	1 m2 Pasangan Balok kayu 8/12, tebal 12 cm, JAT < 4,0 m'	M2	31.540
8.1.02.03.04.0031.00080	Perkuatan Dinding Galian	1 m2 Pasangan Balok kayu 8/12, tebal 8 cm, JAT < 5,5 m'	M2	42.348
8.1.02.03.04.0031.00081	Pekerjaan Timbunan atau urugan secara manual	1 m3 urugan kembali galian tanah (> 0 s.d 200 m3) tanpa pemadatan secara manual	M3	69.985
8.1.02.03.04.0031.00082	Pekerjaan Timbunan atau urugan secara manual	1 m3 Timbunan dengan pasir urug (> 0 s.d 200 m3) tanpa pemadatan secara manual	M3	404.241
8.1.02.03.04.0031.00083	Pekerjaan Timbunan atau urugan secara manual	1 m3 urugan dengan pasir urug dengan volume > s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	M3	371.943
8.1.02.03.04.0031.00084	Pekerjaan Timbunan atau urugan secara manual	1 m3 urugan dengan tanah biasa atau tanah liat berpasir tanpa pemadatan secara manual	M3	237.213
8.1.02.03.04.0031.00085	Pekerjaan Timbunan atau urugan secara manual	1 m3 urugan tanah liat (lempung) tanpa pemadatan secara manual	M3	240.942
8.1.02.03.04.0031.00086	Pekerjaan Pemadatan Secara Manual	1 m3 Pemadatan Tanah Per 20 cm menggunakan alat timbris secara manual	M3	69.985
8.1.02.03.04.0031.00087	Pekerjaan Pemadatan Secara Manual	1 m3 Timbunan dan pemadatan Sirtu	M3	440.804
8.1.02.03.04.0031.00088	Pemadatan Secara Semi Mekanis	1 m3 Pemadatan tanah setebal 10 cm menggunakan mesin Stamper Kuda Secara Semi Mekanis	M3	17.924
8.1.02.03.04.0031.00089	Pemadatan Secara Semi Mekanis	1 m3 Pemadatan pasir setebal 15 cm menggunakan mesin Stamper Kodok Secara Semi Mekanis	M3	15.731
8.1.02.03.04.0031.00090	Pemadatan Secara Semi Mekanis	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-550 Kg Secara semi -mekanis	M3	12.326

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00091	Pemadatan Secara Semi Mekanis	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-1,5 Ton Secara semi - mekanis	M3	11.381
8.1.02.03.04.0031.00092	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut 10 m	M3	29.446
8.1.02.03.04.0031.00093	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 10 m s.d 20 m	M3	31.536
8.1.02.03.04.0031.00094	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 20 m s.d 30 m	M3	33.072
8.1.02.03.04.0031.00095	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 30 m s.d 40 m	M3	35.058
8.1.02.03.04.0031.00096	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 40 m s.d 50 m	M3	38.098
8.1.02.03.04.0031.00097	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 50 m s.d 100 m	M3	48.149
8.1.02.03.04.0031.00098	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 100 m s.d 200 m	M3	67.784
8.1.02.03.04.0031.00099	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 200 m s.d 300 m	M3	91.150
8.1.02.03.04.0031.00100	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 300 m s.d 400 m	M3	118.610
8.1.02.03.04.0031.00101	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 400 m s.d 500 m	M3	153.082
8.1.02.03.04.0031.00102	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 500 m s.d 600 m	M3	192.820
8.1.02.03.04.0031.00103	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m	M3	38.482
8.1.02.03.04.0031.00104	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material ,sampai beda tinggi > 0 s.d. 1 m	M3	5.599
8.1.02.03.04.0031.00105	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material , sampai beda tinggi > 1 m s.d. 2 m	M3	8.118

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00106	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 2 m s.d. 3 m	M3	10.768
8.1.02.03.04.0031.00107	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material ,sampai beda tinggi > 3 m s.d. 4 m	M3	13.716
8.1.02.03.04.0031.00108	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material , sampai beda tinggi > 4 m s.d. 5 m	M3	16.796
8.1.02.03.04.0031.00109	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material ,sampai beda tinggi > 5 m s.d. 6 m	M3	19.876
8.1.02.03.04.0031.00110	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material , sampai beda tinggi > 6 m s.d. 7 m	M3	23.235
8.1.02.03.04.0031.00111	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 7 m s.d. 8 m	M3	26.594
8.1.02.03.04.0031.00112	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material ,sampai beda tinggi > 8 m s.d. 9 m	M3	30.233
8.1.02.03.04.0031.00113	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material , sampai beda tinggi > 9 m s.d. 10 m	M3	33.723
8.1.02.03.04.0031.00114	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material,sampai beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan 1 m *)	M3	3.359
8.1.02.03.04.0031.00115	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3 material , sampai beda tinggi > 0 s.d. 1 m	M3	27.994
8.1.02.03.04.0031.00116	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3 material , sampai beda tinggi > 1 m s.d. 2 m	M3	40.949
8.1.02.03.04.0031.00117	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3 ,sampai beda tinggi > 2 m s.d. 3 m	M3	54.308
8.1.02.03.04.0031.00118	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3 , sampai beda tinggi > 3 m s.d. 4 m	M3	68.865
8.1.02.03.04.0031.00119	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 4 m s.d. 5 m	M3	83.702
8.1.02.03.04.0031.00120	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3, sampai beda tinggi > 5 m s.d. 6 m	M3	99.378
8.1.02.03.04.0031.00121	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3, sampai beda tinggi > 6 m s.d. 7 m	M3	115.895
8.1.02.03.04.0031.00122	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3 , sampai beda tinggi > 7 m s.d. 8 m	M3	132.971

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00123	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3 material , sampai beda tinggi > 8 m s.d. 9 m	M3	150.887
8.1.02.03.04.0031.00124	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 9 m s.d. 10 m	M3	169.083
8.1.02.03.04.0031.00125	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3 sampai beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan 1 m kenaikan	M3	17.076
8.1.02.03.04.0031.00126	Gebalan Rumput	1 m2 penanaman Gebalan Rumput	M2	147.738
8.1.02.03.04.0031.00127	Pembabadian rumput	1 m2 Pembabadian rumput secara umum semi mekanis	M2	996
8.1.02.03.04.0031.00128	Perhitungan secara detail (Jika diketahui kondisi medan secara detail)	1 m2 Pembabadian rumput daerah datar s.d pelandaian naik sudut kemiringan 1v:10h	M2	795
8.1.02.03.04.0031.00129	Perhitungan secara detail (Jika diketahui kondisi medan secara detail)	1 m2 Pembabadian rumput daerah dengan sudut kemiringan 1v:10h sampai dengan 1v:2,5h	M2	996
8.1.02.03.04.0031.00130	Perhitungan secara detail (Jika diketahui kondisi medan secara detail)	1 m2 Pembabadian rumput daerah dengan sudut kemiringan 1v:2,5h sampai dengan 1v:1h	M2	1.409
8.1.02.03.04.0031.00131	Perhitungan secara detail (Jika diketahui kondisi medan secara detail)	1 m2 Pembabadian rumput daerah dengan sudut kemiringan 1v:1h sampai dengan 2,5v:1h	M2	2.156
8.1.02.03.04.0031.00132	Perhitungan secara detail (Jika diketahui kondisi medan secara detail)	1 m2 Pembabadian rumput daerah dengan sudut kemiringan 2,5v:1h sampai dengan tegak	M2	3.861
8.1.02.03.04.0031.00133	Pembuatan Beton Secara Manual	1 m3 Beton Mutu Fc'10 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maksimal 19 mm secara manual	M3	1.185.232
8.1.02.03.04.0031.00134	Pembuatan Beton Secara Manual	1 m3 Beton Mutu Fc' 15 Mpa ,Slump (100 ± 25) mm,agregat maksimal 19 mm secara manual	M3	1.266.924
8.1.02.03.04.0031.00135	Pembuatan Beton Secara Manual	1 m3 Beton Mutu Fc' 17 Mpa ,Slump (100 ± 25) mm,agregat maksimal 19 mm secara manual	M3	1.289.058

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00136	Pembuatan Beton Secara Manual	1 m3 Beton Mutu Fc' 20 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maksimal 19 mm secara manual	M3	1.324.232
8.1.02.03.04.0031.00137	Pembuatan Beton Secara Manual	1 m3 Beton Mutu Fc' 21 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maksimal 19 mm secara manual	M3	1.351.522
8.1.02.03.04.0031.00138	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis ; beton mutu rendah	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 10 Mpa; W/C 0,700 secara semi mekanis	M3	1.176.516
8.1.02.03.04.0031.00139	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis ; beton mutu rendah	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 15 Mpa; W/C 0,666 secara semi mekanis	M3	1.195.317
8.1.02.03.04.0031.00140	Beton Mutu Rendah Slump (100 + 25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 10 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.176.337
8.1.02.03.04.0031.00141	Beton Mutu Rendah Slump (100 + 25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 15 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.229.552
8.1.02.03.04.0031.00142	Beton Mutu Rendah Slump (100 + 25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 17 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.251.685
8.1.02.03.04.0031.00143	Beton Mutu Sedang	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 20 Mpa; W/C = 0,591 secara semi - mekanis	M3	1.247.513
8.1.02.03.04.0031.00144	Beton Mutu Sedang	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 25 Mpa; W/C = 0,509 secara semi - mekanis	M3	1.321.943
8.1.02.03.04.0031.00145	Beton Mutu Sedang	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 30 Mpa; W/C = 0,455 secara semi - mekanis	M3	1.386.162

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00146	Beton Mutu Sedang	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 35 Mpa; W/C = 0,412 secara semi - mekanis	M3	1.291.895
8.1.02.03.04.0031.00147	Beton mutu sedang slump (100 ± 25) agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 20 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.286.860
8.1.02.03.04.0031.00148	Beton mutu sedang slump (100 ± 25) agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 21 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.314.149
8.1.02.03.04.0031.00149	Beton mutu sedang slump (100 ± 25) agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 25 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.367.364
8.1.02.03.04.0031.00150	Beton mutu sedang slump (100 ± 25) agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 28 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.408.298
8.1.02.03.04.0031.00151	Beton mutu sedang slump (100 ± 25) agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 30 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.435.587
8.1.02.03.04.0031.00152	Beton mutu sedang slump (100 ± 25) agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 31 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.450.898
8.1.02.03.04.0031.00153	Beton mutu sedang slump (100 ± 25) agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 35 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.506.540
8.1.02.03.04.0031.00154	Beton Ready Mixed dan Bahan Aditif/Admixture	1 m3 Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed	M3	1.295.281

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00155	Angkut dan angkat campuran beton Pengecoran Campuran Beton	1m3 beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 m', secara Manual	M3	75.115
8.1.02.03.04.0031.00156	Angkut dan angkat campuran beton Pengecoran Campuran Beton	1m3 beton dicorkan pada tapak setiap Kenaikan 4 m', secara Manual	M3	160.072
8.1.02.03.04.0031.00157	Angkut dan angkat campuran beton Pengecoran Campuran Beton	Pengecoran pakai Pompa beton ø 1,5", 5 KW, 8 bar, T = 5 m'	M3	114.213
8.1.02.03.04.0031.00158	Angkut dan angkat campuran beton Pengecoran Campuran Beton	Pengecoran pakai Pompa beton ø 2,5", 20 KW, 20 bar, T=18 m	M3	194.086
8.1.02.03.04.0031.00159	Angkut dan angkat campuran beton Pengecoran Campuran Beton	Pengecoran pakai Pompa beton ø 2,5", 75 KW, 120 bar, T=50 m	M3	353.649
8.1.02.03.04.0031.00160	Angkut dan angkat campuran beton Pengecoran Campuran Beton	Pengecoran pakai Pompa beton ø 3", 140 KW, 180 bar, T=75 m	M3	476.419
8.1.02.03.04.0031.00161	Pemadatan beton pada saat pengecoran	Pemadatan beton pada saat pengecoran secara manual menggunakan penusuk besi beton untuk 1 m3	M3	29.825
8.1.02.03.04.0031.00162	Pemadatan beton pada saat pengecoran	Pemadatan beton pada saat pengecoran menggunakan vibrator untuk 1 m3	M3	24.203
8.1.02.03.04.0031.00163	1 Kg penulangan slap untuk BjTP Diameter $\varphi < 12$ mm, cara Manual	1 Kg penulangan slap untuk BjTP Diameter $\varphi < 12$ mm, cara Manual	Kg	19.208
8.1.02.03.04.0031.00164	1 Kg penulangan slap untuk BjTP atau BjTS Diameter $\varphi > 12$ mm, cara Semi-Mekanis	1 Kg penulangan slap untuk BjTP atau BjTS Diameter $\varphi > 12$ mm, cara Semi-Mekanis	Kg	18.110
8.1.02.03.04.0031.00165	1 Kg Penulangan kolom, balok, ring balk dan sloof untuk BjTP atau BjTS $\varphi < 12$ mm secara manual	1 Kg Penulangan kolom, balok, ring balk dan sloof untuk BjTP atau BjTS $\varphi < 12$ mm secara manual	Kg	17.770
8.1.02.03.04.0031.00166	1 Kg Penulangan kolom, balok, ring balk dan sloof untuk BjTP atau BjTS $\varphi > 12$ mm secara semi mekanis	1 Kg Penulangan kolom, balok, ring balk dan sloof untuk BjTP atau BjTS $\varphi > 12$ mm secara semi mekanis	Kg	36.124
8.1.02.03.04.0031.00167	Penulangan 1 kg jaring kawat (Wiremesh M6-M10) untuk Plat atau dinding atau Ferrocement	1 Kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual	Kg	12.047
8.1.02.03.04.0031.00168	Penulangan 1 kg jaring kawat (Wiremesh M6-M10) untuk Plat atau dinding atau Ferrocement	Penulangan Wiremesh Secara Semi Mekanis	Kg	11.375

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00169	Mengangkut/Menaikan 1 Kg Tulangan Setiap Kenaikan vertikal 4 m atau tambahan jarak Horizontal 25m ke tapak pemasangan	Mengangkut/Menaikan 1 Kg Tulangan secara manual Setiap Kenaikan vertikal 4 m	Kg	66
8.1.02.03.04.0031.00170	Mengangkut/Menaikan 1 Kg Tulangan Setiap Kenaikan vertikal 4 m atau tambahan jarak Horizontal 25m ke tapak pemasangan	Mengangkut/Menaikan 1 Kg Tulangan secara manual Setiap penambahan jarak 25 m horizontal	Kg	31
8.1.02.03.04.0031.00171	Mengangkut/Menaikan 1 Kg Tulangan Setiap Kenaikan vertikal 4 m atau tambahan jarak Horizontal 25m ke tapak pemasangan	Mengangkut/Menaikan 1 Kg Tulangan secara mekanis dengan tower crane	Kg	1.664
8.1.02.03.04.0031.00172	Pelaksanaan Curing Beton	Menggenangi 1 m2 Permukaan beton dengan air selama 4 hari	M3	3.955
8.1.02.03.04.0031.00173	Pelaksanaan Curing Beton	Menyirami 1 m2 Permukaan beton menggunakan media kain terpal selama 4 hari	M3	15.395
8.1.02.03.04.0031.00174	Pelaksanaan Curing Beton	Menyirami 1 m2 Permukaan beton menggunakan media karung goni selama 4 hari	M3	46.956
8.1.02.03.04.0031.00175	Pekerjaan Pemasangan Water Stop	Pekerjaan Memasang 1m water stop PVC lebar 150 mm	M1	116.496
8.1.02.03.04.0031.00176	Pekerjaan Pemasangan Water Stop	Pekerjaan Memasang 1 m water stop PVC lebar 200 mm	M1	155.033
8.1.02.03.04.0031.00177	Pekerjaan Pemasangan Water Stop	Pekerjaan Memasang 1m water stop PVC lebar 230 mm – 320 mm	M1	304.455
8.1.02.03.04.0031.00178	Pekerjaan Pemasangan Water Stop	Pekerjaan Pemasangan water stop 1m Rubber lebar 150 mm – 200 mm	M1	156.523
8.1.02.03.04.0031.00179	Pekerjaan Beton Siklop	Pemasangan 1 m3 Pondasi sumuran Beton Siklop 60% Beton Fc'15 Mpa : 40% Batu Belah, Dengan Volume s.d 200 m3	M3	1.016.133
8.1.02.03.04.0031.00180	Pekerjaan Beton Siklop	Perbandingan volume 60% Beton : 40% Batu Belah, secara Manual dengan Volume > 200 m3	M3	1.003.612
8.1.02.03.04.0031.00181	Pekerjaan Beton Siklop	1 m3 Beton Sikloop 60% Beton Fc' 15 Mpa: 40% Batu Belah secara semi mekanis untuk volume > 200 m3	M3	984.502

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00182	Pekerjaan Beton Siklop	1 m3 Beton Sikloop 70% Beton Fc' 15 Mpa (K 175): 30% Batu Belah secara manual untuk volume > 200 m3	M3	1.070.269
8.1.02.03.04.0031.00183	Pekerjaan Beton Siklop	1 m3 Beton Sikloop 70% Beton Fc' 15 Mpa: 30% Batu Belah secara semi mekanis untuk volume > 200 m3	M3	1.044.835
8.1.02.03.04.0031.00184	Pembongkaran Konstruksi Beton	Bongkar 1 m3 Beton mutu rendah fc' < 2o Mpa Secara Manual	M3	227.092
8.1.02.03.04.0031.00185	Pembongkaran Konstruksi Beton	Bongkar 1 m3 Beton mutu sedang fc' > 2o Mpa Secara Manual	M3	570.579
8.1.02.03.04.0031.00186	Pembongkaran Konstruksi Beton	Bongkar 1 m3 Beton mutu rendah fc' < 2o Mpa dengan jack hammer	M3	51.296
8.1.02.03.04.0031.00187	Pembongkaran Konstruksi Beton	Bongkar 1 m3 Beton mutu sedang fc' 2o Mpa < fc' < 40 MPa dengan jack hammer	M3	77.459
8.1.02.03.04.0031.00188	Grouting	1m3 Pekerjaan Grouting Secara Manual	M1	212.571
8.1.02.03.04.0031.00189	Pemancangan Tiang Kayu /Cerucuk Bambu/Dolken	Per-m' panjang penetrasi tiang pancang kayu atau dolken ø 6-8 cm	M1	43.584
8.1.02.03.04.0031.00190	Pemancangan Tiang Kayu /Cerucuk Bambu/Dolken	Per-m' penetrasi tiang kayu gelondongan ø 18 -20 cm	M1	325.547
8.1.02.03.04.0031.00191	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan tanpa menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 s.d. 15 cm	Batang Pohon	47.667
8.1.02.03.04.0031.00192	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan tanpa menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 s.d. 30 cm	Batang Pohon	65.978
8.1.02.03.04.0031.00193	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan tanpa menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 s.d. 50 cm	Batang Pohon	91.644
8.1.02.03.04.0031.00194	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan tanpa menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 s.d. 75 cm	Batang Pohon	141.466
8.1.02.03.04.0031.00195	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan tanpa menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm	Batang Pohon	204.651

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00196	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 s.d. 15 cm	Batang Pohon	48.830
8.1.02.03.04.0031.00197	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 s.d. 30 cm	Batang Pohon	78.207
8.1.02.03.04.0031.00198	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 s.d. 50 cm	Batang Pohon	110.404
8.1.02.03.04.0031.00199	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 s.d. 75 cm	Batang Pohon	172.782
8.1.02.03.04.0031.00200	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm	Batang Pohon	265.301
8.1.02.03.04.0031.00201	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang	Per-m' penetrasi tiang pancang beton 15 x 15 cm	M1	79.755
8.1.02.03.04.0031.00202	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang	Per-m' penetrasi tiang pancang beton 20 x 20 cm	M1	38.085
8.1.02.03.04.0031.00203	Sumur Air Tanah Dangkal (Normatif)	Pembuatan 1 Unit sumur Gali Ø 1 m kedalaman 6 m	M1	60.581
8.1.02.03.04.0031.00204	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 1" - 1,25 " Cara manual	1 m' Pengeboran Sumur Bor Ø 1" - 1,25" Pada Tanah biasa	M1	31.925
8.1.02.03.04.0031.00205	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 1" - 1,25 " Cara manual	1 m' Pengeboran Sumur Bor Ø 1" - 1,25" Pada Tanah Keras /Cadas	M1	63.788
8.1.02.03.04.0031.00206	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 1" - 1,25 " Cara manual	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 1" - 1,25" Pada Tanah Berbatu atau batuan lunak	M1	159.471
8.1.02.03.04.0031.00207	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 2"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 2" Pada Tanah Biasa	M1	51.207
8.1.02.03.04.0031.00208	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 2"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 2" Pada Tanah Keras /Cadas	M1	102.353
8.1.02.03.04.0031.00209	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 2"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 2" Pada Tanah Berbatu atau batuan lunak	M1	255.898
8.1.02.03.04.0031.00210	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 2"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 2" Pada Batu atau batuan keras (Andesit)	M1	767.727

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00211	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 2"	1 m' Pengadaan dan pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP Ø 2"	M1	17.895
8.1.02.03.04.0031.00212	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 4"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 4" Pada Tanah Biasa	M1	102.634
8.1.02.03.04.0031.00213	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 4"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 4" Pada Tanah Keras /Cadas	M1	205.176
8.1.02.03.04.0031.00214	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 4"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 4" Pada Tanah Berbatu atau batuan lunak	M1	512.924
8.1.02.03.04.0031.00215	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 4"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 4" Pada Batu atau batuan keras (Andesit)	M1	1.538.740
8.1.02.03.04.0031.00216	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 4"	1 m' Pengadaan dan pemasangan 1 m' Pipa Casing GIP Ø 4"	M1	29.825
8.1.02.03.04.0031.00217	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 6"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 6" Pada Tanah Biasa	M1	193.611
8.1.02.03.04.0031.00218	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 6"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 6" Pada Tanah Keras /Cadas	M1	387.222
8.1.02.03.04.0031.00219	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 6"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 6" Pada Tanah Berbatu atau batuan lunak (Breksi)	M1	968.054
8.1.02.03.04.0031.00220	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 6"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 6" Pada Batu atau batuan keras (Andesit)	M1	2.904.162
8.1.02.03.04.0031.00221	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 6"	1 m' Pengadaan dan pemasangan 1 m' Casing sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6"	M1	119.301
8.1.02.03.04.0031.00222	Papan Nama	Papan Nama	Buah	309.257
8.1.02.03.04.0031.00223	Pengadaan dan Pemasangan Pompa	Pengadaan dan Pemasangan 1-set Pompa Tangan (manual)	Set	153.051
8.1.02.03.04.0031.00224	Pengadaan dan Pemasangan Pompa	Pengadaan dan Pemasangan 1-set Socket Dan Ploksok	Set	33.553
8.1.02.03.04.0031.00225	Pengadaan dan Pemasangan Pompa	Pengadaan dan Pemasangan 1-set pompa Jet Pump dan perpipaan untuk kedalaman 40 m'	Set	47.354
8.1.02.03.04.0031.00226	Pekerjaan Tanah secara manual	AHSP pembersihan dan pengupasan permukaan lahan	M2	7.456

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00227	Galian Batu	Penggalian 1m3 batu sedalam > 0 s.d 1m, manual	M3	503.748
8.1.02.03.04.0031.00228	Galian Batu	Penggalian 1m3 batu sedalam > 1 m s.d 2 m, manual	M3	559.223
8.1.02.03.04.0031.00229	Galian Batu	Penggalian 1m3 batu sedalam > 2 m s.d 3 m, manual	M3	615.237
8.1.02.03.04.0031.00230	Galian Batu	Penggalian 1m3 batu > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m, manual	M3	55.922
8.1.02.03.04.0031.00231	Pembabaran Rumput 1 m2 ,secara manual	Pembabaran rumput 1 m2, Perhitungan secara umum (jika tidak diketahui kondisi medan secara detail)	M2	1.864
8.1.02.03.04.0031.00232	Pembabaran Rumput 1 m2 ,secara manual	Pembabaran rumput 1 m2, Daerah Datar sampai pelandaian naik dengan sudut kemiringan 1 v : 10h	M2	1.193
8.1.02.03.04.0031.00233	Pembabaran Rumput 1 m2 ,secara manual	Pembabaran rumput 1 m2, Daerah dengan sudut kemiringan 1 v : 10h s.d 1v : 2,5 h	M2	1.855
8.1.02.03.04.0031.00234	Pembabaran Rumput 1 m2 ,secara manual	Pembabaran rumput 1 m2, Daerah dengan sudut kemiringan 1 v : 2,5 h s.d 1v: 1 h	M2	2.496
8.1.02.03.04.0031.00235	Pembabaran Rumput 1 m2 ,secara manual	Pembabaran rumput 1 m2, Daerah dengan sudut kemiringan 1 v : 1h s.d 1h: 2,5 h	M2	3.728
8.1.02.03.04.0031.00236	Pembabaran Rumput 1 m2 ,secara manual	Pembabaran rumput 1 m2, Daerah dengan sudut kemiringan 2,5 v : 1h s.d tegak	M2	7.456
8.1.02.03.04.0031.00237	Cara Semi Mekanis	Penggalian 1m3 batu sedalam 0 > s.d 1m, Semi-Mekanis	M3	283.573
8.1.02.03.04.0031.00238	Cara Semi Mekanis	Penggalian 1m3 batu sedalam >1 s.d 2 m, Semi-Mekanis	M3	312.653
8.1.02.03.04.0031.00239	Cara Semi Mekanis	Penggalian 1m3 batu sedalam >2 s.d 3 m, Semi-Mekanis	M3	350.275
8.1.02.03.04.0031.00240	Cara Semi Mekanis	Penggalian 1m3 batu > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m, Semi-Mekanis	M3	69.394
8.1.02.03.04.0031.00241	Peledakan batuan	1m3 pemadatan pasangan campuran tanah dan semen PC + pemadat Timbris	M3	91.046

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00242	Peledakan batuan	1m3 pemadatan pasangan campuran tanah dan semen PC dengan pemadat stamper VRR	M3	23.415
8.1.02.03.04.0031.00243	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting Biasa lantai beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)	M2	168.303
8.1.02.03.04.0031.00244	Pas Batu Belah Mortar tipe M $f_c'=17,2$ Mpa Cara Manual (setara campuran 1 PC:2 PP)	1 m3 Pas Batu Belah dengan Mortar Tipe M (17,2 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 2 PP)	M3	12.980.755
8.1.02.03.04.0031.00245	Pas Batu Belah Mortar tipe M $f_c'=17,2$ Mpa Cara Manual (setara campuran 1 PC:2 PP)	1 m3 Pas Batu Belah dengan Mortar Tipe M (17,2 Mpa) manual beda tinggi > 5 s.d 6 m' (setara campuran 1 PC: 2 PP)	M3	1.517.122
8.1.02.03.04.0031.00246	Pas Batu Belah Mortar tipe M $f_c'=17,2$ Mpa Cara Manual (setara campuran 1 PC:2 PP)	Manual, untuk ketinggian 5 s.d. 6 m'	M3	1.517.122
8.1.02.03.04.0031.00247	Pas Batu Belah Mortar tipe M $f_c'=17,2$ Mpa Cara Manual (setara campuran 1 PC:2 PP)	1 m3 Pas Batu Belah dengan Mortar Tipe M (17,2 Mpa) Semi Mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 2 PP)	M3	1.242.716
8.1.02.03.04.0031.00248	Pas Batu Belah Mortar tipe S $f_c'=12,5$ Mpa	1 m3 Pas Batu Belah dengan Mortar Tipe S (12,5 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 3 PP)	M3	1.231.058
8.1.02.03.04.0031.00249	Pas Batu Belah Mortar tipe S $f_c'=12,5$ Mpa	1 m3 Pas Batu Belah (bekas) dengan Mortar Tipe S (12,5 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 3 PP)	M3	814.471
8.1.02.03.04.0031.00250	Pas Batu Belah Mortar tipe S $f_c'=12,5$ Mpa	1 m3 Pas Batu Belah dengan Mortar Tipe S (12,5 Mpa) Semi mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 3 PP)	M3	1.175.699
8.1.02.03.04.0031.00251	Pas Batu Belah Mortar tipe S $f_c'=12,5$ Mpa	1 m3 Pas Batu Belah (Bekas) dengan Mortar Tipe S (12,5 Mpa) Semi mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 3 PP)	M3	759.112

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00252	Pas Batu Belah Mortar tipe N , fc'=5,2 Mpa (setara campuran 1 PC:4 PP)	1 m3 Pas Batu Belah dengan Mortar Tipe N (5,2 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 4 PP)	M3	1.178.749
8.1.02.03.04.0031.00253	Pas Batu Belah Mortar tipe N , fc'=5,2 Mpa (setara campuran 1 PC:4 PP)	1 m3 Pas Batu Belah (Bekas) dengan Mortar Tipe N (5,2 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 4 PP)	M3	762.162
8.1.02.03.04.0031.00254	Pas Batu Belah Mortar tipe N , fc'=5,2 Mpa (setara campuran 1 PC:4 PP)	1 m3 Pas Batu Belah dengan Mortar Tipe N (5,2 Mpa) Semi Mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 4 PP)	M3	1.123.391
8.1.02.03.04.0031.00255	Pas Batu Belah Mortar tipe N , fc'=5,2 Mpa (setara campuran 1 PC:4 PP)	1 m3 Pas Batu Belah (Bekas)dengan Mortar Tipe N (5,2 Mpa) Semi Mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 4 PP)	M3	706.803
8.1.02.03.04.0031.00256	Pas Batu Belah Mortar tipe O , fc'= 2,4 MPa (campuran 1 PC:5 PP)	1 m3 Pas Batu Belah dengan Mortar Tipe O (2,4 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 5 PP)	M3	1.140.786
8.1.02.03.04.0031.00257	Pas Batu Belah Mortar tipe O , fc'= 2,4 MPa (campuran 1 PC:5 PP)	1 m3 Pas Batu Belah (Bekas) dengan Mortar Tipe O (2,4 Mpa) Semi Mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 5 PP)	M3	724.198
8.1.02.03.04.0031.00258	Pas Batu Belah Mortar tipe O , fc'= 2,4 MPa (campuran 1 PC:5 PP)	1 m3 Pas Batu Belah dengan Mortar Tipe O (2,4 Mpa) Semi Mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 5 PP)	M3	1.085.427
8.1.02.03.04.0031.00259	Pas Batu Belah Mortar tipe O , fc'= 2,4 MPa (campuran 1 PC:5 PP)	1 m3 Pas Batu Belah (Bekas) dengan Mortar Tipe O (2,4 Mpa) Semi Mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 5 PP)	M3	668.839
8.1.02.03.04.0031.00260	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan	Pembersihan 1 m3 bongkaran pasangan batu untuk pemanfaatan kembali material batu	M3	31.274

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00261	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan	Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual)	M3	180.545
8.1.02.03.04.0031.00262	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan	Bongkar 1 m3 pasangan batu dengan Jack Hammer	M3	51.296
8.1.02.03.04.0031.00263	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan	Pembersihan 1 m3 bongkaran pasangan batu untuk pemanfaatan kembali material batu**)	M3	29.994
8.1.02.03.04.0031.00264	Pasangan Bata merah Mortar tipe M, fc' = 17,2 Mpa (setara 1 PC : 2 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe M (17,2 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 2 PP)	M3	1.486.172
8.1.02.03.04.0031.00265	Pasangan Bata merah Mortar tipe M, fc' = 17,2 Mpa (setara 1 PC : 2 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe M (17,2 Mpa) manual beda tinggi > 5 s.d 6 m' (setara campuran 1 PC: 2 PP)	M3	1.696.548
8.1.02.03.04.0031.00266	Pasangan Bata merah Mortar tipe M, fc' = 17,2 Mpa (setara 1 PC : 2 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe M (17,2 Mpa) Semi mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 2 PP)	M3	1.422.249
8.1.02.03.04.0031.00267	Pasangan Bata merah Mortar tipe M, fc' = 17,2 Mpa (setara 1 PC : 2 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe M (17,2 Mpa) Semi mekanis beda tinggi > 5 s.d 6 m' (setara campuran 1 PC: 2 PP)	M3	1.608.312
8.1.02.03.04.0031.00268	Pasangan bata merah Mortar tipe S, fc' = 12,5 MPa (setara 1 PC : 3 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe S (12,5 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 3 PP)	M3	1.440.130
8.1.02.03.04.0031.00269	Pasangan bata merah Mortar tipe S, fc' = 12,5 MPa (setara 1 PC : 3 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe S (12,5 Mpa) Semi Mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 3 PP)	M3	1.351.900
8.1.02.03.04.0031.00270	Pasangan bata merah Mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara 1 PC : 4 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe N (5,2 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 4 PP)	M3	1.408.651

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00271	Pasangan bata merah Mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara 1 PC : 4 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe N (5,2 Mpa) Semi Mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 4 PP)	M3	1.320.421
8.1.02.03.04.0031.00272	Pasangan bata merah Mortar tipe O, fc' = 2,4 MPa (setara 1 PC : 5 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe O (2,4 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 5 PP)	M3	1.391.951
8.1.02.03.04.0031.00273	Pasangan bata merah Mortar tipe O, fc' = 2,4 MPa (setara 1 PC : 5 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe O (2,4 Mpa) Semi Mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 5 PP)	M3	1.303.721
8.1.02.03.04.0031.00274	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah cara manual	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah cara manual	M3	45.287
8.1.02.03.04.0031.00275	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah dengan Jack Hammer	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah dengan Jack Hammer	M3	27.457
8.1.02.03.04.0031.00276	1 m2 Pekerjaan siaran	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (17,2 Mpa) Pada 1 m2 dinding pasangan	M2	70.593
8.1.02.03.04.0031.00277	1 m2 Pekerjaan siaran	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S, fc'=12,5 MP (setara 1 PC : 3 PP) Pada 1 m2 dinding pasangan	M2	69.871
8.1.02.03.04.0031.00278	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran Trasraam tebal 1 cm, dengan mortar fc'= 25 MPa (setara campuran 1 PC:1 PP)	M2	53.540
8.1.02.03.04.0031.00279	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran Trasraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M fc'= 17,5 MPa (setara campuran 1 PC:2 PP)	M2	48.653
8.1.02.03.04.0031.00280	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S fc'= 12,5 MPa (setara campuran 1 PC:3 PP)	M2	46.658
8.1.02.03.04.0031.00281	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N, fc'=5,2 Mpa (setara 1 PC : 4 PP)	M2	45.423
8.1.02.03.04.0031.00282	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe O, fc' = 2,4 Mpa (setara 1 PC : 5 PP)	M2	44.504

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00283	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran Trasraam tebal 1,5 cm, dengan mortar fc'= 25 MPa (campuran 1 PC : 1 PP)	M2	73.805
8.1.02.03.04.0031.00284	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran Trasraam tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M fc'= 17,2 MPa (campuran 1 PC : 2 PP)	M2	66.456
8.1.02.03.04.0031.00285	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S fc'= 12,5 MPa (campuran 1 PC : 3 PP)	M2	63.463
8.1.02.03.04.0031.00286	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe N fc'= 5,2 MPa (campuran 1 PC : 4 PP)	M2	61.628
8.1.02.03.04.0031.00287	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe O fc'= 2,4 MPa (campuran 1 PC : 5 PP)	M2	60.231
8.1.02.03.04.0031.00288	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran Trasraam tebal 2 cm, dengan mortar fc'= 25 MPa (campuran 1 PC : 1 PP)	M2	94.105
8.1.02.03.04.0031.00289	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran Trasraam tebal 2 cm, dengan mortar tipe M fc'= 17,2 MPa (campuran 1 PC : 2 PP)	M2	84.330
8.1.02.03.04.0031.00290	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 2 cm, dengan mortar tipe S (12,5 Mpa)	M2	80.340
8.1.02.03.04.0031.00291	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 2 cm, dengan mortar tipe N fc'= 5,2 MPa (campuran 1 PC : 4 PP)	M2	77.870
8.1.02.03.04.0031.00292	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 2,0 cm, dengan mortar Tipe O, fc'=2,4 MPa (campuran 1 : 5)	M2	76.031
8.1.02.03.04.0031.00293	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran Transraam tebal 2,5 cm, dengan mortar fc'=25 MPa (campuran 1 PC : 1 PP)	M2	114.406
8.1.02.03.04.0031.00294	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran Transraam tebal 2,5 cm, dengan mortar Tipe M fc'=17,2 MPa (campuran 1 PC : 2 PP)	M2	102.169

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00295	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar Tipe S $f_c'=12,5$ MPa (campuran 1 PC : 3 PP)	M2	97.181
8.1.02.03.04.0031.00296	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar Tipe N $f_c'=5,2$ MPa (campuran 1 PC : 4 PP)	M2	94.111
8.1.02.03.04.0031.00297	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar Tipe O $f_c'=2,4$ MPa (campuran 1 PC : 5 PP)	M2	91.794
8.1.02.03.04.0031.00298	Pekerjaan Acian	1 m2 Pekerjaan Acian	M2	37.857
8.1.02.03.04.0031.00299	Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat /sedikit rongga	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat sedikit rongga, beda tinggi > 0 s.d 1 m'	M3	712.153
8.1.02.03.04.0031.00300	Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat /sedikit rongga	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat sedikit rongga, beda tinggi > 3 s.d 4 m'	M3	789.929
8.1.02.03.04.0031.00301	Pasangan Batu Kosong yang tidak teratur dan kurang padat Banyak rongga	1 m3 Pasangan Batu Kosong Tidak teratur dan Kurang padat banyak rongga, beda tinggi > 0 s.d 1 m'	M3	606.165
8.1.02.03.04.0031.00302	Pasangan Batu Kosong yang tidak teratur dan kurang padat Banyak rongga	1 m3 Pasangan Batu Kosong Tidak teratur dan Kurang padat banyak rongga, beda tinggi > 3 s.d 4 m'	M3	683.941
8.1.02.03.04.0031.00303	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 80 x 100 cm,	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; Beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M3	1.063.523
8.1.02.03.04.0031.00304	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 80 x 100 cm,	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; Beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	M3	1.142.803
8.1.02.03.04.0031.00305	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 100 x 120 cm	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; Beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M3	1.060.691
8.1.02.03.04.0031.00306	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 100 x 120 cm	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; Beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	M3	1.129.533
8.1.02.03.04.0031.00307	Pasangan Batu Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm,	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm; Ketinggian > 0 s.d. 1 m'	M3	939.606

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00308	Pasangan Batu Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm,	1m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm; Ketinggian > 3 s.d. 4 m'	M3	1.008.447
8.1.02.03.04.0031.00309	Pasangan Batu Bronjong Tambang Nylon atau Rami lubang Hexagonal 80 X 100 mm	1 m3 Bronjong Tambang Nylon atau Rami untuk lubang Hexagonal 80 X 100 mm,beda tinggi > 0 s.d 1 m	M3	1.206.577
8.1.02.03.04.0031.00310	Pasangan Batu Bronjong Tambang Nylon atau Rami lubang Hexagonal 80 X 100 mm	1 m3 Bronjong Tambang Nylon atau Rami untuk lubang Hexagonal 80 X 100 mm,beda tinggi > 3 s.d 4 m	M3	1.499.003
8.1.02.03.04.0031.00311	Pasangan Batu Bronjong Tali Nylon atau Rami lubang Hexagonal 100 X 120 mm	1 m3 Bronjong Tambang Nylon atau Rami untuk lubang Hexagonal 100 X 120 mm,beda tinggi > 0 s.d 1 m	M3	1.286.031
8.1.02.03.04.0031.00312	Pasangan Batu Bronjong Tali Nylon atau Rami lubang Hexagonal 100 X 120 mm	1 m3 Bronjong Tambang Nylon atau Rami untuk lubang Hexagonal 100 X 120 mm,beda tinggi > 3 s.d 4 m	M3	1.354.872
8.1.02.03.04.0031.00313	Pasangan batu Bronjong Tambang Nylon atau Rami dengan lubang kotak 100 X 100 mm	1 m3 Bronjong Tambang Nylon atau Rami dengan lubang kotak 100 X 100 mm beda tinggi > 0 s.d 1 m	M3	1.060.656
8.1.02.03.04.0031.00314	Pasangan batu Bronjong Tambang Nylon atau Rami dengan lubang kotak 100 X 100 mm	1 m3 Bronjong Tambang Nylon atau Rami dengan lubang kotak 100 X 100 mm beda tinggi > 3 s.d 4 m	M3	1.129.497
8.1.02.03.04.0031.00315	Pasangan Kawat Bronjong pabrikasi	Pasangan Bronjong Kawat pabrikasi untuk P.06.1.x) (tebal 50-100cm), beda tinggi > 0 s.d 1 m'	M3	1.125.583
8.1.02.03.04.0031.00316	Pasangan Kawat Bronjong pabrikasi	Pasangan Bronjong Kawat pabrikasi untuk P.06.1.x) (tebal 50-100cm), beda tinggi > 3 s.d 4 m'	M3	1.194.406
8.1.02.03.04.0031.00317	Pengadaan dan Pemasangan Bronjong di Lokasi jarak rerata 200 m dari Tepi Laut (Cara Manual)	1 m3 Pasangan Bronjong Kawat di laut 200 m dari Tepi Pantai	M3	517.499
8.1.02.03.04.0031.00318	Pengadaan dan Pemasangan Bronjong di Lokasi jarak rerata 200 m dari Tepi Laut (Cara Manual)	Pasangan 1 m3 Bronjong Tali Nylon/Tali Rami di lokasi jarak rerata 200 m dari Tepi Pantai	M3	517.499
8.1.02.03.04.0031.00319	Pasangan batu muka dan batu candi	1 m2 Pasangan Batu muka	M2	74.213
8.1.02.03.04.0031.00320	Pasangan batu muka dan batu candi	1 m2 Pasangan Batu candi	M2	233.603

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00322	Pasangan batu muka dan batu candi	1m2 Pasangan Geotekstil , Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m2), secara Manual	M2	17.671
8.1.02.03.04.0031.00323	Pasangan batu muka dan batu candi	1 m2 Pasangan Geotekstil , Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m2), Semi Mekanis	M2	16.014
8.1.02.03.04.0031.00324	Pasangan batu muka dan batu candi	1 m2 Pasangan Geotekstil , Tebal sedang (> 400 s.d. < 800 gr/m2), secara Manual	M2	37.577
8.1.02.03.04.0031.00325	Pasangan batu muka dan batu candi	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal sedang (> 400 s.d. < 800 gr/m2), Semi Mekanis	M2	38.319
8.1.02.03.04.0031.00326	Pasangan batu muka dan batu candi	1 m2 Pasangan Geotekstil , Tebal (> 800 gr/m2), secara Manual	M2	4.513
8.1.02.03.04.0031.00327	Pasangan batu muka dan batu candi	1 m2 Pasangan Geotekstil , Tebal (> 800 gr/m2), Semi Mekanis	M2	4.213
8.1.02.03.04.0031.00328	Pasangan Filer Karung Goni (permeable)	1m2 Pasangan Filer 2-lapis Karung Goni (permeable)	M2	100.313
8.1.02.03.04.0031.00329	Pasangan Filer Karung Goni (permeable)	1 m2 Pasangan Lapisan impermeable 2-lapis Karung Goni dilabur aspal	M2	14.442
8.1.02.03.04.0031.00330	Pasangan Bar Screen (saringan kasar) Bangunan Intake, Pengukur-Pengatur dan Lainnya	Bar Screen/saringan kasar (1 Buah)	Buah	1.085.142
8.1.02.03.04.0031.00331	Pasangan Bar Screen (saringan kasar) Bangunan Intake, Pengukur-Pengatur dan Lainnya	1 m' ambang ukur pada bangunan pengukur dan/atau pengatur	Buah	318.336
8.1.02.03.04.0031.00332	Pasangan Bar Screen (saringan kasar) Bangunan Intake, Pengukur-Pengatur dan Lainnya	1 m' Peilskaal/Mistar duga muka air	M1	37.282
8.1.02.03.04.0031.00333	Pasangan Bar Screen (saringan kasar) Bangunan Intake, Pengukur-Pengatur dan Lainnya	1 m' Pasangan Pipa Suling-suling	M1	63.915
8.1.02.03.04.0031.00334	Struktur Krib Laut	1 Ton* beton (buis beton) diangkut < 30 m dan dipasang untuk konstruksi pengaman pantai	Ton	37.282
8.1.02.03.04.0031.00335	Campuran Tanah dan Semen PC (belum termasuk harga bahan tanah)	1 m3 Pencampuran Tanah dan Semen PC Secara Manual	M3	386.472
8.1.02.03.04.0031.00336	Pengisian Air dan Pasir pada Geotube	Pengisian Pasir 1 m3 Geotube (termasuk bawa dari tepi pantai ke lokasi PEGAR)	M3	151.207

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00337	Beton mutu rendah	1 m3 Beton Mutu Fc'10 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maksimal 19 mm secara manual	M3	1.213.709
8.1.02.03.04.0031.00338	Beton mutu rendah	1 m3 Beton Mutu Fc' 15 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maksimal 19 mm secara manual	M3	1.266.924
8.1.02.03.04.0031.00339	Beton mutu rendah	1 m3 Beton Mutu Fc' 20 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maksimal 19 mm secara manual	M3	1.324.232
8.1.02.03.04.0031.00340	Beton mutu rendah	1 m3 Beton Mutu Fc' 21 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maksimal 19 mm secara manual	M3	1.351.522
8.1.02.03.04.0031.00341	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis	1 m3 Beton Mutu Sedang FC' 40 Mpa Slump (10 + 2,5) cm ,Agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1.394.653
8.1.02.03.04.0031.00342	Beton Ready Mixed dan Bahan Aditif/Admixture	1 m3 Beton Ready Mixed dicorkan secara manual	M3	1.411.050
8.1.02.03.04.0031.00343	Beton Ready Mixed dan Bahan Aditif/Admixture	1 m3 Beton Ready Mixed dan dicorkan menggunakan Pompa Beton	M3	1.227.008
8.1.02.03.04.0031.00344	Beton Ready Mixed dan Bahan Aditif/Admixture	Pemakaian Bahan Admixture atau aditif untuk 1m3 beton	M3	32.603
8.1.02.03.04.0031.00345	Pembuatan Bekisting In Situ	1 m2 Bekisting biasa lantai beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm	M2	136.164
8.1.02.03.04.0031.00346	Pembuatan Bekisting In Situ	1 m2 Bekisting Expose Plat Lantai beton dengan Multiplex 18 mm (TP) JaTm 0,6 m	M2	231.556
8.1.02.03.04.0031.00347	Pembuatan Bekisting In Situ	1 m2 Bekisting Biasa plat Lantai beton dg papan 3/20 cm (TP)	M2	118.577
8.1.02.03.04.0031.00348	Pembuatan Bekisting In Situ	1 m2 Perancah Bekisting Lantai Beton dengan Kaso 5/7cm tinggi 4 m** JaTm 0,60 m	M2	268.457
8.1.02.03.04.0031.00349	Pembuatan Bekisting In Situ	1 m2 Perancah Bekisting Lantai Beton dengan dolken Ø8 cm < 10 cm tinggi 4 m JaTm 0,80 m	M2	139.861

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00350	Pembuatan Bekisting In Situ	1 m2 Perancah Bekisting Lantai Beton dengan Bambu Ø8 cm < 10 cm tinggi 4 m** JaTm 0,8 m	M2	133.395
8.1.02.03.04.0031.00351	Bekisting untuk lantai pakai FloorDeck baja berprofil (termasuk Perancah)	1 m2 Bekisting Lantai pakai Flooordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 0,6m)	M2	58.906
8.1.02.03.04.0031.00352	Bekisting untuk lantai pakai FloorDeck baja berprofil (termasuk Perancah)	1 m2 Bekisting Lantai pakai Flooordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 0,8 m)	M2	37.893
8.1.02.03.04.0031.00353	Bekesting balok Beton	1 m2 Bekisting Biasa balok beton dengan Multiplek 12 mm atau 18 mm (TP)	M2	235.915
8.1.02.03.04.0031.00354	Bekesting balok Beton	1 m2 Bekisting Expose balok beton dengan Multiplek 18 mm (TP),JaTm 1,0 m	M2	318.973
8.1.02.03.04.0031.00355	Bekesting balok Beton	1 m2 Bekisting Biasa balok beton dengan Papan 3/20 cm (TP)	M2	184.518
8.1.02.03.04.0031.00356	Bekesting balok Beton	1 m2 Perancah Bekisting Balok beton dengan Kaso5/7 tinggi 4 m ,JaTm 1 m	M2	196.297
8.1.02.03.04.0031.00357	Bekesting balok Beton	1 m2 Perancah Bekisting Balok beton dengan Kayu Dolken Ø8 cm tinggi 4 m ,JaTm 1,2 m	M2	101.470
8.1.02.03.04.0031.00358	Bekesting balok Beton	1 m2 Perancah Bekisting Balok beton dengan Bambu Ø8 cm tinggi 4 m ,JaTm 1,0 m	M2	125.383
8.1.02.03.04.0031.00359	Bekesting Kolom Beton	1 m2 Bekisting Biasa Kolom beton dengan Multiplek 12 mm atau 18 mm	M2	183.333
8.1.02.03.04.0031.00360	Bekesting Kolom Beton	1 m2 Bekisting Expose Kolom beton dengan Multiplek 18 mm	M2	247.869
8.1.02.03.04.0031.00361	Bekesting Kolom Beton	1 m2 Bekisting Biasa Kolom beton dengan Papan 3/20 cm	M2	160.644
8.1.02.03.04.0031.00362	Bekesting Kolom Beton	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dengan Kaso 5/7 tinggi 4 m ,JaTm 1,0 m	M2	191.562
8.1.02.03.04.0031.00363	Bekesting Kolom Beton	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dengan Kayu Dolken Ø8 cm tinggi 4 m ,JaTm 1,2 m	M2	95.769

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00364	Bekesting Kolom Beton	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dengan Bambu 8 cm tinggi 4 m ,JaTm 1,0 m	M2	117.508
8.1.02.03.04.0031.00365	Bekesting Dinding Beton	1 m2 Bekisting Biasa dinding beton dengan Multiplek 12 mm atau 18 mm	M2	178.257
8.1.02.03.04.0031.00366	Bekesting Dinding Beton	1 m2 Bekisting Expose Dinding beton dengan Multiplek 18 mm	M2	258.810
8.1.02.03.04.0031.00367	Bekesting Dinding Beton	1 m2 Bekisting Biasa dinding beton dengan Papan 3/20 cm	M2	250.816
8.1.02.03.04.0031.00368	Bekesting Dinding Beton	1 m2 Perancah/penyokong Bekisting, Kaso 5/7 untuk dinding beton Tm 2,5 m .	M2	186.728
8.1.02.03.04.0031.00369	Bekesting Dinding Beton	1 m2 Perancah/penyokong Bekisting balok 8/12 untuk dinding beton Tm 4,5 m	M2	100.504
8.1.02.03.04.0031.00370	Bekesting Fondasi dan Sloof	1 m2 Bekisting Biasa untuk fondasi dan sloof beton dengan Multiplek 12 mm atau 18 mm	M2	207.306
8.1.02.03.04.0031.00371	Bekesting Fondasi dan Sloof	1 m2 Bekisting Biasa untuk fondasi dan sloof beton dengan papan 3/20 cm	M2	173.457
8.1.02.03.04.0031.00372	Bekesting Fondasi dan Sloof	1 m2 Perancah Bekisting Kaso 5/7 untuk sloof dan fondasi beton Tm 2,0 m	M2	187.364
8.1.02.03.04.0031.00373	Bekesting pagar,Tangga ,Bordes Esteger dan Pengaman Ujung	1 m2 Pagar kaso 5/7 untuk tinggi dan JaT 0,8 -1 m pada tangga,Bordes,Esteger dan pengaman Ujung	M2	195.069
8.1.02.03.04.0031.00374	Bekesting pagar,Tangga ,Bordes Esteger dan Pengaman Ujung	1 m2 anak tangga (lebar 0,6 -1m') dengan Papan 3/20 cm (TP)	M2	372.465
8.1.02.03.04.0031.00375	Bekesting pagar,Tangga ,Bordes Esteger dan Pengaman Ujung	1 m2 Perancah anak tangga dengan Kaso 5/7 cm tinggi 4 m dan JaTm 0,6m	M2	436.169
8.1.02.03.04.0031.00376	Bekesting pagar,Tangga ,Bordes Esteger dan Pengaman Ujung	1 m2 Bordes tangga dengan Papan 3/20 cm (TP)	M2	415.652
8.1.02.03.04.0031.00377	Bekesting pagar,Tangga ,Bordes Esteger dan Pengaman Ujung	1 m2 Perancah bordes tangga dengan Kaso 5/7 cm tinggi 4 m dan JaTm 0,60 m	M2	665.737

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00378	Bongkar Bekesting dan Perancah	Bongkar 1 m2 bekesting dan perancah secara biasa (dan membereskan puing)	M2	5.965
8.1.02.03.04.0031.00379	Bongkar Bekesting dan Perancah	Bongkar 1 m2 bekesting dan perancah secarahati hati (dan memberekan puing)	M2	8.948
8.1.02.03.04.0031.00380	Pembongkaran Konstruksi Beton dalam rangka renovasi	Bongkar 1 m3 beton dengan Jack Hammer Drill 2,5 KW + Genset 5 KW	M3	52.608
8.1.02.03.04.0031.00381	Pembongkaran Konstruksi Beton dalam rangka renovasi	Bongkar 1 m3 beton dengan Jack Hammer Kompresor 75 HP	M3	26.702
8.1.02.03.04.0031.00382	Beton Fero semen	1 m3 Campuran Beton Fero semen mutu fc' = 30 Mpa	M3	1.188.134
8.1.02.03.04.0031.00383	Beton Fero semen	1 m2 Bekisting lantai beton fero semen dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)	M2	153.934
8.1.02.03.04.0031.00384	Beton Fero semen	Penulangan 1m2 Fero semen dengan Wiremesh M6 (Jaring Kawat Kotak)	M2	747
8.1.02.03.04.0031.00385	Kistdam pasir/tanah	1 Buah Kistdam pasir/tanah, karung plastik/bagor/goni (sebesar karung beras 25 kg) 43x65cm	Buah	56.197
8.1.02.03.04.0031.00386	Kistdam pasir/tanah	1 Buah Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik/bagor/goni atau terpal 45 x 120 cm	Buah	505.958
8.1.02.03.04.0031.00387	Kistdam pasir/tanah	1 Buah geobag pasir/tanah ukuran 145 x 240 cm	M3	36.261
8.1.02.03.04.0031.00388	Kistdam pasir/tanah	Kerangka kayu untuk 1 m3 kistdam pasir/tanah 43 cm x 65 cm	M3	144.960
8.1.02.03.04.0031.00389	Kistdam pasir/tanah	Kerangka baja profil L.50.50 atau L.60.60 atau profil besi berlubang utk 1 m3 kistdam pasir/tanah dengan karung ukuran 43 x 65 cm2.	M3	389.951
8.1.02.03.04.0031.00390	Kistdam pasir/tanah	Pengoperasian 1 Buah pompa air per jam ;kapasitas 5 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m; Ø out 2,5"	Jam	21.536

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00391	Kistdam pasir/tanah	Pengoperasian I Buah pompa air per jam ;kapasitas 10 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m; Ø out 4 "	Jam	22.338
8.1.02.03.04.0031.00392	Kistdam pasir/tanah	Pengoperasian I Buah pompa air per jam ;kapasitas 30 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m; Ø out 5 "	Jam	61.475
8.1.02.03.04.0031.00393	Kistdam pasir/tanah	Pengoperasian I Buah pompa air per jam ;kapasitas 60 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m; Ø out 8"	Jam	125.039
8.1.02.03.04.0031.00394	Kistdam pasir/tanah	Pengoperasian I Buah pompa air per jam ;kapasitas 100 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m; Ø out 10"	Jam	166.243
8.1.02.03.04.0031.00395	Biaya pemasangan (jika harga pintu air belum termasuk harga pemasangan)	Biaya Pemasangan Pintu Angkat	Buah	5.972.474
8.1.02.03.04.0031.00396	Biaya pemasangan (jika harga pintu air belum termasuk harga pemasangan)	Biaya pemasangan Pintu Sorong Kayu	Buah	13.232.919
8.1.02.03.04.0031.00397	Biaya pemasangan (jika harga pintu air belum termasuk harga pemasangan)	Biaya Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Buah	7.402.740
8.1.02.03.04.0031.00398	AHSP Pelumasan Pintu Air	1 Kali Pelumasan Pintu Angkat Stang Tunggal	Buah	18.648
8.1.02.03.04.0031.00399	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi Stang tunggal < 1m	Buah	35.006
8.1.02.03.04.0031.00400	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi Stang Double < 1m	Buah	53.983
8.1.02.03.04.0031.00401	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi Stang tunggal 1 - 2m	Buah	52.604
8.1.02.03.04.0031.00402	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi Stang Double 1 - 2m	Buah	86.817
8.1.02.03.04.0031.00403	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi Stang tunggal > 2m	Buah	85.231

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00404	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi Stang Double > 2m	Buah	136.089
8.1.02.03.04.0031.00405	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang tunggal < 1m	Buah	53.397
8.1.02.03.04.0031.00406	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang Double < 1m	Buah	88.241
8.1.02.03.04.0031.00407	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang tunggal 1 - 2m	Buah	86.979
8.1.02.03.04.0031.00408	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang Double 1 - 2m	Buah	138.791
8.1.02.03.04.0031.00409	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang tunggal > 2m	Buah	137.044
8.1.02.03.04.0031.00410	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang Double > 2m	Buah	222.713
8.1.02.03.04.0031.00411	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	1 m2 Striping/kupas 100 m' top soil menggunakan Buldozer	M3	3.158
8.1.02.03.04.0031.00412	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	1 m3 Pengerukan sampah/lumpur/sedimen di saluran/sungai	M3	7.185
8.1.02.03.04.0031.00413	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	Menebang 1 Batang Pohon Ø > 15 s.d. 30 cm menggunakan chainsaw	Batang Pohon	37.160
8.1.02.03.04.0031.00414	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	Menebang 1 Batang Pohon Ø > 30 s.d. 50 cm menggunakan chainsaw	Batang Pohon	89.185
8.1.02.03.04.0031.00415	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	Menebang 1 Batang Pohon Ø > 15 s.d. 30 cm menggunakan Feller Buncher	Batang Pohon	68.688
8.1.02.03.04.0031.00416	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	Menebang 1 Batang Pohon Ø > 30 s.d. 50 cm menggunakan Feller Buncher	Batang Pohon	180.806
8.1.02.03.04.0031.00417	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 30 s.d. 50 cm; Alternatif-1	Batang Pohon	159.453
8.1.02.03.04.0031.00418	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 30 s.d. 50 cm; Alternatif-2	Batang Pohon	498.757

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00419	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	Mencabut tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 15 s.d. 30 cm dengan SRRM, Alternatif-3	Batang Pohon	34.253
8.1.02.03.04.0031.00420	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	memuat dan angkut 1 km Hasil Tebang 1 Batang Pohon Ø > 30 s.d. 50 cm	Batang Pohon	213.071
8.1.02.03.04.0031.00421	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 50 s.d. 70 cm, dg SRRM	Batang Pohon	68.186
8.1.02.03.04.0031.00422	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 70 s.d. 90 cm	Batang Pohon	362.080
8.1.02.03.04.0031.00423	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 90 s.d. 100 cm	Batang Pohon	952.712
8.1.02.03.04.0031.00424	Galian Tanah Biasa/Pasir/Tanah Liat/Cadas di SP dan pemuatan material ke DT dengan Excavator	Mengeruk 1 m3 tanah biasa di SP normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	6.855
8.1.02.03.04.0031.00425	Galian Tanah Biasa/Pasir/Tanah Liat/Cadas di SP dan pemuatan material ke DT dengan Excavator	Mengeruk 1 m3 pasir di SP normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	6.694
8.1.02.03.04.0031.00426	Galian Tanah Biasa/Pasir/Tanah Liat/Cadas di SP dan pemuatan material ke DT dengan Excavator	Mengeruk 1 m3 tanah liat/Lempung di SP normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	9.587
8.1.02.03.04.0031.00427	Galian Tanah Biasa/Pasir/Tanah Liat/Cadas di SP dan pemuatan material ke DT dengan Excavator	Mengeruk 1 m3 cadas/tanah keras di SP normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	10.571
8.1.02.03.04.0031.00428	Galian Tanah Biasa/Pasir/Tanah Liat/Cadas di SP dan pemuatan material ke DT dengan Excavator	Mengangkat dan memuat batu belah 12 - < 25 cm di Stock Pile (SP) normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	14.996
8.1.02.03.04.0031.00429	Galian Tanah Biasa/Pasir/Tanah Liat/Cadas di SP dan pemuatan material ke DT dengan Excavator	Mengangkat dan memuat batu belah 25 - < 50 cm di Stock Pile (SP) normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	9.046
8.1.02.03.04.0031.00430	Galian Tanah Biasa/Pasir/Tanah Liat/Cadas di SP dan pemuatan material ke DT dengan Excavator	Mengangkat dan memuat batu belah 50 - 100 cm di Stock Pile (SP) normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	18.317

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00431	Galian Tanah Biasa di BA/Saluran dan dimuat ke DT dg Excavator	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (0 - 40%) Dm atau (0 - <2,64)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	7.537
8.1.02.03.04.0031.00432	Galian Tanah Biasa di BA/Saluran dan dimuat ke DT dg Excavator	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (2,64 -<5,0)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	8.380
8.1.02.03.04.0031.00433	Galian Tanah Biasa di BA/Saluran dan dimuat ke DT dg Excavator	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (5,0 - 6,6)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	9.215
8.1.02.03.04.0031.00434	Galian Tanah Biasa di BA/Saluran dan dimuat ke DT dg Excavator	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (0 - 40)% Dm atau (0 - <5,4)m' dimuat ke DT dg Exca.LA.	M3	16.219
8.1.02.03.04.0031.00435	Galian Tanah Biasa di BA/Saluran dan dimuat ke DT dg Excavator	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (5,4 - < 10,0)m' dimuat ke DT dg Exca.LA.	M3	24.279
8.1.02.03.04.0031.00436	Galian Tanah Biasa di BA/Saluran dan dimuat ke DT dg Excavator	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (75 - 100)% Dm atau (10,0 - < 13,4)m' dimuat ke DT dg Exca.LA.	M3	19.915
8.1.02.03.04.0031.00437	Galian Tanah Biasa di BA/Saluran dan dimuat ke DT dg Excavator	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (0 - 40)% Dm atau (0 - < 7,0)m' dimuat ke DT dg Exca.SLA.	M3	22.278
8.1.02.03.04.0031.00438	Galian Tanah Biasa di BA/Saluran dan dimuat ke DT dg Excavator	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (40 - 75)% Dm atau (7,0 - < 13,1)m' dimuat ke DT dg Exca.SLA.	M3	33.383
8.1.02.03.04.0031.00439	Galian Tanah Biasa di BA/Saluran dan dimuat ke DT dg Excavator	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (13,1 - 17,5)m' dimuat ke DT dg Exca.SLA.	M3	36.694
8.1.02.03.04.0031.00440	Galian pasir di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Excavator	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (0 - 40)% Dm atau (0 - < 2,64)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	5.230
8.1.02.03.04.0031.00441	Galian pasir di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Excavator	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (2,64 - < 5,0)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	5.804

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00442	Galian pasir di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Excavator	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (5,0 - 6,6)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	6.345
8.1.02.03.04.0031.00443	Galian pasir di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Excavator	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (0-40)% Dm atau (0 - < 5,4)m' dimuat ke DT dg Exca.LA	M3	8.315
8.1.02.03.04.0031.00444	Galian pasir di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Excavator	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (5,4 - < 10,0)m' dimuat ke DT oleh Exca.LA	M3	9.240
8.1.02.03.04.0031.00445	Galian pasir di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Excavator	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (10,0 - < 13,4)m' dimuat ke DT oleh Exca.LA	M3	10.162
8.1.02.03.04.0031.00446	Galian pasir di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Excavator	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (0 - 40)% Dm atau (0 - < 7,0)m' dimuat ke DT oleh Exca.SLA.	M3	14.207
8.1.02.03.04.0031.00447	Galian pasir di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Excavator	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (7,0 - <13,1)m' dimuat ke DT oleh Exca.SLA.	M3	15.864
8.1.02.03.04.0031.00448	Galian pasir di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Excavator	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (13,1- 17,5)m' dimuat ke DT oleh Exca.SLA.	M3	17.381
8.1.02.03.04.0031.00449	Galian Tanah liat di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Exca.Std.	Menggali 1 m3 tanah liat/lempung di BA/Saluran sedalam (0 - 40%) Dm atau (0 - < 2,64)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	8.589
8.1.02.03.04.0031.00450	Galian Tanah liat di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Exca.Std.	Menggali 1 m3 tanah liat/lempung di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (2,64 - < 5,0)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	9.518
8.1.02.03.04.0031.00451	Galian Tanah liat di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Exca.Std.	Menggali 1 m3 tanah liat/lempung di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (5,0 - 6,6)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	10.525

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00452	Galian Cadas/Tanah keras di SP/BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck)	Menggali 1 m3 cadas/tanah keras di BA/Saluran sedalam (0 - 40%) Dm atau (0 - < 2,64)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	8.589
8.1.02.03.04.0031.00453	Galian Cadas/Tanah keras di SP/BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck)	Menggali 1 m3 cadas/tanah keras di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (2,64 - < 5,0)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	9.594
8.1.02.03.04.0031.00454	Galian Cadas/Tanah keras di SP/BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck)	Menggali 1 m3 cadas/tanah keras di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (5,0 - 6,6)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	10.525
8.1.02.03.04.0031.00455	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 km	M3	20.419
8.1.02.03.04.0031.00456	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Menggali dan Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 km	M3	23.986
8.1.02.03.04.0031.00457	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Memuat 1 m3 tanah liat/lempung dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	M3	20.419
8.1.02.03.04.0031.00458	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Menggali dan Memuat 1 m3 tanah liat/lempung dari BA/Saluran ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	M3	25.091
8.1.02.03.04.0031.00459	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Memuat 1 m3 cadas/tanah keras dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	M3	33.156
8.1.02.03.04.0031.00460	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Menggali dan memuat 1 m3 cadas/tanah keras dari BA/Saluran ke DT dengan Exca Std. dan angkut 1 Km	M3	39.069
8.1.02.03.04.0031.00461	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Memuat 1 m3 pasir dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	M3	19.515

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00462	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Menggali dan memuat 1 m3 pasir dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	M3	20.431
8.1.02.03.04.0031.00463	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Memuat 1 m3 batu lunak dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	M3	30.275
8.1.02.03.04.0031.00464	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Menggali dan memuat 1 m3 batu lunak dari Quarry/Saluran ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	M3	40.196
8.1.02.03.04.0031.00465	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Memuat 1 m3 batu pecah/pecah mesin dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	M3	23.333
8.1.02.03.04.0031.00466	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat 1 m3 material berbutir halus (Tanah biasa, lempung+tanah urug) ke DT	M3	7.809
8.1.02.03.04.0031.00467	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat dan mengangkut 1 m3 material berbutir halus (Tanah keras,cadas+batuan lunak) ke DT	M3	23.537
8.1.02.03.04.0031.00468	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat 1 m3 material berbutirhalus (Tanah keras/cadas+batuan lunak) ke DT model V - Shape	M3	8.731
8.1.02.03.04.0031.00469	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat dan mengangkut 1 m3 material berbutirhalus (Tanah keras/cadas+batuan lunak) ke DT model V - Shape	M3	26.688
8.1.02.03.04.0031.00470	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat 1 m3 material berbutir kasar (Pasir Kasar/Beton ,pasang ,halus,teras ,urug) ke DT model V - Shape	M3	6.741
8.1.02.03.04.0031.00471	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat dan mengangkut 1 m3 material berbutir kasar (Pasir Kasar/Beton ,pasang ,halus,teras ,urug) ke DT model V - Shape	M3	22.333

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00472	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat 1 m3 Kerikil (Gravel 0,5 < 6 cm) s.d (coble 6-25 cm) ke DT model V - Shape	M3	9.277
8.1.02.03.04.0031.00473	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat dan mengangkut 1 m3 Kerikil (Gravel 0,5 < 6 cm) s.d (coble 6-25 cm) ke DT model V - Shape	M3	26.661
8.1.02.03.04.0031.00474	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat 1 m3 material batu (Ø25-50 cm) ke DT model V - Shape	M3	10.601
8.1.02.03.04.0031.00475	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat dan mengangkut 1 m3 material batu (Ø25-50 cm) ke DT model V - Shape	M3	28.491
8.1.02.03.04.0031.00476	Menggali,muat batu /Booulder Ø>25 cm dan angkutan	Memecah 1m3 Boulder menjadi batu Ø > 12-50 cm dg JH+ Genset (7,5 KW) dimuat ke DT dan angkut 1 km	M3	217.225
8.1.02.03.04.0031.00477	Menggali,muat batu /Booulder Ø>25 cm dan angkutan	Memecah 1m3 Boulder menjadi batu Ø > 12-50 cm dg JH RD +Kompresor (75 HP) dimuat ke DT dan angkut 1 km	M3	12.903
8.1.02.03.04.0031.00478	Menggali,muat batu /Booulder Ø>25 cm dan angkutan	Memecah 1m3 Boulder menjadi batu Ø > 12-50 cm dg Excavator +RDB dimuat ke DT dan angkut 1 km	M3	133.862
8.1.02.03.04.0031.00479	Menggali,muat batu /Booulder Ø>25 cm dan angkutan	Memecah 1m3 Boulder menjadi batu Ø > 12-50 cm dg RDB Mobile dimuat ke DT dan angkut 1 km	M3	5.067
8.1.02.03.04.0031.00480	Angkutan Material menggunakan dumptruck	Memuat dan angkut tanah biasa menggunakan DT untuk jarak 1 KM	M3	18.636
8.1.02.03.04.0031.00481	Angkutan Material menggunakan dumptruck	Memuat dan angkut tanah Keras/Cadas menggunakan DT untuk jarak 1 KM	M3	26.149
8.1.02.03.04.0031.00482	Angkutan Material menggunakan dumptruck	Memuat dan angkut Batu pecah menggunakan DT untuk jarak 1 KM	M3	21.140
8.1.02.03.04.0031.00483	Pembuatan Saluran Irigasi	Striping/kupas top soil di BA, gali dengan Excavator Long Arm dan angkut ke lokasi pekerjaan	M3	90.151

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00484	Pembuatan Saluran Irigasi	Pembuangan material yang tidak terpakai dimuat ke DT dan diangkut ke dumsite	M3	51.327
8.1.02.03.04.0031.00485	Pembuatan Saluran Irigasi	Penambahan tanah bahan tanggul dari BA diangkut oleh DT ke Lokasi Pekerjaan	M3	306.526
8.1.02.03.04.0031.00486	Pembuatan Badan Tanggul	Urukan tanah di tempat sempit, tidak dilakukan dg Vibro Roller	M3	14.959
8.1.02.03.04.0031.00487	Pembuatan Badan Tanggul	Penghamparan, perataan dan Pemadatan tanah ringan (Standar Proctor)	M3	10.928
8.1.02.03.04.0031.00488	Pembuatan Badan Tanggul	Penghamparan, perataan dan Pemadatan tanah berat (Modified Proctor)	M3	12.462
8.1.02.03.04.0031.00489	Pembuatan Badan Tanggul	Finishing 1 m2 Badan Tanggul, dipapras Excavator	M3	14.818
8.1.02.03.04.0031.00490	Pekerjaan Tanah di Saluran Irigasi Rawa	1m' Pemasangan atau Pengambilan Gambangan secara Semi Mekanis	M3	20.619
8.1.02.03.04.0031.00491	Pekerjaan Tanah di Saluran Irigasi Rawa	1m' Pemasangan atau Pengambilan Gambangan secara Mekanis	M3	39.491
8.1.02.03.04.0031.00493	Pekerjaan Tanah di Saluran Irigasi Rawa	1 m3 Galian Tanah di Rawa menggunakan Excavator Long Arm	M3	14.115
8.1.02.03.04.0031.00494	Pekerjaan Tanah di Saluran Irigasi Rawa	1 m3 Galian Tanah di Rawa menggunakan Excavator Standar	M3	4.495
8.1.02.03.04.0031.00495	Pekerjaan Tanah di Saluran Irigasi Rawa	1 m3 Angkut Material Hasil Galian di Rawa oleh Dump Truck sejauh 1,5 Km	M3	26.503
8.1.02.03.04.0031.00496	Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai	1 m3 Gali dan urug posisi dekat	M3	13.621
8.1.02.03.04.0031.00497	Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai	1 m3 Gali dan urug posisi jauh	M3	20.441
8.1.02.03.04.0031.00498	Pembuatan Beton Mutu Rendah	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 campuran beton mutu rendah fc' 10 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agr. maks 19 mm	M3	953.195
8.1.02.03.04.0031.00499	Pembuatan Beton Mutu Rendah	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 campuran beton mutu rendah fc' 15 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agr. maks 19 mm	M3	1.006.409

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00500	Pembuatan Beton Mutu Rendah	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 campuran beton mutu sedang fc' 20 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm	M3	1.063.718
8.1.02.03.04.0031.00501	Pembuatan Beton Mutu Rendah	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 campuran beton mutu sedang fc' 25 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm	M3	1.144.222
8.1.02.03.04.0031.00502	Pekerjaan Beton mutu sedang yang dapat digunakan untuk struktur penunjang	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 campuran beton mutu sedang fc' 30 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm	M3	1.212.445
8.1.02.03.04.0031.00503	Pekerjaan Beton mutu sedang yang dapat digunakan untuk struktur penunjang	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 campuran beton mutu sedang fc' 40 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm	M3	1.171.511
8.1.02.03.04.0031.00504	Pekerjaan Beton Mutu Tinggi yang digunakan untuk Struktur utama	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 campuran beton mutu tinggi fc' 45 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm	M3	1.171.614
8.1.02.03.04.0031.00505	Pekerjaan Beton Mutu Tinggi yang digunakan untuk Struktur utama	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 campuran beton mutu tinggi fc' 50 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm	M3	1.202.550
8.1.02.03.04.0031.00506	Pemancangan Cerucuk, Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang 5/7 cm Kayu Kelas II	M1	3.988
8.1.02.03.04.0031.00507	Pemancangan Cerucuk, Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang pancang Dolken Ø 6 - 8 cm	M1	4.388
8.1.02.03.04.0031.00508	Pemancangan Cerucuk, Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Cerucuk bambu Ø 8 - 10 cm atau Kayu 10 x 10 cm	M1	32.947
8.1.02.03.04.0031.00509	Pemancangan Cerucuk, Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Kayu 8/12 cm atau Kayu 12 x 12 cm (Kelas II)	M1	26.248
8.1.02.03.04.0031.00510	Pemancangan Cerucuk, Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Kayu gelondongan Ø 18 - 20 cm atau persegi 20 cm	M1	36.197

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00511	Pemancangan Turap Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 5/7 cm - tebal 7 cm untuk lebar 1 m' turap (14,3 Buah)	M1	23.391
8.1.02.03.04.0031.00512	Pemancangan Turap Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 5/7 cm - tebal 5 cm untuk lebar 1 m' turap (20 Buah)	M1	23.339
8.1.02.03.04.0031.00513	Pemancangan Turap Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu Dolken ø 6 - 8 cm selebar 1 m' turap (12,5-16,7 buah)	M1	24.392
8.1.02.03.04.0031.00514	Pemancangan Turap Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 8/12 cm - tebal 8 cm untuk lebar 1 m' turap (8,33 Buah)	M1	26.325
8.1.02.03.04.0031.00515	Pemancangan Turap Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 8/12 cm - tebal 12 cm untuk lebar 1 m' turap (12,5 Buah)	M1	28.406
8.1.02.03.04.0031.00516	Pemancangan Tiang Pancang Beton Masive	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton D 28 cm	M1	93.132
8.1.02.03.04.0031.00517	Pemancangan Tiang Pancang Beton Masive	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton D 32 cm	M1	100.633
8.1.02.03.04.0031.00518	Pemancangan Tiang Pancang Beton Masive	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ø10-12 cm atau Persegi 12 cm	M1	87.757
8.1.02.03.04.0031.00519	Pemancangan Tiang Pancang Beton Masive	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Ø 15 cm atau Persegi 15 cm	M1	95.007
8.1.02.03.04.0031.00520	Pemancangan Tiang Pancang Beton Masive	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ø 20 cm atau Persegi 20 cm	M1	98.258
8.1.02.03.04.0031.00521	Pemancangan Tiang Pancang Beton Masive	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ø 25 cm atau Persegi 25 cm	M1	116.995
8.1.02.03.04.0031.00522	Pemancangan Tiang Pancang Beton Masive	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ø 30 cm atau Persegi 30 cm	M1	126.133
8.1.02.03.04.0031.00523	Pemancangan Tiang Pancang Beton Masive	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ø 35cm atau Persegi 35 cm	M1	127.292
8.1.02.03.04.0031.00524	Pemancangan Turap Beton	(DDH) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 12 x 30 cm; pjg - 4 m'; berat 100 kg/m'	M1	44.102

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00525	Pemancangan Turap Beton	(DDH) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 15 x 40 cm; pjpg - 4 m'; berat 150 kg/m'	M1	55.107
8.1.02.03.04.0031.00526	Pemancangan Turap Beton	(DDH) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 22 X 50 cm; pjpg - 4 m'; berat 275 kg/m'	M1	70.729
8.1.02.03.04.0031.00527	Pemancangan Turap Beton	(DDH) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 32 x 50 cm; pjpg - 4 m'; berat 400 kg/m'	M1	75.389
8.1.02.03.04.0031.00528	Pemancangan Turap Beton	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Beton tulang pre-cast W-400; lebar 1,0 m; pjpg - 4 m'; berat 350 kg/m'	M1	167.693
8.1.02.03.04.0031.00529	Pemancangan Turap Beton	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Beton tulang pre-cast W-600; lebar 1,0 m; pjpg - 4 m'; berat 375 kg/m'	M1	176.082
8.1.02.03.04.0031.00530	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Pipa Baja ø 15 cm atau persegi 15 cm, t=0,6 cm	M1	35.160
8.1.02.03.04.0031.00531	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ø 20 cm atau persegi 20 cm, t=0,9 cm	M1	53.762
8.1.02.03.04.0031.00532	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ø 25 cm atau persegi 25 cm, t=1,2 cm	M1	66.228
8.1.02.03.04.0031.00533	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ø 30 cm atau persegi 30 cm, t=1,2 cm	M1	118.345
8.1.02.03.04.0031.00534	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ø 35 cm atau persegi 35 cm, t=1,6 cm	M1	141.196
8.1.02.03.04.0031.00535	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ø 40 cm atau persegi 40 cm, t=2,2 cm	M1	184.174
8.1.02.03.04.0031.00536	Pondasi Tiang Bor ø 60 cm	Pengeboran 1 m' Pondasi Tiang Bor ø 60 cm	M1	49.434
8.1.02.03.04.0031.00537	Pondasi Tiang Bor ø 60 cm	Penulangan dan Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor ø 60 cm, campuran beton semi Mekanis	M1	415.307

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00538	Pondasi Tiang Bor Ø 80 cm	Pengeboran 1 m' Pondasi Tiang Bor Ø 80 cm	M1	84.464
8.1.02.03.04.0031.00539	Pondasi Tiang Bor Ø 80 cm	Penulangan dan Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor Ø 80 cm, campuran beton semi Mekanis	M1	725.301
8.1.02.03.04.0031.00540	Pondasi Tiang Bor Ø 100 cm	Pengeboran 1 m' Pondasi Tiang Bor Ø 100 cm	M1	131.067
8.1.02.03.04.0031.00541	Pondasi Tiang Bor Ø 100 cm	Penulangan dan Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor Ø 100 cm, campuran beton semi Mekanis	M1	1.132.942
8.1.02.03.04.0031.00542	Pondasi Tiang Bor Ø 100 cm	Penulangan + Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor Ø 100 cm, dari Batching Plant diangkut Truck Mixer Beton	M1	1.173.168
8.1.02.03.04.0031.00543	Pondasi Tiang Bor Ø 120 cm	Pengeboran 1 m' Pondasi Tiang Bor Ø 120 cm	M1	202.024
8.1.02.03.04.0031.00544	Pondasi Tiang Bor Ø 120 cm	Penulangan dan Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor Ø 120 cm, campuran beton semi Mekanis	M1	1.631.318
8.1.02.03.04.0031.00545	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25" pada tanah sedang (biasa)	M1	17.477
8.1.02.03.04.0031.00546	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25" pada Tanah Keras/Cadas sangat padat dan batuan lunak sangat padat dan batuan lunak	M1	14.541
8.1.02.03.04.0031.00547	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25" di tanah berbatu	M1	26.829
8.1.02.03.04.0031.00548	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25" pada batuan keras (andesit)	M1	63.694
8.1.02.03.04.0031.00549	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP Ø 1"- 1,25"	M1	86.958
8.1.02.03.04.0031.00550	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2" pada tanah sedang (biasa)	M1	21.256

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00551	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2" pada Tanah Keras/Cadas sangat padat dan batuan lunak sangat padat dan batuan lunak	M1	29.976
8.1.02.03.04.0031.00552	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2" pada tanah berbatu	M1	56.138
8.1.02.03.04.0031.00553	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2" pada batuan keras (andesit)	M1	73.579
8.1.02.03.04.0031.00554	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP Ø 2"; menggunakan GIP	M1	151.084
8.1.02.03.04.0031.00555	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal PVC Ø 2" menggunakan PVC	M1	75.092
8.1.02.03.04.0031.00556	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Pengisian tanah 1 Buah Geobag 145 x 240 cm menggunakan Wheel Loader 100 HP	Buah	184.844
8.1.02.03.04.0031.00557	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Pengisian pasir 1 Buah Geobag 145 x 240 cm menggunakan Wheel Loader 100 HP	Buah	302.625
8.1.02.03.04.0031.00558	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Pengisian tanah 1 Buah Geobag 145 x 240 cm menggunakan Excavator Standar	Buah	173.132
8.1.02.03.04.0031.00559	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Pengisian pasir 1 Buah Geobag 145 x 240 cm menggunakan Excavator Standar	Buah	290.914
8.1.02.03.04.0031.00560	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Penyimpanan 1 Buah Geobag 145 x 240 cm ke gudang dengan jarak 50 m', secara mekanis Wheel Loader 170 HP *)	Buah	15.993
8.1.02.03.04.0031.00561	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Muat, angkut dan menurunkan 1 Buah Geobag 145 x 240 cm dari Gudang ke lokasi pekerjaan, pakai DT *)	Buah	46.298
8.1.02.03.04.0031.00562	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Pemasangan 1 Buah Geobag ukuran 145 cm x 240 cm pada posisi tepatnya	Buah	17.328

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00563	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 40 x 60 x 120 cm, 314,9 Kg (tanpa seal karet)	M1	856.755
8.1.02.03.04.0031.00564	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 40 x 60 x 120 cm, 314,9 Kg (dengan seal karet)	M1	950.075
8.1.02.03.04.0031.00565	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 40: 53 x 60 x 8 cm (LD); 60 kg	M1	216.428
8.1.02.03.04.0031.00566	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 40: 53 x 60 x 12 cm (HD); 90 kg	M1	274.744
8.1.02.03.04.0031.00567	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 60 x 80 x 120 cm, 553,6 Kg (tanpa seal karet)	M1	1.394.945
8.1.02.03.04.0031.00568	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 60 x 80 x 120 cm, 553,6 Kg (dengan seal karet)	M1	1.597.920
8.1.02.03.04.0031.00569	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 60: 73 x 60 x 10 cm (LD); 106 kg	M1	353.889
8.1.02.03.04.0031.00570	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 60: 73 x 60 x 14 cm (HD); 147 kg	M1	481.763
8.1.02.03.04.0031.00571	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 80 x 100 x 120 cm, 732,5 Kg (tanpa seal karet)	M1	2.036.213
8.1.02.03.04.0031.00572	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 80 x 100 x 120 cm, 732,5 Kg (dengan seal karet)	M1	2.671.176
8.1.02.03.04.0031.00573	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 80: 95 x 60 x 10 cm (LD); 138 kg	M1	490.030
8.1.02.03.04.0031.00574	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 80: 95 x 60 x 15 cm (HD); 207 kg	M1	646.120
8.1.02.03.04.0031.00575	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 100 x 100 x 120 cm, 979,7 Kg (tanpa seal karet)	M1	2.467.873
8.1.02.03.04.0031.00576	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 100 x 100 x 120 cm, 979,7 Kg (dengan seal karet)	M1	3.134.229
8.1.02.03.04.0031.00577	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 100: 118 x 60 x 12 cm (LD); 207 kg	M1	568.376
8.1.02.03.04.0031.00578	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 100: 118 x 60 x 15 cm (HD); 259 kg	M1	701.281

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00579	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 150 x 100 x 120 cm; 1.658,7 Kg (tanpa seal karet)	M1	4.906.863
8.1.02.03.04.0031.00580	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 150 x 100 x 120 cm; 1.658,7 Kg (dengan seal karet)	M1	6.511.197
8.1.02.03.04.0031.00581	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 150: 177,4 x 60 x 14 cm (LD); 385 kg	M1	83.218
8.1.02.03.04.0031.00582	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 150: 198,4 x 120 x 20 cm (HD); 1.155 kg	M1	581.697
8.1.02.03.04.0031.00583	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 200 x 200 x 120 cm; 3.265,6 Kg (tanpa seal karet)	M1	8.674.897
8.1.02.03.04.0031.00584	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 200 x 200 x 120 cm; 3.265,6 Kg (dengan seal karet)	M1	18.053.446
8.1.02.03.04.0031.00585	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 200: 229,4 x 120 x 16,5 cm (LD); 559 kg	M1	1.490.847
8.1.02.03.04.0031.00586	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 200: 250 x 120 x 23 cm (HD); 1.697 kg	M1	4.404.890
8.1.02.03.04.0031.00587	Angkutan Material pakai TC dengan Ketinggian Rata-rata	Angkut 1 ton Material pakai TC untuk ketinggian rata-rata 15 m	Ton	667.637
8.1.02.03.04.0031.00588	Angkutan Material pakai TC dengan Ketinggian Rata-rata	Angkut 1 ton Material pakai TC untuk ketinggian rata-rata 30 m	Ton	174.242
8.1.02.03.04.0031.00589	Angkutan Material pakai TC dengan Ketinggian Rata-rata	Angkut 1 ton Material pakai TC untuk ketinggian rata-rata 70 m	Ton	313.280
8.1.02.03.04.0031.00590	Terobos Sumbatan Pipa atau Syphon Ø > 1,0 m	Terobos 1 m' sumbatan Pipa atau Syphon Ø > 1,0 m (tersumbat > 60% penampang)	M1	294.724
8.1.02.03.04.0031.00591	Terobos Sumbatan Pipa atau Syphon Ø > 1,0 m	Terobos 1 m' sumbatan Pipa atau Syphon Ø > 1,0 m (tersumbat < 60% penampang)	M1	89.703
8.1.02.03.04.0031.00592	Terobos Sumbatan Pipa atau Syphon Ø 0,3 s.d. Ø 1,0 m	Terobos 1 m' sumbatan Pipa atau Syphon Ø 0,3 s.d. Ø 1,0 m (tersumbat > 60% penampang)	M1	122.687
8.1.02.03.04.0031.00593	Terobos Sumbatan Pipa atau Syphon Ø 0,3 s.d. Ø 1,0 m	Terobos 1 m' sumbatan Pipa atau Syphon Ø 0,3 s.d. Ø 1,0 m (tersumbat < 60% penampang)	M1	49.680

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0031.00594	Terobos Sumbatan Pipa atau Syphon Ø < 0,3 m	Terobos 1 m' sumbatan Pipa atau Syphon Ø < 0,3 m (tersumbat > 60% penampang)	M1	43.333
8.1.02.03.04.0031.00595	Terobos Sumbatan Pipa atau Syphon Ø < 0,3 m	Terobos 1 m' sumbatan Pipa atau Syphon Ø < 0,3 m (tersumbat < 60% penampang)	M1	18.316
8.1.02.03.04.0054 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya				
8.1.02.03.04.0054.00001	Pembuatan Pagar	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari kayu tinggi 2 meter	M1	1.396.404
8.1.02.03.04.0054.00002	Pembuatan Pagar	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang rangka kayu tinggi 2 meter	M1	568.067
8.1.02.03.04.0054.00003	Pembuatan Pagar	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 2 meter	M1	753.644
8.1.02.03.04.0054.00004	Pembuatan Pagar	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari kayu tinggi 2 meter	M1	1.396.404
8.1.02.03.04.0054.00005	Pembuatan Pagar	Pembuatan 1 m' pagar sementara seng gelombang rangka baja L.40.40.4, tinggi pagar 1,8 m'	M1	726.213
8.1.02.03.04.0054.00006	Pembuatan Pagar	Pembuatan 1 m2 Pagar BRC Galvanis	M2	13.125
8.1.02.03.04.0054.00007	Pembuatan Pagar	Pemasangan 1 m2 Panel Beton Pracetak 50x50x240 untuk Pagar	M2	690.493
8.1.02.03.04.0054.00008	Stake out trase saluran/Infrastruktur dan Profil Melintang	1 m2 Stake out trase saluran/Infrastruktur (Baru) di Lapangan	M2	6.306
8.1.02.03.04.0054.00009	Stake out trase saluran/Infrastruktur dan Profil Melintang	Pasang 1 m' profil melintang galian	M1	55.244
8.1.02.03.04.0054.00010	Stake out trase saluran/Infrastruktur dan Profil Melintang	Pasang 1 m' profil melintang untuk galian tanah saluran atau sungai yang direhabilitasi atau normalisasi	M1	53.741
8.1.02.03.04.0054.00011	Stake out trase saluran/Infrastruktur dan Profil Melintang	Pasang 1 m' bouwplank	M1	144.504
8.1.02.03.04.0054.00012	Pasangan Patok	1 Buah Patok kayu (Kaso 5/7), panjang 0,5m'	M1	67.052

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00013	Pasangan Patok	1 Buah Patok kayu (Kaso 5/7), panjang 1 m'	M1	84.989
8.1.02.03.04.0054.00014	Pasangan Patok	Patok tetap bantu (PTB)	Buah	189.268
8.1.02.03.04.0054.00015	Pasangan Patok	Patok tetap utama (PTU)	Buah	216.161
8.1.02.03.04.0054.00016	Pembuatan Papan nama pekerjaan	1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,8x1,2 menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	Buah	1.984.119
8.1.02.03.04.0054.00017	Pembuatan Papan nama pekerjaan	1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, frame alluminium siku & tiang kayu 5/7, printing banner plastik	Buah	651.486
8.1.02.03.04.0054.00018	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	1 m2 Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping)s.d tanaman Ø2 cm	M2	13.996
8.1.02.03.04.0054.00019	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø < 5 cm	M2	4.473
8.1.02.03.04.0054.00020	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø > 5 cm s.d. 15 cm	M2	7.456
8.1.02.03.04.0054.00021	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 15 cm s.d. 30 cm	Batang Pohon	22.385
8.1.02.03.04.0054.00022	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 30 cm s.d. 50 cm	Batang Pohon	20.092
8.1.02.03.04.0054.00023	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Pemotongan pohon pilihan Ø > 30 cm s.d. 50 cm (termasuk cabut akar dan pembuangan)	Batang Pohon	119.201
8.1.02.03.04.0054.00024	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 50 s.d. 75 cm	Batang Pohon	30.576
8.1.02.03.04.0054.00025	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 75 cm	Batang Pohon	85.670
8.1.02.03.04.0054.00026	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan tanpa menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 s.d. 15 cm	Per Batang Pohon	47.667
8.1.02.03.04.0054.00027	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan tanpa menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 s.d. 30 cm	Per Batang Pohon	65.978

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00028	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan tanpa menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 s.d. 50 cm	Per Batang Pohon	91.643
8.1.02.03.04.0054.00029	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan tanpa menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 s.d. 75 cm	Per Batang Pohon	141.465
8.1.02.03.04.0054.00030	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan tanpa menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm	Per Batang Pohon	204.650
8.1.02.03.04.0054.00031	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 s.d. 15 cm	Per Batang Pohon	48.830
8.1.02.03.04.0054.00032	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 s.d. 30 cm	Per Batang Pohon	78.206
8.1.02.03.04.0054.00033	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 s.d. 50 cm	Per Batang Pohon	110.403
8.1.02.03.04.0054.00034	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 s.d. 75 cm	Per Batang Pohon	172.782
8.1.02.03.04.0054.00035	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm	Per Batang Pohon	265.300
8.1.02.03.04.0054.00036	Penggalian tanah manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk Volume s.d 200 m3 cara manual	M3	105.068
8.1.02.03.04.0054.00037	Penggalian tanah manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk Volume 200 m3 s.d 2000 m3 cara manual	M3	83.958
8.1.02.03.04.0054.00038	Penggalian tanah manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk Volume > 2000 m3 cara manual	M3	59.650
8.1.02.03.04.0054.00039	Penggalian tanah manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 1 m s.d 2m untuk Volume 200 m3 cara manual	M3	125.972
8.1.02.03.04.0054.00040	Penggalian tanah manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d 2m untuk Volume > 200 m3 cara manual	M3	100.660

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00041	Penggalian tanah manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 2m s.d 3 m untuk Volume s.d 200 m3 cara manual	M3	149.623
8.1.02.03.04.0054.00042	Penggalian tanah manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 m s.d 3 m untuk Volume > 200 m3 cara manual	M3	113.335
8.1.02.03.04.0054.00043	Penggalian tanah manual	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 3 m setiap tambah kedalaman 1 m cara manual	M3	11.184
8.1.02.03.04.0054.00044	Penggalian tanah semi mekanis	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 0 m s.d 1 dengan cara semi mekanis	M3	35.398
8.1.02.03.04.0054.00045	Penggalian tanah semi mekanis	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d 2 dengan cara semi mekanis	M3	43.980
8.1.02.03.04.0054.00046	Penggalian tanah semi mekanis	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 m s.d 3 dengan cara semi mekanis	M3	54.244
8.1.02.03.04.0054.00047	Penggalian tanah semi mekanis	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 3m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m dengan cara semi mekanis	M3	12.202
8.1.02.03.04.0054.00048	Penggalian tanah berbatu manual	Penggalian tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara manual	M3	201.469
8.1.02.03.04.0054.00049	Penggalian tanah berbatu manual	Penggalian tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m dengan cara manual	M3	223.689
8.1.02.03.04.0054.00050	Penggalian tanah berbatu manual	Penggalian tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan cara manual	M3	246.058
8.1.02.03.04.0054.00051	Penggalian tanah berbatu manual	Penggalian tanah berbatu sedalam > 3 m setiap tambah dalam 1 m dengan cara manual	M3	20.877
8.1.02.03.04.0054.00052	Penggalian tanah berbatu semi mekanis	Penggalian tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara Semi mekanis	M3	77.560
8.1.02.03.04.0054.00053	Penggalian tanah berbatu semi mekanis	Penggalian tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m dengan cara Semi mekanis	M3	92.829
8.1.02.03.04.0054.00054	Penggalian tanah berbatu semi mekanis	Penggalian tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan cara Semi mekanis	M3	111.231

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00055	Penggalian tanah berbatu semi mekanis	Penggalian tanah berbantu sedalam > 3 m ,setiap tambah dalam 1 m dengan cara semi mekanis	M3	23.024
8.1.02.03.04.0054.00056	Penggalian Galian cadas atau tanah keras manual	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam sampai dengan 1m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	M3	209.954
8.1.02.03.04.0054.00057	Penggalian Galian cadas atau tanah keras manual	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d 1 m untuk volume > 200 m3 cara manual	M3	18.640
8.1.02.03.04.0054.00058	Penggalian Galian cadas atau tanah keras manual	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	M3	207.207
8.1.02.03.04.0054.00059	Penggalian Galian cadas atau tanah keras manual	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d 2 m untuk volume > 200 m3 cara manual	M3	207.583
8.1.02.03.04.0054.00060	Penggalian Galian cadas atau tanah keras manual	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 m s.d 3 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	M3	223.689
8.1.02.03.04.0054.00061	Penggalian Galian cadas atau tanah keras manual	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual	M3	14.912
8.1.02.03.04.0054.00062	Penggalian Galian cadas atau tanah keras semi mekanis	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 m s.d 1 m cara semi mekanis	M3	60.875
8.1.02.03.04.0054.00063	Penggalian Galian cadas atau tanah keras semi mekanis	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d 2 m cara semi mekanis	M3	73.393
8.1.02.03.04.0054.00064	Penggalian Galian cadas atau tanah keras semi mekanis	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 m s.d 3 m cara semi mekanis	M3	88.516
8.1.02.03.04.0054.00065	Penggalian Galian cadas atau tanah keras semi mekanis	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara semi mekanis	M3	16.630
8.1.02.03.04.0054.00066	Galian Lumpur manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 m s.d 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	M3	167.963

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00067	Galian Lumpur manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 m s.d 1 m untuk volume > s.d 200 m3 cara manual	M3	123.774
8.1.02.03.04.0054.00068	Galian Lumpur manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	M3	201.555
8.1.02.03.04.0054.00069	Galian Lumpur manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d 2 m untuk volume > 200 m3 cara manual	M3	149.126
8.1.02.03.04.0054.00070	Galian Lumpur manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 2 m s.d 3 m cara manual	M3	171.495
8.1.02.03.04.0054.00071	Galian Lumpur manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 3 m setiap tambah dalam 1 m cara manual	M3	22.368
8.1.02.03.04.0054.00072	Galian Lumpur semi manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 m s.d 1 m cara semi mekanis	M3	48.267
8.1.02.03.04.0054.00073	Galian Lumpur semi manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d 2 m cara semi mekanis	M3	90.172
8.1.02.03.04.0054.00074	Galian Lumpur semi manual	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 2 m s.d 3 m cara semi mekanis	M3	67.084
8.1.02.03.04.0054.00075	Galian Lumpur semi manual	Penggalian 1 m3 lumpur > 3 m setiap tambah kedalaman 1 m cara semi mekanis	M3	8.114
8.1.02.03.04.0054.00076	galian pasir manual	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 m s.d 1 m cara manual	M3	98.423
8.1.02.03.04.0054.00077	galian pasir manual	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 m s.d 2 m cara manual	M3	119.301
8.1.02.03.04.0054.00078	galian pasir manual	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 m s.d 3 m cara manual	M3	137.196
8.1.02.03.04.0054.00079	galian pasir manual	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual	M3	14.912
8.1.02.03.04.0054.00080	galian pasir semi manual	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 m s.d 1 m cara semi mekanis	M3	55.513
8.1.02.03.04.0054.00081	galian pasir semi manual	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 m s.d 2 m cara semi mekanis	M3	64.587

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00082	galian pasir semi manual	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 m s.d 3 m cara semi mekanis	M3	79.330
8.1.02.03.04.0054.00083	galian pasir semi manual	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m cara semi mekanis	M3	25.533
8.1.02.03.04.0054.00084	Perkuatan Dinding Galian	1 m2 Pasangan 3-lapis Geribig bambu, JAT < 0,8 m'	M2	56.372
8.1.02.03.04.0054.00085	Perkuatan Dinding Galian	1 m2 Pasangan 2-lapis Bilik kulit (hinis/kulit bambu) bambu, JAT < 0,8 m'	M2	42.752
8.1.02.03.04.0054.00086	Perkuatan Dinding Galian	1 m2 Pasangan 1-lapis Gedeg Bambu, JAT < 0,8 m'	M2	24.983
8.1.02.03.04.0054.00087	Perkuatan Dinding Galian	1 m2 Pasangan 2-lapis Gedeg Bambu, JAT < 1,2 m'	M2	24.099
8.1.02.03.04.0054.00088	Perkuatan Dinding Galian	1 m2 Pasangan Papan 3/20, JAT < 1,5 m'	M2	117.816
8.1.02.03.04.0054.00089	Perkuatan Dinding Galian	1 m2 Pasangan Balok kayu 8/12, tebal 12 cm, JAT < 4,0 m'	M2	31.540
8.1.02.03.04.0054.00090	Perkuatan Dinding Galian	1 m2 Pasangan Balok kayu 8/12, tebal 8 cm, JAT < 5,5 m'	M2	42.348
8.1.02.03.04.0054.00091	Pekerjaan Timbunan atau urugan secara manual	1 m3 urugan kembali galian tanah (> 0 s.d 200 m3) tanpa pemadatan secara manual	M3	69.984
8.1.02.03.04.0054.00092	Pekerjaan Timbunan atau urugan secara manual	1 m3 Timbunan dengan pasir urug (> 0 s.d 200 m3) tanpa pemadatan secara manual	M3	404.240
8.1.02.03.04.0054.00093	Pekerjaan Timbunan atau urugan secara manual	1 m3 urugan dengan pasir urug dengan volume > s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	M3	371.943
8.1.02.03.04.0054.00094	Pekerjaan Timbunan atau urugan secara manual	1 m3 urugan dengan tanah biasa atau tanah liat berpasir tanpa pemadatan secara manual	M3	237.213
8.1.02.03.04.0054.00095	Pekerjaan Timbunan atau urugan secara manual	1 m3 urugan tanah liat (lempung) tanpa pemadatan secara manual	M3	240.941
8.1.02.03.04.0054.00096	Pekerjaan Pemadatan Secara Manual	1 m3 Pemadatan Tanah Per 20 cm menggunakan alat timbris secara manual	M3	69.984

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00097	Pekerjaan Pemadatan Secara Manual	1 m3 Timbunan dan pemadatan Sirtu	M3	440.803
8.1.02.03.04.0054.00098	Pemadatan Secara Semi Mekanis	1 m3 Pemadatan tanah setebal 10 cm menggunakan mesin Stamper Kuda Secara Semi Mekanis	M3	17.924
8.1.02.03.04.0054.00099	Pemadatan Secara Semi Mekanis	1 m3 Pemadatan pasir setebal 15 cm menggunakan mesin Stamper Kodok Secara Semi Mekanis	M3	15.730
8.1.02.03.04.0054.00100	Pemadatan Secara Semi Mekanis	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-550 Kg Secara semi -mekanis	M3	12.325
8.1.02.03.04.0054.00101	Pemadatan Secara Semi Mekanis	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-1,5 Ton Secara semi - mekanis	M3	11.381
8.1.02.03.04.0054.00102	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut 10 m	M3	29.445
8.1.02.03.04.0054.00103	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 10 m s.d 20 m	M3	31.536
8.1.02.03.04.0054.00104	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 20 m s.d 30 m	M3	33.072
8.1.02.03.04.0054.00105	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 30 m s.d 40 m	M3	35.057
8.1.02.03.04.0054.00106	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 40 m s.d 50 m	M3	38.097
8.1.02.03.04.0054.00107	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 50 m s.d 100 m	M3	48.149
8.1.02.03.04.0054.00108	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 100 m s.d 200 m	M3	67.784
8.1.02.03.04.0054.00109	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 200 m s.d 300 m	M3	91.150
8.1.02.03.04.0054.00110	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 300 m s.d 400 m	M3	118.610

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00111	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 400 m s.d 500 m	M3	153.082
8.1.02.03.04.0054.00112	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 500 m s.d 600 m	M3	192.820
8.1.02.03.04.0054.00113	Angkutan tanah lepas atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar s.d Kemiringan - 1v:30h)	Mengangkut 1 m3 material tanah lepas jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m	M3	38.482
8.1.02.03.04.0054.00114	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material ,sampai beda tinggi > 0 s.d. 1 m	M3	5.598
8.1.02.03.04.0054.00115	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material , sampai beda tinggi > 1 m s.d. 2 m	M3	8.118
8.1.02.03.04.0054.00116	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 2 m s.d. 3 m	M3	10.768
8.1.02.03.04.0054.00117	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material ,sampai beda tinggi > 3 m s.d. 4 m	M3	13.716
8.1.02.03.04.0054.00118	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material , sampai beda tinggi > 4 m s.d. 5 m	M3	16.796
8.1.02.03.04.0054.00119	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material ,sampai beda tinggi > 5 m s.d. 6 m	M3	19.875
8.1.02.03.04.0054.00120	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material , sampai beda tinggi > 6 m s.d. 7 m	M3	23.234
8.1.02.03.04.0054.00121	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 7 m s.d. 8 m	M3	26.594
8.1.02.03.04.0054.00122	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material ,sampai beda tinggi > 8 m s.d. 9 m	M3	30.233
8.1.02.03.04.0054.00123	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material , sampai beda tinggi > 9 m s.d. 10 m	M3	33.723
8.1.02.03.04.0054.00124	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun	Menurunkan 1 m3 material,sampai beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan 1 m *)	M3	3.359
8.1.02.03.04.0054.00125	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3 material , sampai beda tinggi > 0 s.d. 1 m	M3	27.993

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00126	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3 material , sampai beda tinggi > 1 m s.d. 2 m	M3	40.949
8.1.02.03.04.0054.00127	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3 ,sampai beda tinggi > 2 m s.d. 3 m	M3	54.308
8.1.02.03.04.0054.00128	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3 , sampai beda tinggi > 3 m s.d. 4 m	M3	68.864
8.1.02.03.04.0054.00129	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 4 m s.d. 5 m	M3	83.701
8.1.02.03.04.0054.00130	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3, sampai beda tinggi > 5 m s.d. 6 m	M3	99.378
8.1.02.03.04.0054.00131	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3, sampai beda tinggi > 6 m s.d. 7 m	M3	115.894
8.1.02.03.04.0054.00132	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3 , sampai beda tinggi > 7 m s.d. 8 m	M3	132.970
8.1.02.03.04.0054.00133	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3 material , sampai beda tinggi > 8 m s.d. 9 m	M3	150.886
8.1.02.03.04.0054.00134	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 9 m s.d. 10 m	M3	169.083
8.1.02.03.04.0054.00135	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik	Menaikan 1 m3 sampai beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan 1 m kenaikan	M3	17.076
8.1.02.03.04.0054.00136	Gebalan Rumput	1 m2 penanaman Gebalan Rumput	M2	147.737
8.1.02.03.04.0054.00137	Pembabadian rumput	1 m2 Pembabadian rumput secara umum semi mekanis	M2	995
8.1.02.03.04.0054.00138	Perhitungan secara detail (Jika diketahui kondisi medan secara detail)	1 m2 Pembabadian rumput daerah datar s.d pelandaian naik sudut kemiringan 1v:10h	M2	795
8.1.02.03.04.0054.00139	Perhitungan secara detail (Jika diketahui kondisi medan secara detail)	1 m2 Pembabadian rumput daerah dengan sudut kemiringan 1v:10h sampai dengan 1v:2,5h	M2	995
8.1.02.03.04.0054.00140	Perhitungan secara detail (Jika diketahui kondisi medan secara detail)	1 m2 Pembabadian rumput daerah dengan sudut kemiringan 1v:2,5h sampai dengan 1v:1h	M2	1.408
8.1.02.03.04.0054.00141	Perhitungan secara detail (Jika diketahui kondisi medan secara detail)	1 m2 Pembabadian rumput daerah dengan sudut kemiringan 1v:1h sampai dengan 2,5v:1h	M2	2.155

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00142	Perhitungan secara detail (Jika diketahui kondisi medan secara detail)	1 m2 Pembababan rumput daerah dengan sudut kemiringan 2,5v:1h sampai dengan tegak	M2	3.861
8.1.02.03.04.0054.00143	Pembuatan Beton Secara Manual	1 m3 Beton Mutu Fc'10 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maksimal 19 mm secara manual	M3	1.185.231
8.1.02.03.04.0054.00144	Pembuatan Beton Secara Manual	1 m3 Beton Mutu Fc' 15 Mpa ,Slump (100 ± 25) mm,agregat maksimal 19 mm secara manual	M3	1.266.924
8.1.02.03.04.0054.00145	Pembuatan Beton Secara Manual	1 m3 Beton Mutu Fc' 17 Mpa ,Slump (100 ± 25) mm,agregat maksimal 19 mm secara manual	M3	1.289.057
8.1.02.03.04.0054.00146	Pembuatan Beton Secara Manual	1 m3 Beton Mutu Fc' 20 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maksimal 19 mm secara manual	M3	1.324.232
8.1.02.03.04.0054.00147	Pembuatan Beton Secara Manual	1 m3 Beton Mutu Fc' 21 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maksimal 19 mm secara manual	M3	1.351.521
8.1.02.03.04.0054.00148	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis ; beton mutu rendah	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 10 Mpa; W/C 0,700 secara semi mekanis	M3	1.176.516
8.1.02.03.04.0054.00149	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis ; beton mutu rendah	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 15 Mpa; W/C 0,666 secara semi mekanis	M3	1.195.316
8.1.02.03.04.0054.00150	Beton Mutu Rendah Slump (100 + 25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 10 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.176.337
8.1.02.03.04.0054.00151	Beton Mutu Rendah Slump (100 + 25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 15 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.229.551

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00152	Beton Mutu Rendah Slump (100 + 25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 17 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.251.685
8.1.02.03.04.0054.00153	Beton Mutu Sedang	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 20 Mpa; W/C = 0,591 secara semi - mekanis	M3	1.247.513
8.1.02.03.04.0054.00154	Beton Mutu Sedang	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 25 Mpa; W/C = 0,509 secara semi - mekanis	M3	1.321.943
8.1.02.03.04.0054.00155	Beton Mutu Sedang	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 30 Mpa; W/C = 0,455 secara semi - mekanis	M3	1.386.162
8.1.02.03.04.0054.00156	Beton Mutu Sedang	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 35 Mpa; W/C = 0,412 secara semi - mekanis	M3	1.291.894
8.1.02.03.04.0054.00157	Beton mutu sedang slump (100 ± 25) agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 20 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.286.859
8.1.02.03.04.0054.00158	Beton mutu sedang slump (100 ± 25) agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 21 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.314.149
8.1.02.03.04.0054.00159	Beton mutu sedang slump (100 ± 25) agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 25 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.367.363
8.1.02.03.04.0054.00160	Beton mutu sedang slump (100 ± 25) agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 28 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.408.297

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00161	Beton mutu sedang slump (100 ± 25) agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 30 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.435.587
8.1.02.03.04.0054.00162	Beton mutu sedang slump (100 ± 25) agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 31 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.450.898
8.1.02.03.04.0054.00163	Beton mutu sedang slump (100 ± 25) agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	Pembuatan s.d pengecoran 1 m3 beton mutu rendah FC' 35 Mpa; slump (100+25) mm,Agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	M3	1.506.540
8.1.02.03.04.0054.00164	Beton Ready Mixed dan Bahan Aditif/Admixture	1 m3 Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed	M3	1.295.281
8.1.02.03.04.0054.00165	Angkut dan angkat campuran beton Pengecoran Campuran Beton	1m3 beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 m', secara Manual	M3	75.114
8.1.02.03.04.0054.00166	Angkut dan angkat campuran beton Pengecoran Campuran Beton	1m3 beton dicorkan pada tapak setiap Kenaikan 4 m', secara Manual	M3	160.072
8.1.02.03.04.0054.00167	Angkut dan angkat campuran beton Pengecoran Campuran Beton	Pengecoran pakai Pompa beton ø 1,5", 5 KW, 8 bar, T = 5 m'	M3	114.213
8.1.02.03.04.0054.00168	Angkut dan angkat campuran beton Pengecoran Campuran Beton	Pengecoran pakai Pompa beton ø 2,5", 20 KW, 20 bar, T=18 m	M3	194.086
8.1.02.03.04.0054.00169	Angkut dan angkat campuran beton Pengecoran Campuran Beton	Pengecoran pakai Pompa beton ø 2,5", 75 KW, 120 bar, T=50 m	M3	353.649
8.1.02.03.04.0054.00170	Angkut dan angkat campuran beton Pengecoran Campuran Beton	Pengecoran pakai Pompa beton ø 3", 140 KW, 180 bar, T=75 m	M3	476.419
8.1.02.03.04.0054.00171	Pemadatan beton pada saat pengecoran	Pemadatan beton pada saat pengecoran secara manual menggunakan penusuk besi beton untuk 1 m3	M3	29.825
8.1.02.03.04.0054.00172	Pemadatan beton pada saat pengecoran	Pemadatan beton pada saat pengecoran menggunakan vibrator untuk 1 m3	M3	24.203
8.1.02.03.04.0054.00173	1 Kg penulangan slap untuk BjTP Diameter $\varnothing$ < 12 mm, cara Manual	1 Kg penulangan slap untuk BjTP Diameter $\varnothing$ < 12 mm, cara Manual	Kg	19.207

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00174	1 Kg penulangan slap untuk BjTP atau BjTS Diameter $\varphi > 12$ mm, cara Semi-Mekanis	1 Kg penulangan slap untuk BjTP atau BjTS Diameter $\varphi > 12$ mm, cara Semi-Mekanis	Kg	18.109
8.1.02.03.04.0054.00175	1 Kg Penulangan kolom, balok, ring balk dan sloof untuk BjTP atau BjTS $\varphi < 12$ mm secara manual	1 Kg Penulangan kolom, balok, ring balk dan sloof untuk BjTP atau BjTS $\varphi < 12$ mm secara manual	Kg	17.769
8.1.02.03.04.0054.00176	1 Kg Penulangan kolom, balok, ring balk dan sloof untuk BjTP atau BjTS $\varphi > 12$ mm secara semi mekanis	1 Kg Penulangan kolom, balok, ring balk dan sloof untuk BjTP atau BjTS $\varphi > 12$ mm secara semi mekanis	Kg	36.123
8.1.02.03.04.0054.00177	Penulangan 1 kg jaring kawat (Wiremesh M6-M10) untuk Plat atau dinding atau Ferocement	1 Kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual	Kg	12.047
8.1.02.03.04.0054.00178	Penulangan 1 kg jaring kawat (Wiremesh M6-M10) untuk Plat atau dinding atau Ferocement	Penulangan Wiremesh Secara Semi Mekanis	Kg	11.374
8.1.02.03.04.0054.00179	Mengangkut/Menaikan 1 Kg Tulangan Setiap Kenaikan vertikal 4 m atau tambahan jarak Horizontal 25m ke tapak pemasangan	Mengangkut/Menaikan 1 Kg Tulangan secara manual Setiap Kenaikan vertikal 4 m	Kg	66
8.1.02.03.04.0054.00180	Mengangkut/Menaikan 1 Kg Tulangan Setiap Kenaikan vertikal 4 m atau tambahan jarak Horizontal 25m ke tapak pemasangan	Mengangkut/Menaikan 1 Kg Tulangan secara manual Setiap penambahan jarak 25 m horizontal	Kg	31
8.1.02.03.04.0054.00181	Mengangkut/Menaikan 1 Kg Tulangan Setiap Kenaikan vertikal 4 m atau tambahan jarak Horizontal 25m ke tapak pemasangan	Mengangkut/Menaikan 1 Kg Tulangan secara mekanis dengan tower crane	Kg	1.664
8.1.02.03.04.0054.00182	Pelaksanaan Curing Beton	Menggenangi 1 m2 Permukaan beton dengan air selama 4 hari	M3	3.955
8.1.02.03.04.0054.00183	Pelaksanaan Curing Beton	Menyirami 1 m2 Permukaan beton menggunakan media kain terpal selama 4 hari	M3	15.394
8.1.02.03.04.0054.00184	Pelaksanaan Curing Beton	Menyirami 1 m2 Permukaan beton menggunakan media karung goni selama 4 hari	M3	46.955
8.1.02.03.04.0054.00185	Pekerjaan Pemasangan Water Stop	Pekerjaan Memasang 1m water stop PVC lebar 150 mm	M1	116.495
8.1.02.03.04.0054.00186	Pekerjaan Pemasangan Water Stop	Pekerjaan Memasang 1 m water stop PVC lebar 200 mm	M1	155.032

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00187	Pekerjaan Pemasangan Water Stop	Pekerjaan Memasang 1m water stop PVC lebar 230 mm – 320 mm	M1	304.455
8.1.02.03.04.0054.00188	Pekerjaan Pemasangan Water Stop	Pekerjaan Pemasangan water stop 1m Rubber lebar 150 mm – 200 mm	M1	156.523
8.1.02.03.04.0054.00189	Pekerjaan Beton Siklop	Pemasangan 1 m3 Pondasi sumuran Beton Siklop 60% Beton Fc'15 Mpa : 40% Batu Belah, Dengan Volume s.d 200 m3	M3	1.016.132
8.1.02.03.04.0054.00190	Pekerjaan Beton Siklop	Perbandingan volume 60% Beton : 40% Batu Belah, secara Manual dengan Volume > 200 m3	M3	1.003.611
8.1.02.03.04.0054.00191	Pekerjaan Beton Siklop	1 m3 Beton Sikloop 60% Beton Fc' 15 Mpa: 40% Batu Belah secara semi mekanis untuk volume > 200 m3	M3	984.501
8.1.02.03.04.0054.00192	Pekerjaan Beton Siklop	1 m3 Beton Sikloop 70% Beton Fc' 15 Mpa (K 175): 30% Batu Belah secara manual untuk volume > 200 m3	M3	1.070.268
8.1.02.03.04.0054.00193	Pekerjaan Beton Siklop	1 m3 Beton Sikloop 70% Beton Fc' 15 Mpa: 30% Batu Belah secara semi mekanis untuk volume > 200 m3	M3	1.044.835
8.1.02.03.04.0054.00194	Pembongkaran Konstruksi Beton	Bongkar 1 m3 Beton mutu rendah fc' < 2o Mpa Secara Manual	M3	227.092
8.1.02.03.04.0054.00195	Pembongkaran Konstruksi Beton	Bongkar 1 m3 Beton mutu sedang fc' > 2o Mpa Secara Manual	M3	570.579
8.1.02.03.04.0054.00196	Pembongkaran Konstruksi Beton	Bongkar 1 m3 Beton mutu rendah fc' < 2o Mpa dengan jack hammer	M3	51.296
8.1.02.03.04.0054.00197	Pembongkaran Konstruksi Beton	Bongkar 1 m3 Beton mutu sedang fc' 2o Mpa < fc' < 40 MPa dengan jack hammer	M3	77.458
8.1.02.03.04.0054.00198	Grouting	1m3 Pekerjaan Grouting Secara Manual	M3	212.570
8.1.02.03.04.0054.00199	Pemancangan Tiang Kayu /Cerucuk Bambu/Dolken	Per-m' panjang penetrasi tiang pancang kayu atau dolken ø 6-8 cm	M1	43.584
8.1.02.03.04.0054.00200	Pemancangan Tiang Kayu /Cerucuk Bambu/Dolken	Per-m' penetrasi tiang kayu gelondongan ø 18 -20 cm	M1	325.547

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00201	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang	Per-m' penetrasi tiang pancang beton 15 x 15 cm	M1	79.754
8.1.02.03.04.0054.00202	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang	Per-m' penetrasi tiang pancang beton 20 x 20 cm	M1	38.085
8.1.02.03.04.0054.00203	Sumur Air Tanah Dangkal (Normatif)	Pembuatan 1 Unit sumur Gali Ø 1 m kedalam 6 m	M1	60.580
8.1.02.03.04.0054.00204	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 1" - 1,25 " Cara manual	1 m' Pengeboran Sumur Bor Ø 1" - 1,25" Pada Tanah biasa	M1	31.924
8.1.02.03.04.0054.00205	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 1" - 1,25 " Cara manual	1 m' Pengeboran Sumur Bor Ø 1" - 1,25" Pada Tanah Keras /Cadas	M1	63.787
8.1.02.03.04.0054.00206	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 1" - 1,25 " Cara manual	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 1" - 1,25" Pada Tanah Berbatu atau batuan lunak	M1	159.470
8.1.02.03.04.0054.00207	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 2"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 2" Pada Tanah Biasa	M1	51.207
8.1.02.03.04.0054.00208	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 2"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 2" Pada Tanah Keras /Cadas	M1	102.352
8.1.02.03.04.0054.00209	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 2"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 2" Pada Tanah Berbatu atau batuan lunak	M1	255.898
8.1.02.03.04.0054.00210	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 2"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 2" Pada Batu atau batuan keras (Andesit)	M1	767.726
8.1.02.03.04.0054.00211	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 2"	1 m' Pengadaan dan pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP Ø 2"	M1	17.895
8.1.02.03.04.0054.00212	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 4"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 4" Pada Tanah Biasa	M1	102.633
8.1.02.03.04.0054.00213	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 4"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 4" Pada Tanah Keras /Cadas	M1	205.176
8.1.02.03.04.0054.00214	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 4"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 4" Pada Tanah Berbatu atau batuan lunak	M1	512.924
8.1.02.03.04.0054.00215	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 4"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 4" Pada Batu atau batuan keras (Andesit)	M1	1.538.740
8.1.02.03.04.0054.00216	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 4"	1 m' Pengadaan dan pemasangan 1 m' Pipa Casing GIP Ø 4"	M1	29.825

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00217	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 6"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 6" Pada Tanah Biasa	M1	193.610
8.1.02.03.04.0054.00218	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 6"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 6" Pada Tanah Keras /Cadas	M1	387.221
8.1.02.03.04.0054.00219	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 6"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 6" Pada Tanah Berbatu atau batuan lunak (Breksi)	M1	968.053
8.1.02.03.04.0054.00220	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 6"	1 m' Pengeboran Sumur Bor Dangkal Ø 6" Pada Batu atau batuan keras (Andesit)	M1	2.904.161
8.1.02.03.04.0054.00221	Pengeboran Sumur Air Tanah Dangkal Ø 6"	1 m' Pengadaan dan pemasangan 1 m' Casing sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6"	M1	119.301
8.1.02.03.04.0054.00222	Papan Nama	Papan Nama Proyek	Buah	309.256
8.1.02.03.04.0054.00223	Pengadaan dan Pemasangan Pompa	Pengadaan dan Pemasangan 1-set Pompa Tangan (manual)	Set	153.050
8.1.02.03.04.0054.00224	Pengadaan dan Pemasangan Pompa	Pengadaan dan Pemasangan 1-set Socket Dan Ploksok	Set	33.553
8.1.02.03.04.0054.00225	Pengadaan dan Pemasangan Pompa	Pengadaan dan Pemasangan 1-set pompa Jet Pump dan perpipaan untuk kedalaman 40 m'	Set	473.541
8.1.02.03.04.0054.00226	Pekerjaan Tanah secara manual	AHSP pembersihan dan pengupasan permukaan lahan	M2	7.456
8.1.02.03.04.0054.00227	Galian Batu	Penggalian 1m3 batu sedalam > 0 s.d 1m, manual	M3	503.748
8.1.02.03.04.0054.00228	Galian Batu	Penggalian 1m3 batu sedalam > 1 m s.d 2 m, manual	M3	559.223
8.1.02.03.04.0054.00229	Galian Batu	Penggalian 1m3 batu sedalam > 2 m s.d 3 m, manual	M3	615.237
8.1.02.03.04.0054.00230	Galian Batu	Penggalian 1m3 batu > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m, manual	M3	55.922
8.1.02.03.04.0054.00231	Pembabadian Rumput 1 m2 ,secara manual	Pembabadian rumput 1 m2, Perhitungan secara umum (jika tidak diketahui kondisi medan secara detail)	M2	1.864
8.1.02.03.04.0054.00232	Pembabadian Rumput 1 m2 ,secara manual	Pembabadian rumput 1 m2, Daerah Datar sampai pelandaian naik dengan sudut kemiringan 1 v : 10h	M2	1.193

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00233	Pembabadian Rumput 1 m2 ,secara manual	Pembabadian rumput 1 m2, Daerah dengan sudut kemiringan 1 v : 10h s.d 1v : 2,5 h	M2	1.854
8.1.02.03.04.0054.00234	Pembabadian Rumput 1 m2 ,secara manual	Pembabadian rumput 1 m2, Daerah dengan sudut kemiringan 1 v : 2,5 h s.d 1v: 1 h	M2	2.495
8.1.02.03.04.0054.00235	Pembabadian Rumput 1 m2 ,secara manual	Pembabadian rumput 1 m2, Daerah dengan sudut kemiringan 1 v : 1h s.d 1h: 2,5 h	M2	3.728
8.1.02.03.04.0054.00236	Pembabadian Rumput 1 m2 ,secara manual	Pembabadian rumput 1 m2, Daerah dengan sudut kemiringan 2,5 v : 1h s.d tegak	M2	7.456
8.1.02.03.04.0054.00237	Cara Semi Mekanis	Penggalian 1m3 batu sedalam 0 > s.d 1m, Semi-Mekanis	M3	283.572
8.1.02.03.04.0054.00238	Cara Semi Mekanis	Penggalian 1m3 batu sedalam >1 s.d 2 m, Semi-Mekanis	M3	312.653
8.1.02.03.04.0054.00239	Cara Semi Mekanis	Penggalian 1m3 batu sedalam >2 s.d 3 m, Semi-Mekanis	M3	350.274
8.1.02.03.04.0054.00240	Cara Semi Mekanis	Penggalian 1m3 batu > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m, Semi-Mekanis	M3	69.394
8.1.02.03.04.0054.00241	Peledakan batuan	1m3 pemadatan pasangan campuran tanah dan semen PC + pemadat Timbris	M3	91.045
8.1.02.03.04.0054.00242	Peledakan batuan	1m3 pemadatan pasangan campuran tanah dan semen PC dengan pemadat stamper VRR	M3	23.415
8.1.02.03.04.0054.00243	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting Biasa lantai beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)	M2	168.303
8.1.02.03.04.0054.00244	Pas Batu Belah Mortar tipe M fc'=17,2 Mpa Cara Manual (setara campuran 1 PC:2 PP)	1 m3 Pas Batu Belah dengan Mortar Tipe M (17,2 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 2 PP)	M3	1.298.074
8.1.02.03.04.0054.00245	Pas Batu Belah Mortar tipe M fc'=17,2 Mpa Cara Manual (setara campuran 1 PC:2 PP)	1 m3 Pas Batu Belah dengan Mortar Tipe M (17,2 Mpa) manual beda tinggi > 5 s.d 6 m' (setara campuran 1 PC: 2 PP)	M3	1.517.122
8.1.02.03.04.0054.00246	Pas Batu Belah Mortar tipe M fc'=17,2 Mpa Cara Manual (setara campuran 1 PC:2 PP)	Manual, untuk ketinggian 5 s.d. 6 m'	M3	1.517.122

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00247	Pas Batu Belah Mortar tipe M fc'=17,2 Mpa Cara Manual (setara campuran 1 PC:2 PP)	1 m3 Pas Batu Belah dengan Mortar Tipe M (17,2 Mpa) Semi Mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 2 PP)	M3	1.242.715
8.1.02.03.04.0054.00248	Pas Batu Belah Mortar tipe S fc'=12,5 Mpa	1 m3 Pas Batu Belah dengan Mortar Tipe S (12,5 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 3 PP)	M3	1.231.058
8.1.02.03.04.0054.00249	Pas Batu Belah Mortar tipe S fc'=12,5 Mpa	1 m3 Pas Batu Belah (bekas) dengan Mortar Tipe S (12,5 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 3 PP)	M3	814.470
8.1.02.03.04.0054.00250	Pas Batu Belah Mortar tipe S fc'=12,5 Mpa	1 m3 Pas Batu Belah dengan Mortar Tipe S (12,5 Mpa) Semi mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 3 PP)	M3	1.175.699
8.1.02.03.04.0054.00251	Pas Batu Belah Mortar tipe S fc'=12,5 Mpa	1 m3 Pas Batu Belah (Bekas) dengan Mortar Tipe S (12,5 Mpa) Semi mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 3 PP)	M3	759.111
8.1.02.03.04.0054.00252	Pas Batu Belah Mortar tipe N , fc'=5,2 Mpa (setara campuran 1 PC:4 PP)	1 m3 Pas Batu Belah dengan Mortar Tipe N (5,2 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 4 PP)	M3	1.178.749
8.1.02.03.04.0054.00253	Pas Batu Belah Mortar tipe N , fc'=5,2 Mpa (setara campuran 1 PC:4 PP)	1 m3 Pas Batu Belah (Bekas) dengan Mortar Tipe N (5,2 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 4 PP)	M3	762.161
8.1.02.03.04.0054.00254	Pas Batu Belah Mortar tipe N , fc'=5,2 Mpa (setara campuran 1 PC:4 PP)	1 m3 Pas Batu Belah dengan Mortar Tipe N (5,2 Mpa) Semi Mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 4 PP)	M3	1.123.390
8.1.02.03.04.0054.00255	Pas Batu Belah Mortar tipe N , fc'=5,2 Mpa (setara campuran 1 PC:4 PP)	1 m3 Pas Batu Belah (Bekas)dengan Mortar Tipe N (5,2 Mpa) Semi Mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 4 PP)	M3	706.803

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00256	Pas Batu Belah Mortar tipe O , fc'= 2,4 MPa (campuran 1 PC:5 PP)	1 m3 Pas Batu Belah dengan Mortar Tipe O (2,4 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 5 PP)	M3	1.140.785
8.1.02.03.04.0054.00257	Pas Batu Belah Mortar tipe O , fc'= 2,4 MPa (campuran 1 PC:5 PP)	1 m3 Pas Batu Belah (Bekas) dengan Mortar Tipe O (2,4 Mpa) Semi Mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 5 PP)	M3	724.198
8.1.02.03.04.0054.00258	Pas Batu Belah Mortar tipe O , fc'= 2,4 MPa (campuran 1 PC:5 PP)	1 m3 Pas Batu Belah dengan Mortar Tipe O (2,4 Mpa) Semi Mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 5 PP)	M3	1.085.426
8.1.02.03.04.0054.00259	Pas Batu Belah Mortar tipe O , fc'= 2,4 MPa (campuran 1 PC:5 PP)	1 m3 Pas Batu Belah (Bekas) dengan Mortar Tipe O (2,4 Mpa) Semi Mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 5 PP)	M3	668.839
8.1.02.03.04.0054.00260	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan	Pembersihan 1 m3 bongkaran pasangan batu untuk pemanfaatan kembali material batu	M3	31.274
8.1.02.03.04.0054.00261	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan	Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual)	M3	180.545
8.1.02.03.04.0054.00262	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan	Bongkar 1 m3 pasangan batu dengan Jack Hammer	M3	51.296
8.1.02.03.04.0054.00263	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan	Pembersihan 1 m3 bongkaran pasangan batu untuk pemanfaatan kembali material batu**)	M3	29.994
8.1.02.03.04.0054.00264	Pasangan Bata merah Mortar tipe M, fc' = 17,2 Mpa (setara 1 PC : 2 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe M (17,2 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 2 PP)	M3	1.486.172
8.1.02.03.04.0054.00265	Pasangan Bata merah Mortar tipe M, fc' = 17,2 Mpa (setara 1 PC : 2 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe M (17,2 Mpa) manual beda tinggi > 5 s.d 6 m' (setara campuran 1 PC: 2 PP)	M3	1.696.548

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00266	Pasangan Bata merah Mortar tipe M, $f_c' = 17,2$ Mpa (setara 1 PC : 2 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe M (17,2 Mpa) Semi mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 2 PP)	M3	1.422.249
8.1.02.03.04.0054.00267	Pasangan Bata merah Mortar tipe M, $f_c' = 17,2$ Mpa (setara 1 PC : 2 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe M (17,2 Mpa) Semi mekanis beda tinggi > 5 s.d 6 m' (setara campuran 1 PC: 2 PP)	M3	1.608.312
8.1.02.03.04.0054.00268	Pasangan bata merah Mortar tipe S, $f_c' = 12,5$ MPa (setara 1 PC : 3 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe S (12,5 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 3 PP)	M3	1.440.130
8.1.02.03.04.0054.00269	Pasangan bata merah Mortar tipe S, $f_c' = 12,5$ MPa (setara 1 PC : 3 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe S (12,5 Mpa) Semi Mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 3 PP)	M3	1.351.900
8.1.02.03.04.0054.00270	Pasangan bata merah Mortar tipe N, $f_c' = 5,2$ MPa (setara 1 PC : 4 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe N (5,2 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 4 PP)	M3	1.408.651
8.1.02.03.04.0054.00271	Pasangan bata merah Mortar tipe N, $f_c' = 5,2$ MPa (setara 1 PC : 4 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe N (5,2 Mpa) Semi Mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 4 PP)	M3	1.320.421
8.1.02.03.04.0054.00272	Pasangan bata merah Mortar tipe O, $f_c' = 2,4$ MPa (setara 1 PC : 5 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe O (2,4 Mpa) manual beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 5 PP)	M3	1.391.951
8.1.02.03.04.0054.00273	Pasangan bata merah Mortar tipe O, $f_c' = 2,4$ MPa (setara 1 PC : 5 PP)	1 m3 Bata Merah dengan Mortar Tipe O (2,4 Mpa) Semi Mekanis beda tinggi > 0 s.d 1 m' (setara campuran 1 PC: 5 PP)	M3	1.303.721
8.1.02.03.04.0054.00274	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah cara manual	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah cara manual	M3	45.287
8.1.02.03.04.0054.00275	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah dengan Jack Hammer	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah dengan Jack Hammer	M3	27.457

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00276	1 m2 Pekerjaan siaran	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (17,2 Mpa) Pada 1 m2 dinding pasangan	M2	70.593
8.1.02.03.04.0054.00277	1 m2 Pekerjaan siaran	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S, fc'=12,5 MP (setara 1 PC : 3 PP) Pada 1 m2 dinding pasangan	M2	69.871
8.1.02.03.04.0054.00278	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran Trasraam tebal 1 cm, dengan mortar fc'= 25 MPa (setara campuran 1 PC:1 PP)	M2	53.540
8.1.02.03.04.0054.00279	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran Trasraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M fc'= 17,5 MPa (setara campuran 1 PC:2 PP)	M2	48.653
8.1.02.03.04.0054.00280	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S fc'= 12,5 MPa (setara campuran 1 PC:3 PP)	M2	46.658
8.1.02.03.04.0054.00281	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N, fc'=5,2 Mpa (setara 1 PC : 4 PP)	M2	45.423
8.1.02.03.04.0054.00282	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe O, fc' = 2,4 Mpa (setara 1 PC : 5 PP)	M2	44.503
8.1.02.03.04.0054.00283	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran Trasraam tebal 1,5 cm, dengan mortar fc'= 25 MPa (campuran 1 PC : 1 PP)	M2	73.805
8.1.02.03.04.0054.00284	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran Trasraam tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M fc'= 17,2 MPa (campuran 1 PC : 2 PP)	M2	66.455
8.1.02.03.04.0054.00285	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S fc'= 12,5 MPa (campuran 1 PC : 3 PP)	M2	63.463
8.1.02.03.04.0054.00286	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe N fc'= 5,2 MPa (campuran 1 PC : 4 PP)	M2	61.628
8.1.02.03.04.0054.00287	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe O fc'= 2,4 MPa (campuran 1 PC : 5 PP)	M2	60.230

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00288	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran Trasraam tebal 2 cm, dengan mortar fc'= 25 MPa (campuran 1 PC : 1 PP)	M2	94.105
8.1.02.03.04.0054.00289	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran Trasraam tebal 2 cm, dengan mortar tipe M fc'= 17,2 MPa (campuran 1 PC : 2 PP)	M2	84.330
8.1.02.03.04.0054.00290	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 2 cm, dengan mortar tipe S (12,5 Mpa)	M2	80.340
8.1.02.03.04.0054.00291	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 2 cm, dengan mortar tipe N fc'= 5,2 MPa (campuran 1 PC : 4 PP)	M2	77.869
8.1.02.03.04.0054.00292	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 2,0 cm, dengan mortar Tipe O, fc'=2,4 MPa (campuran 1 : 5)	M2	76.030
8.1.02.03.04.0054.00293	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran Transraam tebal 2,5 cm, dengan mortar fc'=25 MPa (campuran 1 PC : 1 PP)	M2	114.405
8.1.02.03.04.0054.00294	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran Transraam tebal 2,5 cm, dengan mortar Tipe M fc'=17,2 MPa (campuran 1 PC : 2 PP)	M2	102.168
8.1.02.03.04.0054.00295	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar Tipe S fc'=12,5 MPa (campuran 1 PC : 3 PP)	M2	97.181
8.1.02.03.04.0054.00296	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar Tipe N fc'=5,2 MPa (campuran 1 PC : 4 PP)	M2	94.110
8.1.02.03.04.0054.00297	Pekerjaan plesteran	1 m2 Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar Tipe O fc'=2,4 MPa (campuran 1 PC : 5 PP)	M2	91.793
8.1.02.03.04.0054.00298	Pekerjaan Acian	1 m2 Pekerjaan Acian	M2	37.857
8.1.02.03.04.0054.00299	Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat /sedikit rongga	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat sedikit rongga, beda tinggi > 0 s.d 1 m'	M3	712.153
8.1.02.03.04.0054.00300	Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat /sedikit rongga	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat sedikit rongga, beda tinggi > 3 s.d 4 m'	M3	789.928

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00301	Pasangan Batu Kosong yang tidak teratur dan kurang padat Banyak rongga	1 m3 Pasangan Batu Kosong Tidak teratur dan Kurang padat banyak rongga, beda tinggi > 0 s.d 1 m'	M3	606.165
8.1.02.03.04.0054.00302	Pasangan Batu Kosong yang tidak teratur dan kurang padat Banyak rongga	1 m3 Pasangan Batu Kosong Tidak teratur dan Kurang padat banyak rongga, beda tinggi > 3 s.d 4 m'	M3	683.940
8.1.02.03.04.0054.00303	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 80 x 100 cm,	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; Beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M3	1.063.523
8.1.02.03.04.0054.00304	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 80 x 100 cm,	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; Beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	M3	1.142.803
8.1.02.03.04.0054.00305	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 100 x 120 cm	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; Beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M3	1.060.691
8.1.02.03.04.0054.00306	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 100 x 120 cm	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; Beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	M3	1.129.532
8.1.02.03.04.0054.00307	Pasangan Batu Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm,	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm; Ketinggian > 0 s.d. 1 m'	M3	939.606
8.1.02.03.04.0054.00308	Pasangan Batu Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm,	1m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm; Ketinggian > 3 s.d. 4 m'	M3	1.008.447
8.1.02.03.04.0054.00309	Pasangan Batu Bronjong Tambang Nylon atau Rami lubang Hexagonal 80 X 100 mm	1 m3 Bronjong Tambang Nylon atau Rami untuk lubang Hexagonal 80 X 100 mm,beda tinggi > 0 s.d 1 m	M3	1.206.576
8.1.02.03.04.0054.00310	Pasangan Batu Bronjong Tambang Nylon atau Rami lubang Hexagonal 80 X 100 mm	1 m3 Bronjong Tambang Nylon atau Rami untuk lubang Hexagonal 80 X 100 mm,beda tinggi > 3 s.d 4 m	M3	1.499.003
8.1.02.03.04.0054.00311	Pasangan Batu Bronjong Tali Nylon atau Rami lubang Hexagonal 100 X 120 mm	1 m3 Bronjong Tambang Nylon atau Rami untuk lubang Hexagonal 100 X 120 mm,beda tinggi > 0 s.d 1 m	M3	1.286.030
8.1.02.03.04.0054.00312	Pasangan Batu Bronjong Tali Nylon atau Rami lubang Hexagonal 100 X 120 mm	1 m3 Bronjong Tambang Nylon atau Rami untuk lubang Hexagonal 100 X 120 mm,beda tinggi > 3 s.d 4 m	M3	1.354.872

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00313	Pasangan batu Bronjong Tambang Nylon atau Rami dengan lubang kotak 100 X 100 mm	1 m3 Bronjong Tambang Nylon atau Rami dengan lubang kotak 100 X 100 mm beda tinggi > 0 s.d 1 m	M3	1.060.655
8.1.02.03.04.0054.00314	Pasangan batu Bronjong Tambang Nylon atau Rami dengan lubang kotak 100 X 100 mm	1 m3 Bronjong Tambang Nylon atau Rami dengan lubang kotak 100 X 100 mm beda tinggi > 3 s.d 4 m	M3	1.129.497
8.1.02.03.04.0054.00315	Pasangan Kawat Bronjong pabrikasi	Pasangan Bronjong Kawat pabrikasi untuk P.06.1.x) (tebal 50-100cm), beda tinggi > 0 s.d 1 m'	M3	1.125.583
8.1.02.03.04.0054.00316	Pasangan Kawat Bronjong pabrikasi	Pasangan Bronjong Kawat pabrikasi untuk P.06.1.x) (tebal 50-100cm), beda tinggi > 3 s.d 4 m'	M3	1.194.406
8.1.02.03.04.0054.00317	Pengadaan dan Pemasangan Bronjong di Lokasi jarak rerata 200 m dari Tepi Laut (Cara Manual)	1 m3 Pasangan Bronjong Kawat di laut 200 m dari Tepi Pantai	M3	517.499
8.1.02.03.04.0054.00318	Pengadaan dan Pemasangan Bronjong di Lokasi jarak rerata 200 m dari Tepi Laut (Cara Manual)	Pasangan 1 m3 Bronjong Tali Nylon/Tali Rami di lokasi jarak rerata 200 m dari Tepi Pantai	M3	517.499
8.1.02.03.04.0054.00319	Pasangan batu muka dan batu candi	1 m2 Pasangan Batu muka	M2	74.212
8.1.02.03.04.0054.00320	Pasangan batu muka dan batu candi	1 m2 Pasangan Batu candi	M2	233.602
8.1.02.03.04.0054.00322	Pasangan batu muka dan batu candi	1m2 Pasangan Geotekstil , Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m2), secara Manual	M2	17.670
8.1.02.03.04.0054.00323	Pasangan batu muka dan batu candi	1 m2 Pasangan Geotekstil , Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m2), Semi Mekanis	M2	16.013
8.1.02.03.04.0054.00324	Pasangan batu muka dan batu candi	1 m2 Pasangan Geotekstil , Tebal sedang (> 400 s.d. < 800 gr/m2), secara Manual	M2	37.577
8.1.02.03.04.0054.00325	Pasangan batu muka dan batu candi	1 m2 Pasangan Geotekstil , Tebal sedang (> 400 s.d. < 800 gr/m2), Semi Mekanis	M2	38.319
8.1.02.03.04.0054.00326	Pasangan batu muka dan batu candi	1 m2 Pasangan Geotekstil , Tebal (> 800 gr/m2), secara Manual	M2	4.513
8.1.02.03.04.0054.00327	Pasangan batu muka dan batu candi	1 m2 Pasangan Geotekstil , Tebal (> 800 gr/m2), Semi Mekanis	M2	4.212

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00328	Pasangan Filer Karung Goni (permeable)	1m2 Pasangan Filer 2-lapis Karung Goni (permeable)	M2	100.313
8.1.02.03.04.0054.00329	Pasangan Filer Karung Goni (permeable)	1 m2 Pasangan Lapisan impermeable 2-lapis Karung Goni dilabur aspal	M2	14.441
8.1.02.03.04.0054.00330	Pasangan Bar Screen (saringan kasar) Bangunan Intake, Pengukur-Pengatur dan Lainnya	Bar Screen/saringan kasar (1 Buah)	Buah	1.085.141
8.1.02.03.04.0054.00331	Pasangan Bar Screen (saringan kasar) Bangunan Intake, Pengukur-Pengatur dan Lainnya	1 m' ambang ukur pada bangunan pengukur dan/atau pengatur	Buah	318.336
8.1.02.03.04.0054.00332	Struktur Krib Laut	1 Ton* beton (buis beton) diangkut < 30 m dan dipasang untuk konstruksi pengaman pantai	Ton	37.281
8.1.02.03.04.0054.00333	Campuran Tanah dan Semen PC (belum termasuk harga bahan tanah)	1 m3 Pencampuran Tanah dan Semen PC Secara Manual	M3	386.472
8.1.02.03.04.0054.00334	Pengisian Air dan Pasir pada Geotube	Pengisian Pasir 1 m3 Geotube (termasuk bawa dari tepi pantai ke lokasi PEGAR)	M3	151.206
8.1.02.03.04.0054.00335	Beton mutu rendah	1 m3 Beton Mutu Fc'10 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maksimal 19 mm secara manual	M3	1.213.709
8.1.02.03.04.0054.00336	Beton mutu rendah	1 m3 Beton Mutu Fc' 15 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maksimal 19 mm secara manual	M3	1.266.924
8.1.02.03.04.0054.00337	Beton mutu rendah	1 m3 Beton Mutu Fc' 20 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maksimal 19 mm secara manual	M3	1.324.232
8.1.02.03.04.0054.00338	Beton mutu rendah	1 m3 Beton Mutu Fc' 21 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maksimal 19 mm secara manual	M3	1.351.521
8.1.02.03.04.0054.00339	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis	1 m3 Beton Mutu Sedang FC' 40 Mpa Slump (10 + 2,5) cm ,Agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1.394.653
8.1.02.03.04.0054.00340	Beton Ready Mixed dan Bahan Aditif/Admixture	1 m3 Beton Ready Mixed dicorkan secara manual	M3	1.411.050
8.1.02.03.04.0054.00341	Beton Ready Mixed dan Bahan Aditif/Admixture	1 m3 Beton Ready Mixed dan dicorkan menggunakan Pompa Beton	M3	1.227.007
8.1.02.03.04.0054.00342	Beton Ready Mixed dan Bahan Aditif/Admixture	Pemakaian Bahan Admixture atau aditif untuk 1m3 beton	M3	32.602

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00343	Pembuatan Bekisting In Situ	1 m2 Bekisting biasa lantai beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm	M2	136.163
8.1.02.03.04.0054.00344	Pembuatan Bekisting In Situ	1 m2 Bekisting Expose Plat Lantai beton dengan Multiplex 18 mm (TP) JaTm 0,6 m	M2	231.556
8.1.02.03.04.0054.00345	Pembuatan Bekisting In Situ	1 m2 Bekisting Biasa plat Lantai beton dg papan 3/20 cm (TP)	M2	118.576
8.1.02.03.04.0054.00346	Pembuatan Bekisting In Situ	1 m2 Perancah Bekisting Lantai Beton dengan Kaso 5/7cm tinggi 4 m** JaTm 0,60 m	M2	268.457
8.1.02.03.04.0054.00347	Pembuatan Bekisting In Situ	1 m2 Perancah Bekisting Lantai Beton dengan dolken Ø8 cm < 10 cm tinggi 4 m JaTm 0,80 m	M2	139.860
8.1.02.03.04.0054.00348	Pembuatan Bekisting In Situ	1 m2 Perancah Bekisting Lantai Beton dengan Bambu Ø8 cm < 10 cm tinggi 4 m** JaTm 0,8 m	M2	133.394
8.1.02.03.04.0054.00349	Bekisting untuk lantai pakai FloorDeck baja berprofil (termasuk Perancah)	1 m2 Bekisting Lantai pakai Flooordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 0,6m)	M2	58.905
8.1.02.03.04.0054.00350	Bekisting untuk lantai pakai FloorDeck baja berprofil (termasuk Perancah)	1 m2 Bekisting Lantai pakai Flooordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 0,8 m)	M2	37.893
8.1.02.03.04.0054.00351	Bekesting balok Beton	1 m2 Bekisting Biasa balok beton dengan Multiplek 12 mm atau 18 mm (TP)	M2	235.915
8.1.02.03.04.0054.00352	Bekesting balok Beton	1 m2 Bekisting Expose balok beton dengan Multiplek 18 mm (TP),JaTm 1,0 m	M2	318.973
8.1.02.03.04.0054.00353	Bekesting balok Beton	1 m2 Bekisting Biasa balok beton dengan Papan 3/20 cm (TP)	M2	184.518
8.1.02.03.04.0054.00354	Bekesting balok Beton	1 m2 Perancah Bekisting Balok beton dengan Kaso5/7 tinggi 4 m ,JaTm 1 m	M2	196.297
8.1.02.03.04.0054.00355	Bekesting balok Beton	1 m2 Perancah Bekisting Balok beton dengan Kayu Dolken Ø8 cm tinggi 4 m ,JaTm 1,2 m	M2	101.470
8.1.02.03.04.0054.00356	Bekesting balok Beton	1 m2 Perancah Bekisting Balok beton dengan Bambu Ø8 cm tinggi 4 m ,JaTm 1,0 m	M2	125.382

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00357	Bekesting Kolom Beton	1 m2 Bekisting Biasa Kolom beton dengan Multiplek 12 mm atau 18 mm	M2	183.332
8.1.02.03.04.0054.00358	Bekesting Kolom Beton	1 m2 Bekisting Expose Kolom beton dengan Multiplek 18 mm	M2	247.869
8.1.02.03.04.0054.00359	Bekesting Kolom Beton	1 m2 Bekisting Biasa Kolom beton dengan Papan 3/20 cm	M2	160.643
8.1.02.03.04.0054.00360	Bekesting Kolom Beton	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dengan Kaso 5/7 tinggi 4 m ,JaTm 1,0 m	M2	191.561
8.1.02.03.04.0054.00361	Bekesting Kolom Beton	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dengan Kayu Dolken Ø8 cm tinggi 4 m ,JaTm 1,2 m	M2	95.768
8.1.02.03.04.0054.00362	Bekesting Kolom Beton	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dengan Bambu 8 cm tinggi 4 m ,JaTm 1,0 m	M2	117.507
8.1.02.03.04.0054.00363	Bekesting Dinding Beton	1 m2 Bekisting Biasa dinding beton dengan Multiplek 12 mm atau 18 mm	M2	178.257
8.1.02.03.04.0054.00364	Bekesting Dinding Beton	1 m2 Bekisting Expose Dinding beton dengan Multiplek 18 mm	M2	258.809
8.1.02.03.04.0054.00365	Bekesting Dinding Beton	1 m2 Bekisting Biasa dinding beton dengan Papan 3/20 cm	M2	250.815
8.1.02.03.04.0054.00366	Bekesting Dinding Beton	1 m2 Perancah/penyokong Bekisting, Kaso 5/7 untuk dinding beton Tm 2,5 m .	M2	186.727
8.1.02.03.04.0054.00367	Bekesting Dinding Beton	1 m2 Perancah/penyokong Bekisting balok 8/12 untuk dinding beton Tm 4,5 m	M2	100.504
8.1.02.03.04.0054.00368	Bekesting Fondasi dan Sloof	1 m2 Bekisting Biasa untuk fondasi dan sloof beton dengan Multiplek 12 mm atau 18 mm	M2	207.305
8.1.02.03.04.0054.00369	Bekesting Fondasi dan Sloof	1 m2 Bekisting Biasa untuk fondasi dan sloof beton dengan papan 3/20 cm	M2	173.457
8.1.02.03.04.0054.00370	Bekesting Fondasi dan Sloof	1 m2 Perancah Bekisting Kaso 5/7 untuk sloof dan fondasi beton Tm 2,0 m	M2	187.363

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00371	Bekesting pagar,Tangga ,Bordes Esteger dan Pengaman Ujung	1 m2 Pagar kaso 5/7 untuk tinggi dan JaT 0,8 -1 m pada tangga,Bordes,Esteger dan pengaman Ujung	M2	195.068
8.1.02.03.04.0054.00372	Bekesting pagar,Tangga ,Bordes Esteger dan Pengaman Ujung	1 m2 anak tangga (lebar 0,6 -1m') dengan Papan 3/20 cm (TP)	M2	372.465
8.1.02.03.04.0054.00373	Bekesting pagar,Tangga ,Bordes Esteger dan Pengaman Ujung	1 m2 Perancah anak tangga dengan Kaso 5/7 cm tinggi 4 m dan JaTm 0,6m	M2	436.169
8.1.02.03.04.0054.00374	Bekesting pagar,Tangga ,Bordes Esteger dan Pengaman Ujung	1 m2 Bordes tangga dengan Papan 3/20 cm (TP)	M2	415.651
8.1.02.03.04.0054.00375	Bekesting pagar,Tangga ,Bordes Esteger dan Pengaman Ujung	1 m2 Perancah bordes tangga dengan Kaso 5/7 cm tinggi 4 m dan JaTm 0,60 m	M2	665.737
8.1.02.03.04.0054.00376	Bongkar Bekesting dan Perancah	Bongkar 1 m2 bekesting dan perancah secara biasa (dan membereskan puing)	M2	5.965
8.1.02.03.04.0054.00377	Bongkar Bekesting dan Perancah	Bongkar 1 m2 bekesting dan perancah secarahati hati (dan memberekan puing)	M2	8.947
8.1.02.03.04.0054.00378	Pembongkaran Konstruksi Beton dalam rangka renovasi	Bongkar 1 m3 beton dengan Jack Hammer Drill 2,5 KW + Genset 5 KW	M3	52.608
8.1.02.03.04.0054.00379	Pembongkaran Konstruksi Beton dalam rangka renovasi	Bongkar 1 m3 beton dengan Jack Hammer Kompresor 75 HP	M3	26.701
8.1.02.03.04.0054.00380	Beton Fero semen	1 m3 Campuran Beton Fero semen mutu fc' = 30 Mpa	M3	1.188.133
8.1.02.03.04.0054.00381	Beton Fero semen	1 m2 Bekisting lantai beton fero semen dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)	M2	153.934
8.1.02.03.04.0054.00382	Beton Fero semen	Penulangan 1m2 Fero semen dengan Wiremesh M6 (Jaring Kawat Kotak)	M2	747
8.1.02.03.04.0054.00383	Kistdam pasir/tanah	1 Buah Kistdam pasir/tanah, karung plastik/bagor/goni (sebesar karung beras 25 kg) 43x65cm	Buah	56.197
8.1.02.03.04.0054.00384	Kistdam pasir/tanah	1 Buah Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik/bagor/goni atau terpal 45 x 120 cm	Buah	505.957

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00385	Kistdam pasir/tanah	1 Buah geobag pasir/tanah ukuran 145 x 240 cm	M3	36.261
8.1.02.03.04.0054.00386	Kistdam pasir/tanah	Kerangka kayu untuk 1 m3 kistdam pasir/tanah 43 cm x 65 cm	M3	144.959
8.1.02.03.04.0054.00387	Kistdam pasir/tanah	Kerangka baja profil L.50.50 atau L.60.60 atau profil besi berlubang utk 1 m3 kistdam pasir/tanah dengan karung ukuran 43 x 65 cm2.	M3	389.950
8.1.02.03.04.0054.00388	Kistdam pasir/tanah	Pengoperasian 1 Buah pompa air per jam ;kapasitas 5 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m; Ø out 2,5"	Jam	21.535
8.1.02.03.04.0054.00389	Kistdam pasir/tanah	Pengoperasian 1 Buah pompa air per jam ;kapasitas 10 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m; Ø out 4 "	Jam	22.337
8.1.02.03.04.0054.00390	Kistdam pasir/tanah	Pengoperasian 1 Buah pompa air per jam ;kapasitas 30 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m; Ø out 5 "	Jam	61.475
8.1.02.03.04.0054.00391	Kistdam pasir/tanah	Pengoperasian 1 Buah pompa air per jam ;kapasitas 60 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m; Ø out 8"	Jam	125.039
8.1.02.03.04.0054.00392	Kistdam pasir/tanah	Pengoperasian 1 Buah pompa air per jam ;kapasitas 100 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m; Ø out 10"	Jam	166.243
8.1.02.03.04.0054.00393	Biaya pemasangan (jika harga pintu air belum termasuk harga pemasangan)	Biaya Pemasangan Pintu Angkat	Buah	5.972.474
8.1.02.03.04.0054.00394	Biaya pemasangan (jika harga pintu air belum termasuk harga pemasangan)	Biaya pemasangan Pintu Sorong Kayu	Buah	13.232.918
8.1.02.03.04.0054.00395	Biaya pemasangan (jika harga pintu air belum termasuk harga pemasangan)	Biaya Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Buah	7.402.739
8.1.02.03.04.0054.00396	AHSP Pelumasan Pintu Air	1 Kali Pelumasan Pintu Angkat Stang Tunggal	Buah	18.648
8.1.02.03.04.0054.00397	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi Stang tunggal < 1m	Buah	35.005

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00398	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi Stang Double < 1m	Buah	53.982
8.1.02.03.04.0054.00399	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi Stang tunggal 1 - 2m	Buah	52.604
8.1.02.03.04.0054.00400	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi Stang Double 1 - 2m	Buah	86.817
8.1.02.03.04.0054.00401	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi Stang tunggal > 2m	Buah	85.231
8.1.02.03.04.0054.00402	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi Stang Double > 2m	Buah	136.089
8.1.02.03.04.0054.00403	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang tunggal < 1m	Buah	53.397
8.1.02.03.04.0054.00404	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang Double < 1m	Buah	88.241
8.1.02.03.04.0054.00405	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang tunggal 1 - 2m	Buah	86.979
8.1.02.03.04.0054.00406	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang Double 1 - 2m	Buah	138.790
8.1.02.03.04.0054.00407	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang tunggal > 2m	Buah	137.043
8.1.02.03.04.0054.00408	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang Double > 2m	Buah	222.712
8.1.02.03.04.0054.00409	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	1 m2 Striping/kupas 100 m' top soil menggunakan Buldozer	M3	3.157
8.1.02.03.04.0054.00410	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	1 m3 Pengerukan sampah/lumpur/sedi men di saluran/sungai	M3	7.184
8.1.02.03.04.0054.00411	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	Menebang 1 Batang Pohon Ø > 15 s.d. 30 cm menggunakan chainsaw	Batang Pohon	37.159
8.1.02.03.04.0054.00412	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	Menebang 1 Batang Pohon Ø > 30 s.d. 50 cm menggunakan chainsaw	Batang Pohon	89.185
8.1.02.03.04.0054.00413	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	Menebang 1 Batang Pohon Ø > 15 s.d. 30 cm menggunakan Feller Buncher	Batang Pohon	68.688

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00414	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	Menebang 1 Batang Pohon Ø > 30 s.d. 50 cm menggunakan Feller Buncher	Batang Pohon	180.806
8.1.02.03.04.0054.00415	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 30 s.d. 50 cm; Alternatif-1	Batang Pohon	159.453
8.1.02.03.04.0054.00416	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 30 s.d. 50 cm; Alternatif-2	Batang Pohon	498.757
8.1.02.03.04.0054.00417	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	Mencabut tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 15 s.d. 30 cm dengan SRRM, Alternatif-3	Batang Pohon	34.252
8.1.02.03.04.0054.00418	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	memuat dan angkut 1 km Hasil Tebang 1 Batang Pohon Ø > 30 s.d. 50 cm	Batang Pohon	213.070
8.1.02.03.04.0054.00419	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 50 s.d. 70 cm, dg SRRM	Batang Pohon	68.186
8.1.02.03.04.0054.00420	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 70 s.d. 90 cm	Batang Pohon	362.080
8.1.02.03.04.0054.00421	Striping Top Soil, Tebang Pohon, Cabut/gali Tunggul dan Akar	mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon Ø > 90 s.d. 100 cm	Batang Pohon	952.712
8.1.02.03.04.0054.00422	Galian Tanah Biasa/Pasir/Tanah Liat/Cadas di SP dan pemuatan material ke DT dengan Excavator	Mengeruk 1 m3 tanah biasa di SP normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	6.854
8.1.02.03.04.0054.00423	Galian Tanah Biasa/Pasir/Tanah Liat/Cadas di SP dan pemuatan material ke DT dengan Excavator	Mengeruk 1 m3 pasir di SP normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	6.693
8.1.02.03.04.0054.00424	Galian Tanah Biasa/Pasir/Tanah Liat/Cadas di SP dan pemuatan material ke DT dengan Excavator	Mengeruk 1 m3 tanah liat/Lempung di SP normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	9.586
8.1.02.03.04.0054.00425	Galian Tanah Biasa/Pasir/Tanah Liat/Cadas di SP dan pemuatan material ke DT dengan Excavator	Mengeruk 1 m3 cadas/tanah keras di SP normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	10.570
8.1.02.03.04.0054.00426	Galian Tanah Biasa/Pasir/Tanah Liat/Cadas di SP dan pemuatan material ke DT dengan Excavator	Mengangkat dan memuat batu belah 12 - < 25 cm di Stock Pile (SP) normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	14.996

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00427	Galian Tanah Biasa/Pasir/Tanah Liat/Cadas di SP dan pemuatan material ke DT dengan Excavator	Mengangkat dan memuat batu belah 25 - < 50 cm di Stock Pile (SP) normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	9.045
8.1.02.03.04.0054.00428	Galian Tanah Biasa/Pasir/Tanah Liat/Cadas di SP dan pemuatan material ke DT dengan Excavator	Mengangkat dan memuat batu belah 50 - 100 cm di Stock Pile (SP) normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	18.317
8.1.02.03.04.0054.00429	Galian Tanah Biasa di BA/Saluran dan dimuat ke DT dg Excavator	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (0 - 40%) Dm atau (0 - <2,64)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	7.536
8.1.02.03.04.0054.00430	Galian Tanah Biasa di BA/Saluran dan dimuat ke DT dg Excavator	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (2,64 -<5,0)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	8.379
8.1.02.03.04.0054.00431	Galian Tanah Biasa di BA/Saluran dan dimuat ke DT dg Excavator	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (5,0 - 6,6)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	9.215
8.1.02.03.04.0054.00432	Galian Tanah Biasa di BA/Saluran dan dimuat ke DT dg Excavator	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (0 - 40)% Dm atau (0 - <5,4)m' dimuat ke DT dg Exca.LA.	M3	16.219
8.1.02.03.04.0054.00433	Galian Tanah Biasa di BA/Saluran dan dimuat ke DT dg Excavator	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (5,4 - < 10,0)m' dimuat ke DT dg Exca.LA.	M3	24.278
8.1.02.03.04.0054.00434	Galian Tanah Biasa di BA/Saluran dan dimuat ke DT dg Excavator	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (75 - 100)% Dm atau (10,0 - < 13,4)m' dimuat ke DT dg Exca.LA.	M3	19.915
8.1.02.03.04.0054.00435	Galian Tanah Biasa di BA/Saluran dan dimuat ke DT dg Excavator	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (0 - 40)% Dm atau (0 - < 7,0)m' dimuat ke DT dg Exca.SLA.	M3	22.277
8.1.02.03.04.0054.00436	Galian Tanah Biasa di BA/Saluran dan dimuat ke DT dg Excavator	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (40 - 75)% Dm atau (7,0 - < 13,1)m' dimuat ke DT dg Exca.SLA.	M3	33.382

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00437	Galian Tanah Biasa di BA/Saluran dan dimuat ke DT dg Excavator	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (13,1 - 17,5)m' dimuat ke DT dg Exca.SLA.	M3	36.694
8.1.02.03.04.0054.00438	Galian pasir di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Excavator	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (0 - 40)% Dm atau (0 - < 2,64)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	5.230
8.1.02.03.04.0054.00439	Galian pasir di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Excavator	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (2,64 - < 5,0)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	5.804
8.1.02.03.04.0054.00440	Galian pasir di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Excavator	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (5,0 - 6,6)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	6.344
8.1.02.03.04.0054.00441	Galian pasir di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Excavator	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (0-40)% Dm atau (0 - < 5,4)m' dimuat ke DT dg Exca.LA	M3	8.315
8.1.02.03.04.0054.00442	Galian pasir di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Excavator	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (5,4 - < 10,0)m' dimuat ke DT oleh Exca.LA	M3	9.240
8.1.02.03.04.0054.00443	Galian pasir di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Excavator	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (10,0 - < 13,4)m' dimuat ke DT oleh Exca.LA	M3	10.162
8.1.02.03.04.0054.00444	Galian pasir di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Excavator	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (0 - 40)% Dm atau (0 - < 7,0)m' dimuat ke DT oleh Exca.SLA.	M3	14.207
8.1.02.03.04.0054.00445	Galian pasir di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Excavator	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (7,0 - <13,1)m' dimuat ke DT oleh Exca.SLA.	M3	15.864
8.1.02.03.04.0054.00446	Galian pasir di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Excavator	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (13,1- 17,5)m' dimuat ke DT oleh Exca.SLA.	M3	17.381
8.1.02.03.04.0054.00447	Galian Tanah liat di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Exca.Std.	Menggali 1 m3 tanah liat/lempung di BA/Saluran sedalam (0 - 40%) Dm atau (0 - < 2,64)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	8.589

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00448	Galian Tanah liat di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Exca.Std.	Menggali 1 m3 tanah liat/lempung di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (2,64 - < 5,0)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	9.517
8.1.02.03.04.0054.00449	Galian Tanah liat di BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck) dg Exca.Std.	Menggali 1 m3 tanah liat/lempung di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (5,0 - 6,6)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	10.524
8.1.02.03.04.0054.00450	Galian Cadas/Tanah keras di SP/BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck)	Menggali 1 m3 cadas/tanah keras di BA/Saluran sedalam (0 - 40%) Dm atau (0 - < 2,64)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	8.589
8.1.02.03.04.0054.00451	Galian Cadas/Tanah keras di SP/BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck)	Menggali 1 m3 cadas/tanah keras di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (2,64 - < 5,0)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	9.594
8.1.02.03.04.0054.00452	Galian Cadas/Tanah keras di SP/BA/Saluran dan dimuat (ke Dump Truck)	Menggali 1 m3 cadas/tanah keras di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (5,0 - 6,6)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	M3	10.524
8.1.02.03.04.0054.00453	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 km	M3	20.419
8.1.02.03.04.0054.00454	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Menggali dan Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 km	M3	23.985
8.1.02.03.04.0054.00455	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Memuat 1 m3 tanah liat/lempung dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	M3	20.419
8.1.02.03.04.0054.00456	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Menggali dan Memuat 1 m3 tanah liat/lempung dari BA/Saluran ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	M3	25.091
8.1.02.03.04.0054.00457	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Memuat 1 m3 cadas/tanah keras dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	M3	33.156

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00458	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Menggali dan memuat 1 m3 cadas/tanah keras dari BA/Saluran ke DT dengan Exca Std. dan angkut 1 Km	M3	39.068
8.1.02.03.04.0054.00459	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Memuat 1 m3 pasir dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	M3	19.515
8.1.02.03.04.0054.00460	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Menggali dan memuat 1 m3 pasir dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	M3	20.431
8.1.02.03.04.0054.00461	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Memuat 1 m3 batu lunak dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	M3	30.275
8.1.02.03.04.0054.00462	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Menggali dan memuat 1 m3 batu lunak dari Quarry/Saluran ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	M3	40.195
8.1.02.03.04.0054.00463	Galian material dan pemuatan ke DT + Angkutan	Memuat 1 m3 batu pecah/pecah mesin dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	M3	23.333
8.1.02.03.04.0054.00464	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat 1 m3 material berbutir halus (Tanah biasa, lempung+tanah urug) ke DT	M3	7.809
8.1.02.03.04.0054.00465	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat dan mengangkut 1 m3 material berbutir halus (Tanah keras,cadas+batuan lunak) ke DT	M3	23.536
8.1.02.03.04.0054.00466	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat 1 m3 material berbutirhalus (Tanah keras/cadas+batuan lunak) ke DT model V - Shape	M3	8.731
8.1.02.03.04.0054.00467	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat dan mengangkut 1 m3 material berbutirhalus (Tanah keras/cadas+batuan lunak) ke DT model V - Shape	M3	26.688
8.1.02.03.04.0054.00468	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat 1 m3 material berbutir kasar (Pasir Kasar/Beton ,pasang ,halus,teras ,urug) ke DT model V - Shape	M3	6.740

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00469	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat dan mengangkut 1 m3 material berbutir kasar (Pasir Kasar/Beton ,pasang ,halus,teras ,urug) ke DT model V - Shape	M3	22.333
8.1.02.03.04.0054.00470	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat 1 m3 Kerikil (Gravel 0,5 < 6 cm) s.d (coble 6-25 cm) ke DT model V - Shape	M3	9.277
8.1.02.03.04.0054.00471	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat dan mengangkut 1 m3 Kerikil (Gravel 0,5 < 6 cm) s.d (coble 6-25 cm) ke DT model V - Shape	M3	26.661
8.1.02.03.04.0054.00472	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat 1 m3 material batu (Ø25-50 cm) ke DT model V - Shape	M3	10.601
8.1.02.03.04.0054.00473	Memuat material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader	Memuat dan mengangkut 1 m3 material batu (Ø25-50 cm) ke DT model V - Shape	M3	28.491
8.1.02.03.04.0054.00474	Menggali,muat batu /Boulder Ø>25 cm dan angkutan	Memecah 1m3 Boulder menjadi batu Ø > 12-50 cm dg JH+ Genset (7,5 KW) dimuat ke DT dan angkut 1 km	M3	217.225
8.1.02.03.04.0054.00475	Menggali,muat batu /Boulder Ø>25 cm dan angkutan	Memecah 1m3 Boulder menjadi batu Ø > 12-50 cm dg JH RD +Kompresor (75 HP) dimuat ke DT dan angkut 1 km	M3	12.902
8.1.02.03.04.0054.00476	Menggali,muat batu /Boulder Ø>25 cm dan angkutan	Memecah 1m3 Boulder menjadi batu Ø > 12-50 cm dg Excavator +RDB dimuat ke DT dan angkut 1 km	M3	133.862
8.1.02.03.04.0054.00477	Menggali,muat batu /Boulder Ø>25 cm dan angkutan	Memecah 1m3 Boulder menjadi batu Ø > 12-50 cm dg RDB Mobile dimuat ke DT dan angkut 1 km	M3	5.067
8.1.02.03.04.0054.00478	Angkutan Material menggunakan dumptruck	Memuat dan angkut tanah biasa menggunakan DT untuk jarak 1 KM	M3	18.636
8.1.02.03.04.0054.00479	Angkutan Material menggunakan dumptruck	Memuat dan angkut tanah Keras/Cadas menggunakan DT untuk jarak 1 KM	M3	26.148
8.1.02.03.04.0054.00480	Angkutan Material menggunakan dumptruck	Memuat dan angkut Batu pecah menggunakan DT untuk jarak 1 KM	M3	21.140

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00481	Pembuatan Saluran Irigasi	Striping/kupas top soil di BA, gali dengan Excavator Long Arm dan angkut ke lokasi pekerjaan	M3	90.151
8.1.02.03.04.0054.00482	Pembuatan Saluran Irigasi	Pembuangan material yang tidak terpakai dimuat ke DT dan diangkut ke dumpsite	M3	51.326
8.1.02.03.04.0054.00483	Pembuatan Saluran Irigasi	Penambahan tanah bahan tanggul dari BA diangkut oleh DT ke Lokasi Pekerjaan	M3	306.526
8.1.02.03.04.0054.00484	Pembuatan Badan Tanggul	Urukan tanah di tempat sempit, tidak dilakukan dg Vibro Roller	M3	14.959
8.1.02.03.04.0054.00485	Pembuatan Badan Tanggul	Penghamparan, perataan dan Pemadatan tanah ringan (Standar Proctor)	M3	10.928
8.1.02.03.04.0054.00486	Pembuatan Badan Tanggul	Penghamparan, perataan dan Pemadatan tanah berat (Modified Proctor)	M3	12.461
8.1.02.03.04.0054.00487	Pembuatan Badan Tanggul	Finishing 1 m2 Badan Tanggul, dipapras Excavator	M3	14.818
8.1.02.03.04.0054.00488	Pekerjaan Tanah di Saluran Irigasi Rawa	1m' Pemasangan atau Pengambilan Gambangan secara Semi Mekanis	M3	20.618
8.1.02.03.04.0054.00489	Pekerjaan Tanah di Saluran Irigasi Rawa	1m' Pemasangan atau Pengambilan Gambangan secara Mekanis	M3	39.490
8.1.02.03.04.0054.00491	Pekerjaan Tanah di Saluran Irigasi Rawa	1 m3 Galian Tanah di Rawa menggunakan Excavator Long Arm	M3	14.115
8.1.02.03.04.0054.00492	Pekerjaan Tanah di Saluran Irigasi Rawa	1 m3 Galian Tanah di Rawa menggunakan Excavator Standar	M3	4.495
8.1.02.03.04.0054.00493	Pekerjaan Tanah di Saluran Irigasi Rawa	1 m3 Angkut Material Hasil Galian di Rawa oleh Dump Truck sejauh 1,5 Km	M3	26.503
8.1.02.03.04.0054.00494	Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai	1 m3 Gali dan urug posisi dekat	M3	13.620
8.1.02.03.04.0054.00495	Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai	1 m3 Gali dan urug posisi jauh	M3	20.440
8.1.02.03.04.0054.00496	Pembuatan Beton Mutu Rendah	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 campuran beton mutu rendah fc' 10 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agr. maks 19 mm	M3	953.195

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00497	Pembuatan Beton Mutu Rendah	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 campuran beton mutu rendah fc' 15 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agr. maks 19 mm	M3	1.006.409
8.1.02.03.04.0054.00498	Pembuatan Beton Mutu Rendah	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 campuran beton mutu sedang fc' 20 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm	M3	1.063.717
8.1.02.03.04.0054.00499	Pembuatan Beton Mutu Rendah	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 campuran beton mutu sedang fc' 25 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm	M3	1.144.221
8.1.02.03.04.0054.00500	Pekerjaan Beton mutu sedang yang dapat digunakan untuk struktur penunjang	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 campuran beton mutu sedang fc' 30 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm	M3	1.212.445
8.1.02.03.04.0054.00501	Pekerjaan Beton mutu sedang yang dapat digunakan untuk struktur penunjang	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 campuran beton mutu sedang fc' 40 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm	M3	1.171.511
8.1.02.03.04.0054.00502	Pekerjaan Beton Mutu Tinggi yang digunakan untuk Struktur utama	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 campuran beton mutu tinggi fc' 45 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm	M3	1.171.613
8.1.02.03.04.0054.00503	Pekerjaan Beton Mutu Tinggi yang digunakan untuk Struktur utama	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 campuran beton mutu tinggi fc' 50 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm	M3	1.202.550
8.1.02.03.04.0054.00504	Pemancangan Cerucuk, Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang 5/7 cm Kayu Kelas II	M1	3.988
8.1.02.03.04.0054.00505	Pemancangan Cerucuk, Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang pancang Dolken Ø 6 - 8 cm	M1	4.387
8.1.02.03.04.0054.00506	Pemancangan Cerucuk, Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Cerucuk bambu Ø 8 -10 cm atau Kayu 10 x 10 cm	M1	32.946
8.1.02.03.04.0054.00507	Pemancangan Cerucuk, Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Kayu 8/12 cm atau Kayu 12 x 12 cm (Kelas II)	M1	26.248

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00508	Pemancangan Cerucuk, Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Kayu gelondongan Ø 18 - 20 cm atau persegi 20 cm	M1	36.197
8.1.02.03.04.0054.00509	Pemancangan Turap Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 5/7 cm - tebal 7 cm untuk lebar 1 m' turap (14,3 Buah)	M1	23.390
8.1.02.03.04.0054.00510	Pemancangan Turap Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 5/7 cm - tebal 5 cm untuk lebar 1 m' turap (20 Buah)	M1	23.338
8.1.02.03.04.0054.00511	Pemancangan Turap Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu Dolken ø 6 - 8 cm selebar 1 m' turap (12,5-16,7 buah)	M1	24.392
8.1.02.03.04.0054.00512	Pemancangan Turap Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 8/12 cm - tebal 8 cm untuk lebar 1 m' turap (8,33 Buah)	M1	26.324
8.1.02.03.04.0054.00513	Pemancangan Turap Kayu dan Bambu	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 8/12 cm - tebal 12 cm untuk lebar 1 m' turap (12,5 Buah)	M1	28.406
8.1.02.03.04.0054.00514	Pemancangan Tiang Pancang Beton Masive	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton D 28 cm	M1	93.132
8.1.02.03.04.0054.00515	Pemancangan Tiang Pancang Beton Masive	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton D 32 cm	M1	100.632
8.1.02.03.04.0054.00516	Pemancangan Tiang Pancang Beton Masive	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ø10-12 cm atau Persegi 12 cm	M1	87.756
8.1.02.03.04.0054.00517	Pemancangan Tiang Pancang Beton Masive	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Ø 15 cm atau Persegi 15 cm	M1	95.007
8.1.02.03.04.0054.00518	Pemancangan Tiang Pancang Beton Masive	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ø 20 cm atau Persegi 20 cm	M1	98.257
8.1.02.03.04.0054.00519	Pemancangan Tiang Pancang Beton Masive	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ø 25 cm atau Persegi 25 cm	M1	116.995
8.1.02.03.04.0054.00520	Pemancangan Tiang Pancang Beton Masive	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ø 30 cm atau Persegi 30 cm	M1	126.133
8.1.02.03.04.0054.00521	Pemancangan Tiang Pancang Beton Masive	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ø 35cm atau Persegi 35 cm	M1	127.291

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00522	Pemancangan Turap Beton	(DDH) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 12 x 30 cm; pjpg - 4 m'; berat 100 kg/m'	M1	44.102
8.1.02.03.04.0054.00523	Pemancangan Turap Beton	(DDH) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 15 x 40 cm; pjpg - 4 m'; berat 150 kg/m'	M1	55.106
8.1.02.03.04.0054.00524	Pemancangan Turap Beton	(DDH) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 22 X 50 cm; pjpg - 4 m'; berat 275 kg/m'	M1	70.729
8.1.02.03.04.0054.00525	Pemancangan Turap Beton	(DDH) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 32 x 50 cm; pjpg - 4 m'; berat 400 kg/m'	M1	75.389
8.1.02.03.04.0054.00526	Pemancangan Turap Beton	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Beton tulang pre-cast W-400; lebar 1,0 m; pjpg - 4 m'; berat 350 kg/m'	M1	167.693
8.1.02.03.04.0054.00527	Pemancangan Turap Beton	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Beton tulang pre-cast W-600; lebar 1,0 m; pjpg - 4 m'; berat 375 kg/m'	M1	176.082
8.1.02.03.04.0054.00528	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Pipa Baja ø 15 cm atau persegi 15 cm, t=0,6 cm	M1	35.160
8.1.02.03.04.0054.00529	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ø 20 cm atau persegi 20 cm, t=0,9 cm	M1	53.761
8.1.02.03.04.0054.00530	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ø 25 cm atau persegi 25 cm, t=1,2 cm	M1	66.228
8.1.02.03.04.0054.00531	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ø 30 cm atau persegi 30 cm, t=1,2 cm	M1	118.344
8.1.02.03.04.0054.00532	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ø 35 cm atau persegi 35 cm, t=1,6 cm	M1	141.195
8.1.02.03.04.0054.00533	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ø 40 cm atau persegi 40 cm, t=2,2 cm	M1	184.173
8.1.02.03.04.0054.00534	Pondasi Tiang Bor ø 60 cm	Pengeboran 1 m' Pondasi Tiang Bor ø 60 cm	M1	49.433

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00535	Pondasi Tiang Bor Ø 60 cm	Penulangan dan Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor Ø 60 cm, campuran beton semi Mekanis	M1	415.307
8.1.02.03.04.0054.00536	Pondasi Tiang Bor Ø 80 cm	Pengeboran 1 m' Pondasi Tiang Bor Ø 80 cm	M1	84.463
8.1.02.03.04.0054.00537	Pondasi Tiang Bor Ø 80 cm	Penulangan dan Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor Ø 80 cm, campuran beton semi Mekanis	M1	725.301
8.1.02.03.04.0054.00538	Pondasi Tiang Bor Ø 100 cm	Pengeboran 1 m' Pondasi Tiang Bor Ø 100 cm	M1	131.066
8.1.02.03.04.0054.00539	Pondasi Tiang Bor Ø 100 cm	Penulangan dan Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor Ø 100 cm, campuran beton semi Mekanis	M1	1.132.941
8.1.02.03.04.0054.00540	Pondasi Tiang Bor Ø 100 cm	Penulangan + Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor Ø 100 cm, dari Batching Plant diangkut Truck Mixer Beton	M1	1.173.167
8.1.02.03.04.0054.00541	Pondasi Tiang Bor Ø 120 cm	Pengeboran 1 m' Pondasi Tiang Bor Ø 120 cm	M1	202.023
8.1.02.03.04.0054.00542	Pondasi Tiang Bor Ø 120 cm	Penulangan dan Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor Ø 120 cm, campuran beton semi Mekanis	M1	1.631.318
8.1.02.03.04.0054.00543	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25" pada tanah sedang (biasa)	M1	17.477
8.1.02.03.04.0054.00544	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25" pada Tanah Keras/Cadas sangat padat dan batuan lunak sangat padat dan batuan lunak	M1	14.541
8.1.02.03.04.0054.00545	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25" di tanah berbatu	M1	26.829
8.1.02.03.04.0054.00546	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25" pada batuan keras (andesit)	M1	63.694
8.1.02.03.04.0054.00547	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP Ø 1"- 1,25"	M1	86.958

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00548	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2" pada tanah sedang (biasa)	M1	21.256
8.1.02.03.04.0054.00549	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2" pada Tanah Keras/Cadas sangat padat dan batuan lunak sangat padat dan batuan lunak	M1	29.976
8.1.02.03.04.0054.00550	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2" pada tanah berbatu	M1	56.138
8.1.02.03.04.0054.00551	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2" pada batuan keras (andesit)	M1	73.579
8.1.02.03.04.0054.00552	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP Ø 2"; menggunakan GIP	M1	151.084
8.1.02.03.04.0054.00553	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal PVC Ø 2" menggunakan PVC	M1	75.092
8.1.02.03.04.0054.00554	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Pengisian tanah 1 Buah Geobag 145 x 240 cm menggunakan Wheel Loader 100 HP	Buah	184.844
8.1.02.03.04.0054.00555	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Pengisian pasir 1 Buah Geobag 145 x 240 cm menggunakan Wheel Loader 100 HP	Buah	302.625
8.1.02.03.04.0054.00556	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Pengisian tanah 1 Buah Geobag 145 x 240 cm menggunakan Excavator Standar	Buah	173.132
8.1.02.03.04.0054.00557	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Pengisian pasir 1 Buah Geobag 145 x 240 cm menggunakan Excavator Standar	Buah	290.914
8.1.02.03.04.0054.00558	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Penyimpanan 1 Buah Geobag 145 x 240 cm ke gudang dengan jarak 50 m', secara mekanis Wheel Loader 170 HP *)	Buah	15.993
8.1.02.03.04.0054.00559	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Muat, angkut dan menurunkan 1 Buah Geobag 145 x 240 cm dari Gudang ke lokasi pekerjaan, pakai DT *)	Buah	46.298

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00560	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Pemasangan 1 Buah Geobag ukuran 145 cm x 240 cm pada posisi tepatnya	Buah	17.328
8.1.02.03.04.0054.00561	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 40 x 60 x 120 cm, 314,9 Kg (tanpa seal karet)	M1	856.755
8.1.02.03.04.0054.00562	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 40 x 60 x 120 cm, 314,9 Kg (dengan seal karet)	M1	950.075
8.1.02.03.04.0054.00563	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 40: 53 x 60 x 8 cm (LD); 60 kg	M1	216.428
8.1.02.03.04.0054.00564	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 40: 53 x 60 x 12 cm (HD); 90 kg	M1	274.744
8.1.02.03.04.0054.00565	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 60 x 80 x 120 cm, 553,6 Kg (tanpa seal karet)	M1	1.394.945
8.1.02.03.04.0054.00566	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 60 x 80 x 120 cm, 553,6 Kg (dengan seal karet)	M1	1.597.920
8.1.02.03.04.0054.00567	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 60: 73 x 60 x 10 cm (LD); 106 kg	M1	353.889
8.1.02.03.04.0054.00568	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 60: 73 x 60 x 14 cm (HD); 147 kg	M1	481.763
8.1.02.03.04.0054.00569	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 80 x 100 x 120 cm, 732,5 Kg (tanpa seal karet}	M1	2.036.213
8.1.02.03.04.0054.00570	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 80 x 100 x 120 cm, 732,5 Kg (dengan seal karet}	M1	2.671.176
8.1.02.03.04.0054.00571	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 80: 95 x 60 x 10 cm (LD); 138 kg	M1	490.030
8.1.02.03.04.0054.00572	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 80: 95 x 60 x 15 cm (HD); 207 kg	M1	646.120
8.1.02.03.04.0054.00573	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 100 x 100 x 120 cm, 979,7 Kg (tanpa seal karet)	M1	2.467.873
8.1.02.03.04.0054.00574	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 100 x 100 x 120 cm, 979,7 Kg (dengan seal karet)	M1	3.134.229
8.1.02.03.04.0054.00575	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 100: 118 x 60 x 12 cm (LD); 207 kg	M1	568.376

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00576	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 100: 118 x 60 x 15 cm (HD); 259 kg	M1	701.281
8.1.02.03.04.0054.00577	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 150 x 100 x 120 cm; 1.658,7 Kg (tanpa seal karet)	M1	4.906.863
8.1.02.03.04.0054.00578	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 150 x 100 x 120 cm, 1.658,7 Kg (dengan seal karet)	M1	6.511.197
8.1.02.03.04.0054.00579	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 150: 177,4 x 60 x 14 cm (LD); 385 kg	M1	83.218
8.1.02.03.04.0054.00580	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 150: 198,4 x 120 x 20 cm (HD); 1.155 kg	M1	581.697
8.1.02.03.04.0054.00581	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 200 x 200 x 120 cm; 3.265,6 Kg (tanpa seal karet)	M1	8.674.897
8.1.02.03.04.0054.00582	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' U-Ditch 200 x 200 x 120 cm; 3.265,6 Kg (dengan seal karet)	M1	18.053.446
8.1.02.03.04.0054.00583	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 200: 229,4 x 120 x 16,5 cm (LD); 559 kg	M1	1.490.847
8.1.02.03.04.0054.00584	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (tinggi) x P (panjang)	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 200: 250 x 120 x 23 cm (HD); 1.697 kg	M1	4.404.890
8.1.02.03.04.0054.00585	Angkutan Material pakai TC dengan Ketinggian Rata-rata	Angkut 1 ton Material pakai TC untuk ketinggian rata-rata 15 m	Ton	667.637
8.1.02.03.04.0054.00586	Angkutan Material pakai TC dengan Ketinggian Rata-rata	Angkut 1 ton Material pakai TC untuk ketinggian rata-rata 30 m	Ton	174.242
8.1.02.03.04.0054.00587	Angkutan Material pakai TC dengan Ketinggian Rata-rata	Angkut 1 ton Material pakai TC untuk ketinggian rata-rata 70 m	Ton	313.280
8.1.02.03.04.0054.00588	Terobos Sumbatan Pipa atau Syphon Ø > 1,0 m	Terobos 1 m' sumbatan Pipa atau Syphon Ø > 1,0 m (tersumbat > 60% penampang)	M1	294.724
8.1.02.03.04.0054.00589	Terobos Sumbatan Pipa atau Syphon Ø > 1,0 m	Terobos 1 m' sumbatan Pipa atau Syphon Ø > 1,0 m (tersumbat < 60% penampang)	M1	89.703
8.1.02.03.04.0054.00590	Terobos Sumbatan Pipa atau Syphon Ø 0,3 s.d. Ø 1,0 m	Terobos 1 m' sumbatan Pipa atau Syphon Ø 0,3 s.d. Ø 1,0 m (tersumbat > 60% penampang)	M1	122.687

KELOMPOK SIPD	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0054.00591	Terobos Sumbatan Pipa atau Syphon Ø 0,3 s.d. Ø 1,0 m	Terobos 1 m' sumbatan Pipa atau Syphon Ø 0,3 s.d. Ø 1,0 m (tersumbat < 60% penampang)	M1	49.680
8.1.02.03.04.0054.00592	Terobos Sumbatan Pipa atau Syphon Ø < 0,3 m	Terobos 1 m' sumbatan Pipa atau Syphon Ø < 0,3 m (tersumbat > 60% penampang)	M1	43.333
8.1.02.03.04.0054.00593	Terobos Sumbatan Pipa atau Syphon Ø < 0,3 m	Terobos 1 m' sumbatan Pipa atau Syphon Ø < 0,3 m (tersumbat < 60% penampang)	M1	18.316
8.1.02.03.04.0054.00594	Pasangan Bar Screen (saringan kasar) Bangunan Intake, Pengukur-Pengatur dan Lainnya	1 m' Peilskaal/Mistar duga muka air	M1	37.281
8.1.02.03.04.0054.00595	Pasangan Bar Screen (saringan kasar) Bangunan Intake, Pengukur-Pengatur dan Lainnya	1 m' Pasangan Pipa Suling-suling	M1	63.915

BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO